

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/644

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><u>LALUAN KELUAR MASUK RUMAH</u></p>				
A	Membekal, memasang dan membuka acuan konkrit (<i>formwork</i>) tidak berketam muka ufuk mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	288		
B	Membekal dan memasang acuan konkrit tidak berketam (<i>formwork</i>) pada permukaan muka tegak kedalaman tidak melebihi 250mm dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	19		
C	Membekal dan memasang bar tetulang saiz 16mm diameter rod keluli tegangan tinggi 200mm c/c (2 lapisan) termasuk kerja-kerja memotong dan membengkok untuk laluan keluar masuk.	Kg	4,452		
D	Membekal, menghampar dan meratakan minima 210mm tebal <i>ready mixed concrete</i> Gred 35 (1:1/2:1) termasuk mencurah ke dalam acuan untuk laluan keluar masuk.	M3	60		
JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					