



**PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
NEGERI SELANGOR**

DOKUMEN SEBUT HARGA

TAJUK:

**SEBUT HARGA KERJA MENAIK TARAF PAGAR
KESELAMATAN 'ANTI CLIMB' DI KUARTERS KERAJAAN
NEGERI SELANGOR SEKSYEN 8, SHAH ALAM**

NO. SEBUT HARGA: SH/SUKSEL/39-2020

NAMA SYARIKAT:
(Cap Syarikat)

HARGA DOKUMEN: RM30.00

TARIKH IKLAN : 15 SEPTEMBER 2020 (SELASA)

**TARIKH TUTUP : 30 SEPTEMBER 2020 (KHAMIS)
(JAM 12.00 TENGAH HARI)**

**PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
URUS SETIA PEROLEHAN
UNIT PENTADBIRAN AM
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
TINGKAT 18
BANGUNAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH
40503 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN
Laman Web: tender.selangor.my**

NO.

AI

1.1 Kelayakan Penyebut Harga

Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat- syarikat yang masih sah berdaftar seperti berikut:

CIDB

Kelas G2

Kategori CE - CE21 Atau CE32

CIDB Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera (STB)

- **Syarikat mestilah mempunyai Gred, Kategori dan Pengkhususan di dalam skop kerja yang terlibat.** Kontraktor yang tidak mempunyai Gred, Kategori dan Pengkhususan tersebut, dokumennya akan ditolak.

1.2 Penyerahan Dokumen Sebut Harga

Penyebutharga dikehendaki mengemukakan 1 salinan Dokumen Sebut Harga ke dalam Sampul Surat bermetri (*Sealed Envelope*). Sudut kiri sampul surat hendaklah di catit “**SEBUT HARGA KERJA MENAIK TARAF PAGAR KESELAMATAN ‘ANTI CLIMB’ DI KUARTERS KERAJAAN NEGERI SELANGOR SEKSYEN 8, SHAH ALAM – SH/SUKSEL/36-2020**” dan dikembalikan ke alamat seperti di bawah **sebelum atau pada 30 September 2020 (Rabu)**:

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Unit Pentadbiran Am Bahagian Khidmat Pengurusan

Tingkat 18 Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

40503 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan.

Tawaran Sebut Harga akan ditutup pada **30 September 2020 (Rabu)** sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari.

Tawaran yang lewat dikemukakan **TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.**

BORANG TAWARAN
SEBUT HARGA KERJA MENAIK TARAF PAGAR KESELAMATAN 'ANTI CLIMB' DI KUARTERS
KERAJAAN NEGERI SELANGOR SEKSYEN 8, SHAH ALAM - SH/SUKSEL/39-2020

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
1.0	<u>KERJA PERMULAAN</u>					
1.1	Menyediakan Insurans, contoh bahan, foto kemajuan kerja sebelum, semasa dan selepas, peralatan berkaitan, tenaga kerja, tong sampah besar dan lain-lain perkara.	HB	HB			
2.0	<u>KERJA PEMBERSIHAN</u>					
2.1	Kerja membersihkan dan membuang kesemua peralatan dan bahan buangan dari tapak ke tempat yang dibenarkan sehingga sempurna.	HB	HB			
3.0	<u>PAGAR KESELAMATAN G.I (ANTI CLIMB)</u>					
	Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan mesin bagi kerja-kerja membersihkan tapak bina, <i>setting out</i> , kerja tanah dan sebagainya mengikut penentuan kerja dan arahan Pegawai Penguasa.	HB	HB			
4.0	<u>PAGAR PERIMETER LUAR & DALAM</u>					
4.1	<u>Perimeter Luar</u> Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan membekal dan memasang pagar jenis <i>anti-climb fencing hot dip Galvanized</i> berukuran 2100mm x 2400mm (<i>panel size</i>) termasuk tiang (<i>round steel post</i>) dan mengikut spesifikasi pembekal, penentuan kerja dan arahan/kelulusan Pegawai Penguasa. (<i>Spacing</i> pagar – 50mm x 150mm)	M	430			
4.2	Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan membekal dan memadat konkrit tuang disitu bertetulang (1:2:4-9mm – 20mm) untuk rasuk tanah seperti berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran rasuk : 200mm x 200mm • <i>Formwork</i> • Konkrit • 4Y10 	HB	HB			
JUMLAH DIBAWA KEHADAPAN						

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
5	<u>Perimeter Dalam Dan Hadapan</u>					
5.1	Menyediakan tenaga kerja, perlatan dan membekal dan memasang pagar jenis <i>anti-climb fencing hot dip Galvanized'</i> berukuran 1500mm x 2400mm (<i>panel size</i>) termasuk tiang (<i>round steel post</i>) dan mengikut spesifikasi pembekal, penentuan kerja dan arahan/kelulusan Pegawai Penguasa. (<i>Spacing</i> pagar – 50mm x 150mm)	M	720			
5.2	Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan membekal dan memadat konkrit tuang disitu (1:2:4-9mm – 20mm) untuk asas tiang dengan diameter 350mm dan kedalaman tidak kurang 450mm seperti berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Konkrit 	HB	HB			
6	Kerja membekal dan memasang baru pagar dari jenis besi berayun (<i>swing gate</i>) berukuran 6' x 8' jenis dua daun dengan kemasan <i>powder coating</i> lengkap dengan aksesori seperti kunci pada pagar dan dipasang kemas pada tiang dan dikimpal seperti arahan/ kelulusan Pegawai Penguasa. (Perlu disertakan cadangan <i>working drawings</i>)	BII	14			
7	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA				5,000	00
JUMLAH KECIL						
JUMLAH KESELURUHAN						

LAMPIRAN

Lokasi Jalan Liku, Seksyen 8, Shah Alam

