

PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR DOKUMEN TAWARAN SEBUTHARGA

Sebutharga untuk kerja Bahagian Pembangunan Masyarakat Pejabat Daerah/ Tanah Kuala Selangor. Sila Sebutkan harga bagi mengadakan segala Bahan-Bahan, Peralatan, Jentera dan Tenaga Buruh mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

TAJUK PROJEK : CADANGAN KERJA KERJA MENAIKTARAF PADANG TAMAN RAJAWALI BUKIT ROTAN KUALA SELANGOR SERTA KERJA BERKAITAN

PTDKS / PM / 82 / 2019

| BIL | PERKARA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | HARGA (RM) |
|-----|---|-------------|----------|------------|------------|
| 1 | KERJA PERMULAAN DAN SYARAT AM Jumlah untuk kerja-kerja permulaan tapak bina :- | | | | |
| | 1.1 - Polisi-polisi Insuran bagi a) "Workmen Compensation" b) " Public Liability" | Harga Pukal | | | 200.00 |
| | 1.2- Gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan selepas kerja dalam 2 salinan 'softcopy' dan pendrive 16GB | Harga Pukal | | | |
| 2 | PENGHADANG BOLA | | | | |
| | 100mm diameter keluli rongga termasuk kerja - kerja memotong kepada ukuran, menggerudi, mengikat atau membelah dan menutup hujung dan memasang tapak asas konkrit bagi kerja - kerja pagar belakang goal post / tiang gol utama | kg | 2000 | | |
| | Pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal bersadur galvanise iron dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian | m2 | 130 | | |
| 3 | GAWANG GOL | | | | |
| | Dua unit gawang gol diperbuat dari besi keluli rongga dan sudut termasuk kerja - kerja memotong kepada ukuran, menggerudi, mengikat atau membelah dan menutup hujung dan dicat kilat tahan karat. | kg | 800 | | |
| | Jaring gawang gol | no | 2 | | |
| 4 | PADANG BOLA | | | | |
| | Kerja-kerja membersihkan kawasan tapak bina dari semak samun dan mencantas dahan serta dibuang di tempat buangan yang disediakan oleh kontraktor. | Harga Pukal | | | |
| | Kerja-kerja penyediaan alat jentera dan tenaga pekerja bagi penggalian ke aras laras bermula dari atas bentukan termasuk membentuk curam kember (cambers) bagi mendapatkan aras seperti yang ditentukan | m3 | 200 | | |
| | Kerja - kerja penyediaan alat jentera dan tenaga pekerja bagi membekal dan menghampar tanah yang sesuai (laterite) dimampatkan seperti yang ditentukan. | m3 | 400 | | |
| | Membekal dan merata 50mm tebal pasir. | m2 | 3,000 | | |
| | JUMLAH KESELURUHAN | | | | |

RINGGIT MALAYSIA :
.....(RM.....)

Tempuh Siap () minggu

.....

(Tandatangan Petender)

Nama Penuh :

No.K/P :

Alamat :

.....

.....

.....

No. Telefon :

Cop Syarikat :-

.....

(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :

No.K/P :

Alamat :

.....

.....

.....

No. Telefon :