



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/19/2016**.

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR DI BANDAR PUTERI DAN TAMAN MAZNAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **18 MEI 2016** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja termasuk ' Contractor's All Risks ' dan ' Workmen's Compensation ' sebelum kerja-kerja dimulakan	Pukal			
2	Mengadakan kos pengangkutan, penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja.	Pukal			
3	Kerja-kerja ukur ' Setting Out ' dan ' AsBuilt ' pelan (cross section interval 50m) oleh Juruukur bertauliah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa.	Nos	1		
4	Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak bina sebelum, semasa dan selepas pembinaan	Pukal			
5	Kerja-kerja mengorek dan mendalamkan kolam takungan banjir menggunakan jentera ' Amphibious Excavator ' termasuk membawa keluar sisa korekan ke tempat yang di benarkan Jabatan / Agensi berkaitan (Kedalaman korekan = 1.0 meter)	M3	6,000		
6	Mengadakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas dan memotong rumput/tumbuh-tumbuhan di sekeliling kolam takungan serta lain-lain kerja berkaitan yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa	M2	5,600		

7	Menyediakan dua (2) salinan laporan bergambar (berwarna dan tarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> (pendrive).	Pukal			
8	Kerja-kerja membekal dan memasang HDPE Flape Gate serta kerja-kerja yang berkaitan di Kolam Takungan Banjir Taman Maznah di Lokasi A, B dan C. a. HDPE Flape Gate 1.2m x 1.2m b. Asas konkrit slab + BRC A10 c. Kayu bakau size 4" dia. X 4800@450 c/c d. Batu Sangkar (Gabion) + Geotextile e. Longkang size 1.2m f. Tambak tanah merah g. Crusher Run (Memadat) h. Pasir (Memadat)	Bil M3 Bil Bil Bil M3 M2 M2	2 6 15 6 11 21 15 15		
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja:.....10.....minggu.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
