

## DOKUMEN MEJA

Kepada: .....

Sebutharga kerja untuk: **PENGAIRAIN SAWAH SEMPADAN**  
No.Sebutharga : **JPS/P/KS/B21/51/2026(SH)**

.....

.....

.....

Sebutharga dikeluarkan oleh:  
**Jurutera Daerah**  
**Jabatan Pengairan Dan Saliran**  
**45000 Daerah Kuala Selangor**  
**Selangor Darul Ehsan**

Tarikh : 09hb Jun 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan , peralatan dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :

**KERJA-KERJA MEMBAIKI TEBING RUNTUH DI PARIT JALAN BAN PAKAT KAMPUNG SERI TIRAM JAYA DAN KAMPUNG BLOK EQSW SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN KAWASAN PENGAIRAIN SAWAH SEMPADAN, MUKIM TANJUNG KARANG, DAERAH KUALA SELANGOR.**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 tengahari **23hb Jun 2026** di **Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Selangor**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

| Bil | Butir-butir kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unit  | Kuantiti | Harga (RM) | Jumlah (RM) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------------|
| 1.0 | <b>PERMULAAN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |            |             |
| 1.1 | Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L.Sum | -        | -          |             |
| 1.2 | Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.                                                                                                                                                                                                                                     | L.Sum | -        | -          |             |
| 1.3 | Menyediakan, mendapatkan dan melengkapkan dokumen-dokumen berikut untuk proses bayaran siap kerja:<br>i. <b>2 set laporan bergambar</b> yang mengandungi gambar berwarna dalam bentuk digital <b>sebelum, semasa</b> dan <b>selepas</b> kerja siap serta <b>2 softcopy</b> (pendrive). Laporan hendaklah lengkap dan gambar diambil pada sudut yang sama pada lokasi serta jarak yang ditetapkan sebelum mula kerja. Dokumen yang tidak lengkap akan dianggap kerja tidak dilaksanakan di tapak. | L.Sum | -        | -          |             |
|     | <b>JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |            |             |
|     | <b>-B/2-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |            |             |

| Bil        | Butir-butir kerja                                                                                                                                                                                                                                             | Unit           | Kuantiti | Harga (RM) | Jumlah (RM) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
|            | <b>JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2</b>                                                                                                                                                                                                                              |                |          |            |             |
| 1.4        | Menyediakan tapak/ruang tempat meletak bahan binaan, jentera dan keperluan yang berkaitan termasuk buruh binaan, peralatan binaan termasuk membina jalan masuk ke tapak serta membaikpulih kembali tapak/ruang dan jalan yang digunakan selepas siap kerja.   | L.Sum          | -        | -          |             |
| 1.5        | Kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji ke tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan. (Mobilisasi & Demolisasi)                                                                                                                                    | L.Sum          | -        | -          |             |
| <b>2.0</b> | <b>KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEBING PARIT JALAN BLOK T</b>                                                                                                                                                                                                     |                |          |            |             |
| 2.1        | Membekal, mengangkut dan memacak cerucuk bakau berukuran 100mm diameter x 3.6m panjang di tebing parit termasuk memasang pengepit arahan Pegawai Penguasa. (Anggaran 50meter)                                                                                 | Nos            | 500      |            |             |
| 2.2        | Membekal dan memasang hampan 'Geotextile' mengikut rekabentuk serta pemasangan mengikut spesifikasi pembekal dan arahan pegawai penguasa Nonwoven Geotextile dengan spesifikasi Tensile Strength (a.v.g) = 9.5kN/m, Thickness (2 kPa) = 1.2mm                 | m <sup>2</sup> | 250      |            |             |
| 2.3        | Kerja-kerja membekal menghampar,merata dan memadat dengal roller tanah hitam bagi membaikpulih tebing serta kerja berkaitan serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Anggaran 50m x 3m lebar x 3m dalam) | m <sup>3</sup> | 450      |            |             |
| 2.4        | Kerja-kerja membekal menghampar,merata dan memadat dengal roller tanah merah bagi membaikpulih tebing serta kerja berkaitan serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Anggaran 50m x 3m lebar x 2m dalam) | m <sup>3</sup> | 300      |            |             |
|            | <b>JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/4</b><br><b>- B/3 -</b>                                                                                                                                                                                                     |                |          |            |             |

| Bil        | Butir-butir kerja                                                                                                                                                                                                                                                | Unit           | Kuantiti | Harga (RM) | Jumlah (RM) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
|            | <b>JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |            |             |
| <b>3.0</b> | <b>KERJA-KERJA MEMBAIKI TEBING PARIT PALONG TASS 1 BLOK T</b>                                                                                                                                                                                                    |                |          |            |             |
| 3.1        | Membekal, mengangkut dan memacak cerucuk bakau berukuran 100mm diameter x 3.6m panjang di tebing parit termasuk memasang pengepit arahan Pegawai Penguasa. (Anggaran 20meter)                                                                                    | Nos            | 200      |            |             |
| 3.2        | Membekal dan memasang hamparan 'Geotextile' mengikut rekabentuk serta pemasangan mengikut spesifikasi pembekal dan arahan pegawai penguasa Nonwoven Geotextile dengan spesifikasi Tensile Strength (a.v.g) = 9.5kN/m, Thickness (2 kPa) = 1.2mm                  | m <sup>2</sup> | 100      |            |             |
| 3.3        | Kerja-kerja membekal menghampar,merata dan memadat dengal roller tanah hitam bagi membaikpulih tebing serta kerja berkaitan serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.<br>(Anggaran 20m x 3m lebar x 3m dalam) | m <sup>3</sup> | 180      |            |             |
| 3.4        | Kerja-kerja membekal menghampar,merata dan memadat dengal roller tanah merah bagi membaikpulih tebing serta kerja berkaitan serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.<br>(Anggaran 20m x 3m lebar x 2m dalam) | m <sup>3</sup> | 120      |            |             |
| <b>4.0</b> | <b>KERJA-KERJA MEMBAIKI TEBING JALAN BLOK S</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |          |            |             |
| 4.1        | Membekal, mengangkut dan memacak cerucuk bakau berukuran 100mm diameter x 3.6m panjang di tebing parit termasuk memasang pengepit arahan Pegawai Penguasa. (Anggaran 50meter)                                                                                    | Nos            | 500      |            |             |
| 4.2        | Membekal dan memasang hamparan 'Geotextile' mengikut rekabentuk serta pemasangan mengikut spesifikasi pembekal dan arahan pegawai penguasa Nonwoven Geotextile dengan spesifikasi Tensile Strength (a.v.g) = 9.5kN/m, Thickness (2 kPa) = 1.2mm                  | m <sup>2</sup> | 250      |            |             |
| 4.3        | Kerja-kerja membekal menghampar,merata dan memadat dengal roller tanah hitam bagi membaikpulih tebing serta kerja berkaitan serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.<br>(Anggaran 50m x 3m lebar x 3m dalam) | m <sup>3</sup> | 450      |            |             |
|            | <b>JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/5</b><br>- B/4 -                                                                                                                                                                                                               |                |          |            |             |

| Bil        | Butir-butir kerja                                                                                                                                                                                                                                                | Unit           | Kuantiti | Harga (RM) | Jumlah (RM) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
|            | <b>JUMLAH DIBAWA DARI MS B/4</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |            |             |
| 4.4        | Kerja-kerja membekal menghampar,merata dan memadat dengal roller tanah merah bagi membaikpulih tebing serta kerja berkaitan serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.<br>(Anggaran 50m x 3m lebar x 2m dalam) | m <sup>3</sup> | 300      |            |             |
| <b>5.0</b> | <b>KERJA-KERJA MEMBAIKI TEBING JALAN BLOK E</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |          |            |             |
| 5.1        | Membekal, mengangkut dan memacak cerucuk bakau berukuran 100mm diameter x 3.6m panjang di tebing parit termasuk memasang pengepit arahan Pegawai Penguasa. (Anggaran 30meter)                                                                                    | Nos            | 300      |            |             |
| 5.2        | Membekal dan memasang hamparan 'Geotextile' mengikut rekabentuk serta pemasangan mengikut spesifikasi pembekal dan arahan pegawai penguasa Nonwoven Geotextile dengan spesifikasi Tensile Strength (a.v.g) = 9.5kN/m, Thickness (2 kPa) = 1.2mm                  | m <sup>2</sup> | 150      |            |             |
| 5.3        | Kerja-kerja membekal menghampar,merata dan memadat dengal roller tanah hitam bagi membaikpulih tebing serta kerja berkaitan serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.<br>(Anggaran 30m x 3m lebar x 3m dalam) | m <sup>3</sup> | 270      |            |             |
| 5.4        | Kerja-kerja membekal menghampar,merata dan memadat dengal roller tanah merah bagi membaikpulih tebing serta kerja berkaitan serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.<br>(Anggaran 30m x 3m lebar x 2m dalam) | m <sup>3</sup> | 180      |            |             |
|            | <b>JUMLAH KESELURUHAN</b><br><b>- B/5 -</b>                                                                                                                                                                                                                      |                |          |            |             |

**RINGGIT MALAYSIA :**

**TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 6 MINGGU**