

**CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PANGSAPURI KOS RENDAH GOODYEAR COURT 10B, USJ 14, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/66**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p><b><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></b></p> <p><b>Kerja-kerja pra - turapan jalan</b></p>				
A	<p>Kerja-kerja merobohkan bonggol yang tiada dalam inventori MBSJ menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)</p>	NOS	4		
B	<p>Kerja-kerja membersihkan tapak/laluan/kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)</p>	M2	8,100		
C	<p>Kerja-kerja <b><i>road regulations works</i></b> termasuk kerja menyembur satu lapisan <b><i>bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)</i></b>, turapan AC 14 (tebal minima 25mm) dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (B,C, D, E, H)</p>	M2	150		
D	<p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan <b><i>bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K)</i></b> seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)</p>	M2	8,100		
E	<p><b>Kerja-kerja bebendul jalan jenis pre-cast</b></p> <p>Kerja-kerja membuka bebendul jalan rosak, penyediaan dan pembersihan tapak, membekal dan memasang blok bebendul jalan <i>precast</i> bertetulang konkrit Gred 20 (1:2:4), saiz 300mm x 150mm x 600mm dan dicat dengan warna hitam dan putih secara selang seli termasuk kos buruh, jentera, mesin, loji dan lori sehingga sempurna seperti arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	150		
F	<p><b>Kerja-kerja turapan jalan</b></p> <p>Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan <b>TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan</b> dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)</p>	M2	8,100		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PANGSAPURI KOS RENDAH GOODYEAR COURT 10B, USJ 14, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/66**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p>				
A	<p><b>Kerja-kerja Cat Jalan</b>                      Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))</p>	BORONG	-		
	<p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>				
B	<i>Single arrow marking (straight arrow)</i>	NOS	33		
C	<i>Single arrow marking (bend arrow)</i>	NOS	4		
D	<i>Double arrow marking (bend arrow)</i>	NOS	2		
E	Garisan 'BERHENTI' 300mm lebar - <i>continous solid line</i> 150mm lebar - <i>continous single solid line</i>	M2	5		
F	<i>Centre line - single broken line</i> 100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.70m gap	M	270		
G	Petak Parkir Kereta - 100mm lebar	M2	300		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PANGSAPURI KOS RENDAH GOODYEAR COURT 10B, USJ 14, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/66

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Perabot Jalan</b> Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B)</p>				
A	Papantanda <b>BERHENTI</b>	NOS	4		
B	Papantanda <b>JALAN MATI</b>	NOS	2		
C	Papantanda <b>JALAN SEHALA</b>	NOS	8		
D	Papantanda <b>DILARANG MASUK (NO ENTRY)</b>	NOS	6		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PANGSAPURI KOS RENDAH GOODYEAR COURT 10B, USJ 14, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/66

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
A	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan</b>                      Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	BORONG	-		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					