



DOKUMEN MEJA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KG/P13/24/2015**.

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin
Jurutera Daerah ,JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOLAM TAKUNGAN BANJIR DI TAMAN SRI MUDA DAN KOLAM 'L' SUNGAI RASAU, MUKIM KLANG, DAERAH KLANG, SELANGOR.

Tawaran ditutup pada **07 JULAI 2015** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Public Liability sebelum kerja-kerja dimulakan	Pukal			
2	Mengadakan kos pengangkutan, penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja.	Pukal			
3	Kerja-kerja ukur ' Setting Out ' dan ' AsBuilt ' pelan (cross section interval 50m) oleh Juruukur bertauliah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa (2 Lokasi)	Nos	2		
4	Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak bina sebelum, semasa dan selepas pembinaan	Pukal			
5	Kerja-kerja mengorek dan mendalamkan kolam takungan banjir menggunakan jentera ' Amphibious Excavator ' termasuk membawa keluar sisa korekan ke tempat ' stock pile ' di kawasan kolam yang di benarkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa (Kedalam korekan = 0.5 meter).				
	a) Kolam Takungan Taman Sri Muda	M3	17,000		
	b) Kolam Takungan L Sungai Rasau	M3	15,000		
6	Mengadakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas dan memotong rumput/tumbuh-tumbuhan di sekeliling kolam takungan serta lain-lain kerja berkaitan yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil				

	Penguasa a) Kolam Takungan Taman Sri Muda b) Kolam L Sungai Rasau	M2 M2	12,000 38,900		
7	Membekal dan memasang 2.64mm tebal dawai berduri dari keluli tergalvani dipasang pada pagar dengan cangkuk atau diikat biasa (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur) di kolam takungan Taman Sri Muda	M	1,800		
8	Menyediakan dua (2) salinan laporan bergambar (berwarna dan tarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> (pendrive)	pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja:.....08.....Minggu.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
