



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG  
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/CP/24/2016**.

Sebutharga di keluarkan oleh :  
**Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin**  
Jurutera Daerah ,  
JPS, Klang.

**Tawaran : KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOLAM TAKUNGAN DI JALAN PAPAN, PANDAMARAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

Tawaran ditutup pada **09 JUN 2016** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Meyediakan Insuran kerja termasuk <b>Workmen Compensation dan Contractor All Risks</b> sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja	Pukal			
3	Kerja-kerja ukur 'Setting Out' dan 'As Built' pelan (cross section interval 50m) oleh Juruukur bertauliah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa.	No	1		
4	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator (Long Boom) atau jentera pengorek yang sesuai bagi kerja mengorek dan melebarkan kolam takungan Jalan Papan serta kerja-kerja berkaitan	M3	3,000		
5	Mengadakan segala peralatan kerja, jentera lori dan pekerja untuk mengangkut keluar tanah korekan Kolam Takungan ke tempat buangan Pemborong sendiri yang dibenarkan dalam lingkungan 5km.	M3	3,000		
6	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator (Long Boom) atau jentera pengorek yang sesuai bagi kerja mengorek dan membersihkan Parit Jalan Papan serta kerja-kerja berkaitan ( <b>Korek kiri dan kanan tebing parit</b> )	M	550		

7	<p>Mengadakan segala peralatan kerja, jentera lori dan pekerja untuk mengangkut keluar tanah korekan Parit Jalan Papan ke tempat buangan Pemborong sendiri yang dibenarkan dalam lingkungan 5km.</p> <p><b><u>Perangkap Sampah (Log Boom)</u></b></p>	M	550		
8	<p>Kerja-kerja membersihkan dan membuang perangkap sampah sediaada yang telah rosak</p>	Pukal			
9	<p>Membina dan menyiapkan penambat perangkap sampah menggunakan I-Beam (saiz 365mm x 368mm x 133kg/m - 6m panjang) termasuk kerja-kerja konkrit serta kerja-kerja berkaitan</p>	Set	2		
10	<p>Membekal dan memasang ' Industrial Plastic Drum' dan besi sebagai kerangka untuk membina perangkap sampah (Log Boom) termasuk membekal dan memasang kabel sebagai pengikat perangkap sampah serta kerja-kerja yang berkaitan</p>	Set	20		
11	<p>Kerja-kerja membekal, membina dan membekal Trash Scene menggunakan bahan dari besi galvanise di Rumah Pam Jalan Papan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.</p> <p><b><u>Jalan Ladang</u></b></p>	Nos	2		
12	<p>Mengadakan tenaga buruh, jentera, dan peralatan yang berkaitan bagi melaksanakan kerja-kerja membersihkan dan membina Jalan.</p>	Pukal			
13	<p>Membekal, merata dan memadat <b>tanah merah jenis laterite</b> saiz <b>90m(P) x 3m(L) x 0.3m(T)</b> termasuk kerja-kerja memadat tanah merah menggunakan Vibrating Roller seberat 8 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p>	M3	81		
14	<p>Membekal dan meratakan <b>batu crusher run</b> bagi jalan berukuran <b>90m (P) x 3m (L)</b> termasuk kerja-kerja memadat crusher run menggunakan vibrating roller seberat 8 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. ( <b>Tebal Crusher Run : 300mm</b> )</p>	M2	270		
15	<p>Membekal dan merata 'Quarry Dust' termasuk kerja-kerja memadat menggunakan 'vibrating roller' seberat 8 tan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. ( <b>Tebal 'Quarry Dust' : 25mm</b> )</p>	M2	270		

16	Kerja-kerja menebas dan membersihkan kawasan dari sebarang tumbuh-tumbuhan dan pokok di Pintu Air Jalan Papan	M2	5,000		
17	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar <b>(berwarna dan bertarikh)</b> yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive).	Pukal			
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					

**Tempoh siap kerja:.....10.....minggu.**

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

**Ringgit Malaysia**

.....  
 .....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi : .....

Nama Penuh Pemborong ..... Nama Saksi : .....

No Kad.Pengenalan : ..... No. Kad Pengenalan : .....

No. Tel : ..... No. Tel : .....

Cop Syarikat

-----