

SENARAI KUANTITI Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI KAWASAN PERUMAHAN LAKE EDGE PUCHONG UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/450

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u> Menyediakan perkara-perkara berikut :</p>	
A	<p>Kerja-kerja awalan seperti menyediakan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji, buruh, penyediaan laluan keluar/ masuk sementara semasa pelaksanaan projek dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak.</p>	
	<p>Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans</p>	
B	<p>Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p>	
C	<p>Polisi Takaful/Insurans Kerja</p>	
D	<p>Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</p>	
	<p>Menyediakan Bon Pelaksanaan (<i>Performance Bond</i>) :</p>	
E	<p>Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan* Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan</p>	
	<p>Papan Tanda Projek</p>	
F	<p>Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penyelia, nama wakil Pegawai Penyelia, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan dan hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak.</p>	
	<p>Peralatan</p>	
G	<p>Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/ kelengkapan yang bersesuaian, <i>Handhel Terminal/Keyboard Display Unit lengkap dengan Software/Programme REACT</i> dan aksesori berkaitan untuk pemantauan kerja di tapak beserta latihan penggunaan bagi tujuan mengemaskini data rondaan untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak di dalam tempoh kontrak.</p>	
	<p>Jadual Perancangan Kerja</p>	
H	<p>Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa termasuk laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.</p>	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :		

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/450

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (Cont'd)</u> Menyediakan perkara-perkara berikut :</p> <p><i>As-Built Drawing</i> A Menyediakan pelan skematik yang disahkan oleh orang kompeten dalam bentuk 2 salinan kertas bersaiz A3 dan salinan <i>softcopy</i> selepas tempoh kerja-kerja pembinaan selesai.</p> <p>Laporan Bergambar B Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran dan dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan <i>invoice</i>, borang <i>taking off</i>, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilid kemas.</p>	
<p>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</p>		

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/450

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	<u>MEMBEKAL DAN MEMASANG</u>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis LED bersama kelengkapan <i>spigot arm</i> saiz 60mm, <i>100-150W Rated Wattage (W)</i>, <i>200-240V, 50/60Hz Rated Voltage & Frequency</i>, <i>CCT 5000K</i>, <i>Efficacy 160 lm/W</i>, <i>50,000 hours life span Included External SPD 25KA</i> dengan 5 years warranty. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR/ST</p> <p>NOTA : Petender hendaklah mengemukakan katalog spesifikasi.</p>	SET	116		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>junction box ceramic Insulation Class type (Class II)</i>, <i>IP54 Degree of protection</i>, <i>80A Rated Current</i>, <i>500V Rated Voltage</i>, <i>Heat Resistant above 100°C</i>, <i>IK09 Crash Test Compliance</i> termasuk kabel 2.5mm² PVC, <i>cable gland</i> dan <i>backing board</i> untuk pendawaian baharu dalaman dari <i>service door</i> ke lantera, aksesori kelengkapan serta sambungan pendawaian SPD.</p> <p>NOTA : Petender hendaklah mengemukakan katalog spesifikasi.</p>	NOS	116		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/450

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	<u>PENGUJIAN DAN KEKEMASAN AKHIR</u>				
A	Melaksanakan pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian serta berurusan dengan pihak TNB untuk permohonan bekalan elektrik serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	1		
B	Kekemasan akhir di tapak termasuk pembersihan sisa binaan/ kerja dan pembaikan perabot jalan/ parit/ lanskap/ laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					