

CADANGAN KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI BANGUNAN SSAAS.

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
A	KERJA PERMULAAN					
1	Menyediakan Insurans, contoh bahan, peralatan berkaitan, tenaga kerja, tong sampah besar dan lain-lain perkara.	HB	HB			
2	Kerja membuka, membawa turun serta membawa keluar alat penghawa dingin lama sedia ada termasuk kerja pembukaan siling dan kerja lain berkaitan	HB	HB			
B	PEJABAT DATO' MENTERI BESAR - TINGKAT 20					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 2.5 hp split unit (wall type)	No.	1			
	• Bilik KPSU Pegawai Dasar.					
	• Jarak Copper Pipe	M.	30			
	b) 2.0 hp split unit (wall type)	No.	1			
	• Bilik Pegawai Dasar Sosial.					
	• Jarak Copper Pipe	M.	35			
	c) 2.0 hp split unit (wall type)	No.	1			
	• Bilik Pegawai Berita.					
	• Jarak Copper Pipe	M.	45			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	3			
C	BAHAGIAN PENTADBIRAN – TINGKAT 18					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 2.5 hp split unit (wall type)	No.	1			
	• Bilik Dato' Timbalan.					
	• Jarak Copper Pipe	M.	35			
Jumlah Dibawa Kehadapan A (RM)						

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No	1			
D	BAHAGIAN KEWANGAN - TINGKAT 17					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 3.0 hp split unit (wall type)	No.	1			
	• Bilik KPSU.					
	• Jarak Copper Pipe	M	30			
	b) 1.5 hp split unit (wall type)	No.	1			
	• Bilik Penolong Akauntan.					
	• Jarak Copper Pipe	M	30			
	c) 1.5 hp split unit (wall type)	No.	1			
	• Bilik Akauntan.					
	• Jarak Copper Pipe	M	30			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	3			
E	PEJABAT EXCO YB GHANABATHIRAU - TINGKAT 5					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 2.0 hp split unit (wall type)	No.	5			
	• Bilik YB/ bilik Pegawai					
	• Jarak Copper Pipe	M	50			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	5			
Jumlah Dibawa Kehadapan B (RM)						

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
F	PEJABAT EXCO YB DAROYAH- TINGKAT 15					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 2.5 hp split unit (Casette type)	No.	2			
	• Bilik YB					
	• Jarak Copper Pipe	M	20			
G	PEJABAT EXCO YB YUNUS – TINGKAT 2					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 2.0 hp split unit (wall type)	No.	1			
	• Bilik YB/ bilik Pegawai					
	• Jarak Copper Pipe	M	30			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	1			
H	BAHAGIAN PENTADBIRAN – TINGKAT BAWAH (G)					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 3.0 hp split unit (wall type)	No.	1			
	• Bilik Pemandu.					
	• Jarak Copper Pipe	M.	30			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	1			
Jumlah Dibawa Kehadapan C (RM)						

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
I	UNIT PENGURUSAN BANGUNAN - TINGKAT TERBAWAH (LG)					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 3.0 hp split unit (Casette type)	No.	5			
	• Bilik kawalan					
	• Jarak Copper Pipe	M	50			
	b) 2.0 hp split unit (wall type)	No.	4			
	• Bilik cctv					
	• Jarak Copper Pipe	M.	50			
	c) 1.5 hp split unit (wall type)	No.	2			
	• Bilik fail					
	• Jarak Copper Pipe	M.	30			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	6			
J	KELAB SUKAN SUK					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 2.5 hp split unit (wall type)	No.	5			
	• Bilik senam robik/bilik karaoke					
	• Jarak Copper Pipe	M.	50			
	b) 2.0 hp split unit (wall type)	No.	5			
	• Bilik gim/ bilik penyelaras					
	• Jarak Copper Pipe	M.	50			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	10			
Jumlah Dibawa Kehadapan D (RM)						

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
K	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK l/d konduit / trunking keluli bergalvani / UPVC heavy duty dan high impact dan aksesori yang berkaitan.					
1	Kerja merentang kabel 2 x 6mm psg l/d kabel perlindungan untuk mata penghawa dingin sehingga 3.0 HP dari PA di dalam bilik kawalan ke suis dwi Kutub 20A l/d lampu penunjuk sehingga sempurna serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	No.	7			
2	Kerja merentang kabel 2 x 4mm psg l/d kabel perlindungan untuk mata penghawa dingin sehingga 2.5 HP dari PA di dalam bilik kawalan ke suis dwi Kutub 20A l/d lampu penunjuk sehingga sempurna serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	No.	9			
3	Kerja merentang kabel 2 x 4mm psg l/d kabel perlindungan untuk mata penghawa dingin sehingga 1.5 HP/2.0 hp dari PA di dalam bilik kawalan ke suis dwi Kutub 20A l/d lampu penunjuk sehingga sempurna serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	No	21			
4	Kerja menyelenggara alat penghawa dingin selama dalam tempoh jaminan (warranty) 6 bulan termasuk penggantian barang (jika perlu) setiap bulan lengkap dengan laporan bertulis dan bergambar serta kerja berkaitan seperti dikehendaki Pegawai Penguasa	HB	HB			
5	Kerja pemasangan dan pembaikan semula siling dan dinding setelah selesai kerja termasuk kerja mengecat dan membersihkan serta kerja berkaitan seperti dikehendaki Pegawai Penguasa	HB	HB			
Jumlah Dibawa Kehadapan E (RM)						

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
6	Kerja menguji dan mentauliah keseluruhan sistem hawa dingin serta menyediakan laporan/ rekod bertulis, lukisan (hard copy)	HB	HB			
	Wang Peruntukan Semasa	HB	HB	16,000.00	16,000	00
Jumlah Dibawa Kehadapan F (RM)						
Jumlah keseluruhan (RM)						
GST 6%						
Jumlah keseluruhan (RM) + GST 6%						

DOKUMEN MEJA

4. RINGKASAN TAWARAN

Berikut adalah tawaran harga pihak saya/ kami bagi perkhidmatan yang tersebut diatas bagi tempoh selama _____ hari/ minggu/ bulan/ tahun

BIL	RINGKASAN	JUMLAH
(A)	JUMLAH A	
(B)	JUMLAH B	
(C)	JUMLAH C	
(D)	JUMLAH D	
(E)	JUMLAH E	
(F)	JUMLAH F	
JUMLAH KESELURUHAN		
GST 6%		
JUMLAH KESELURUHAN (RM) + GST 6%		

Jumlah Ringgit : _____

Bertarikh pada _____ hb _____ 20_____

Tandatangan Kontraktor

Tandatangan Saksi

Nama penuh : _____

Nama penuh : _____

No.K/P : _____

No.K/P : _____

Dokumen Meja Terkawal

Atas Sifat : _____

Pekerjaan : _____

Cop Syarikat

Cop Syarikat

Alamat : _____

Alamat : _____

DOKUMEN MEJA