

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.**

**NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</p> <p><b><u>KERJA-KERJA PENYEDIAAN TAPAK</u></b></p>				
A	Kerja-kerja membersihkan tapak bina dari pokok-pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan dibuang ditempat buangan yang disediakan oleh kontraktor.	M2	20,500		
B	Kerja-kerja menggali dan membuang bahan yang tidak sesuai dari tapak bina ke tempat buangan yang disediakan oleh kontraktor.	M2	20,500		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan tanah yang diperolehi dari luar tapak bina termasuk penggunaan jentera, mesin dan peralatan yang berkaitan.	M3	2,050		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan 150mm tebal <i>crusher run</i> termasuk penggunaan jentera, mesin dan peralatan yang berkaitan.	M2	20,500		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>KERJA-KERJA PEMBINAAN 'HORDING'</u></b></p>				
A	Kerja-kerja membuka dan membuang hording lama serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P)	Borong	-	-	
B	Kerja-kerja menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak lebih 0.25 meterpadu (dengan tangan)	Nos	362		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan meratakan <i>ready mixed concrete</i> Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) termasuk mencurahkan ke dalam acuan.	M3	15		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang baru Hollow <i>rectangular section 50mm x 25mm x 2.3mm</i> tebal termasuk memotong, mengimpal,serta mengecat dua (2) lapisan cat primer dan dua (2) lapisan cat kilat. <b>(kerangka)</b>	M	3,258		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang baru <i>Hollow rectangular section 100mm x 50mm-2.3mm</i> tebal termasuk memotong, mengimpal, serta mengecat dua (2) lapisan cat primer dan dua (2) lapisan cat kilat. <b>(tiang)</b>	M	1,195		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang dinding dek logam berombak ( <i>metal deck</i> ) 0.48mm tebal untuk dinding ( <i>hoarding</i> ) termasuk pintu dan semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang (diukur mengikut luas yang ditutup sahaja)	M2	2,577		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>LALUAN MASUK</u></b></p> <p><b>Pintu Pagar</b></p> <p>A Kerja-kerja membekal dan memasang satu set baru pintu pagar termasuk <i>roller</i> bahagian bawah dan <i>Bottom Guides Tracks</i> termasuk memasang <i>track</i> ke dalam lantai konkrit serta memotong, menebuk, meribet dan sebagainya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tiang Dan Tapak Konkrit</b></p> <p>B Kerja-kerja menggali lubang pada kedalaman tidak melebihi 2.0 meter (dengan tangan) termasuk membawa keluar bahan/sisa korekan dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan.</p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memasang bar tetulang saiz 12mm diameter rod keluli tegangan tinggi termasuk memotong dan membengkok.</p> <p>D Kerja-kerja membekal dan memasang bar tetulang saiz 10mm diameter <i>mild steel rod as links, 150mm c/c</i> termasuk memotong dan membengkok.</p> <p>E Kerja-kerja membekal, merata dan memadatkan lapisan <i>hardcore</i> tidak melebihi 100mm tebal dan lain-lain kerja berkaitan.</p> <p>F Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan <i>lean concrete</i> Gred 15 (1:3:6) bancuhan tangan dengan ketebalan minimum 50mm.</p> <p>G Membekal, memasang dan membuka acuan konkrit (<i>formwork</i>) tidak berketam muka tegak bagi <i>Pad Footing</i> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>H Kerja-kerja membekal, menghampar dan meratakan konkrit Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) termasuk mencurah ke dalam acuan.</p>				
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.**

**NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>LALUAN MASUK (Sambungan)</u></b></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>M.S.hollow section 100mm x 100mm - 2.3mm</i> tebal termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan kerja-kerja mengecat sehingga sempurna - tiang	M	21		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>M.S.hollow section 75mm x 50mm - 2.3mm</i> tebal termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan kerja-kerja mengecat sehingga sempurna - tiang	M	6		
C	Membekal dan memasang <i>M.S. plate</i> termasuk <i>bolt &amp; nut</i> serta kerja-kerja memotong, membengkok, mengimpal dan kerja-kerja mengecat sehingga sempurna.	M2	1		
	<b>Lantai Konkrit</b>				
D	Membekal, memasang dan membuka acuan konkrit ( <i>formwork</i> ) tidak berketam muka ufuk bagi lantai konkrit mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	12		
E	Kepingan jejaring No.A12 atau rangka keluli dikimpal yang seakan jejaring 200mm x 200mm beratnya 8.88kg/m <sup>2</sup> .	M2	12		
F	Kerja-kerja membekal, menghampar dan meratakan konkrit Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) termasuk mencurahkan ke dalam acuan.	M3	2		
G	Kerja-kerja membina tembok bata campuran simen dan pasir 113mm tebal campuran simen dan pasir (1:3)	M2	12		
H	Kerja-kerja melepa pada permukaan dinding bata dengan simen pasir (1:3) ketebalan 25mm dilepa licin dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	3		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.**

**NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b>KERJA-KERJA BEKAL KABIN HEAVY DUTY</b></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang kabin saiz 10' x 10' termasuk :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 nos 3' x 7' plywood door c/w lockset</li> <li>- 2 nos 2' x 3' naco window c/w security bar</li> <li>- 2 nos 4' x 18W LED light</li> <li>- 1 nos 13A power Point</li> <li>- 1 nos 15A air-conditioning wiring only</li> <li>- 1 nos 5A light switch point</li> <li>- 1 nos DB board c/w main switch &amp; MCB</li> <li>- 4 nos base footing 7"(H)</li> <li>- 12mm plywood floor cover with vinyl sheet</li> <li>- 3mm PVC plywood internal wall &amp; ceiling</li> <li>- 0.8mm corrugated mild stell plate external wall</li> <li>- Painting external wall using normal industrial paint</li> <li>- Transportation (loading &amp; unloading)</li> </ul>	Set	1		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang Built-in toilet 4' x 4' termasuk WC sitting, cistern, plywood door, 1' x 1' naco window, light bulb, wash basin, water trap, 5A switch point, 12mm cemboard floor.</p>	Set	1		
C	<p>Fibreglass toilet floor</p>	M2	1		
D	<p>Hollow section 2" x 3" @ 16" interval floor support</p>	Nos	1		
E	<p>Membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada pintu termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat sehingga sempurna.</p>	M2	2		
F	<p>Membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada tingkap termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat sehingga sempurna.</p>	M2	2		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b>KERJA-KERJA MEMASANG SISTEM PERPAIPAN</b></p> <p><b>PAIP BEKALAN AIR JENIS POLIVINIL KLORIDA PLASTIK (PVC)</b> - Kerja-kerja membekal dan memasang paip kelas "E" yang dipasang pada dinding atau ruang bumbung termasuk kupling lurus (<i>straight coupling</i>) :</p>				
A	20mm diameter.	M	10		
B	25mm diameter	M	10		
C	20mm diameter injap penyekat ( <i>stop cock</i> ) diperbuat dari loyang kasar mengikut BS 1010	Nos	1		
D	12mm diameter injap penyekat ( <i>stop cock</i> ) diperbuat dari loyang kasar mengikut BS 1010.	Nos	1		
E	Perangkap lantai ( <i>floor trap</i> ) dari jenis keluli tahan karat.	Nos	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b>KERJA-KERJA MEMASANG AWNING KABIN</b></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>metal deck</i> (0.48mm) termasuk semua kerangka besi <i>M.S hollow</i> bersesuaian dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	18		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>M.S.hollow section</i> 75mm x 75mm – 2.3mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapis cat <i>primer oxide</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	10		
C	Kerja-kerja menggali lubang pada kedalaman tidak melebihi 1.0 meter (dengan tangan) termasuk membawa keluar bahan/sisa korekan dari tapak bina dan lain-lain kerja berkaitan.	M3	1		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan meratakan konkrit Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) termasuk mencurah ke dalam acuan.	M3	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.**

**NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b>				
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i>				
	<b>TANGKI SEPTIK</b>				
A	Kerja-kerja menggali tidak melebihi 1.0m dalam termasuk membentuk 100mm asas konkrit (1:3:6-38mm), membuat rasuk ( <i>benching</i> ) dan saluran, membina 225mm dinding bata berlepa simen mortar (1:3), 100mm tebal penutup konkrit (1:2:4-20mm) diperkukuhkan dengan tetulang berkimpal, dinding bahagian dalam dialas dengan 12mm tebal lepa simen dan pasir (1:3) termasuk penutup lurang - 565mm x 450mm (ukuran dalam)	Nos	1		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang tangki najis jenis Polietilena ( <i>Polyethylene</i> ) ketumpatan tinggi termasuk menggali lubang, mengambus semula dan memadatkan tanah dan baki tanah ditimbus, dihampar, diratakan dan dimampatkan ditempat yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa - 2150 diameter x 2020 (mm) (25PE).	Nos	1		
C	Kerja-kerja menggali peparit untuk menerima paip najis, purata 450mm dalam (dengan tangan) - untuk menerima 150mm diameter paip najis.	M	15		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang paip kelas "C" (PN9) pada BS.4660 disambung menggunakan simpai dan gelang getah - 150mm diameter paip	M	10		
E	TAMBAHAN untuk siku	Nos	2		
F	Kerja-kerja membina dan mengikat dinding bata campuran simen dan pasir 225mm tebal, diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar.	M2	8		
G	Kerja-kerja melepa permukaan dinding bata dengan campuran simen dan pasir (1:6) setebal 20mm; <i>smooth surface with approved plasticiser with stainless steel trowelled as described.</i>	M2	8		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					



**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.**

**NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b>TANGKI AIR</b></p> <p>A Kerja-kerja membekal dan memasang tangki air polietilena ketumpatan tinggi dengan penutup mudah dibuka termasuk mengangkat dan memasang pada tempat - TANGKI AIR POLIETILENA KETUMPATAN TINGGI (HDPE) - 200 Gelen</p> <p>B Membekal dan memasang baru <i>M.S Angle iron</i> 50mm x 5mm tebal termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><b>Lantai Konkrit Untuk Tapak Tangki Air (1500mm x 1500mm)</b></p> <p>C Kerja-kerja menggali tanah ke paras (dengan tangan)</p> <p>D Membekal, memasang dan membuka acuan konkrit (<i>formwork</i>) tidak berketam muka tegak untuk lantai konkrit mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>E Kepingan jejaring No.A12 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 200mm x 200mm beratnya 8.88kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>F Kerja-kerja membekal, menghampar dan meratakan konkrit Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) termasuk mencurahkan ke dalam acuan.</p>				
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b>PEMASANGAN METER AIR</b></p>				
A	Membekal dan memasang baru termasuk kelengkapan seperti <i>stand meter, valve</i> dan lain-lain serta berurusan dengan pihak berkuasa Air Selangor melalui tukang paip berdaftar untuk mendapatkan bekalan air termasuk pembayaran berkaitan.	Borong	-	-	
B	Kerja-kerja berurusan dengan pihak berkuasa Air Selangor melalui tukang paip berdaftar untuk proses pertukaran nama bil bekalan air (pembayaran fee oleh pihak Majlis, sekiranya ada) sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Borong	-	-	
C	Menggali parit tidak lebih 750mm dalam untuk paip air (dengan tangan)	M	50		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang paip bekalan air jenis polietilena (PE) saiz 50mm daripada meter Syabas ke tandas serta lain-lain kerja berkaitan.	M	50		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b>ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL</b></p> <p><b><u>Membekal dan Memasang</u></b></p>				
A	<p>Membekal dan memasang <i>Weatherproof Feeder Pillar 100A TPN 4 Way</i> dengan ukuran 920mm x 610mm x 1600mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti <i>Cut-out Fius, Switchgear/SwitchFused, Busbar, Fused Link &amp; Rated Fused, Contractors, S/S/O 13A, Time Switch (Emes/Hager), Bypass/Selector Switch, Cable Glands, Fluorescent Lamp 18W</i> dan dicat warna spesifikasi MBSJ dari jenis <i>Anti-stick Coating</i> termasuk dengan logo MBSJ serta lain-lain aksesori kelengkapan seperti <i>Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock</i> dan panel untuk kegunaan meter TNB sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><b>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</b></p>	Nos	1		
B	<p>Membekal dan memasang <i>Weatherproof DB 60SPN 4 Way</i> dengan ukuran 920mm x 610mm x 1600mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti <i>cut-out fuse, neutral link, timer switch/photocell, fused link &amp; rated fuse, contactors, bypass switches, cable glands, S/S/O 13A</i> termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti, <i>Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock</i> sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><b>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</b></p>	Nos	1		
C	<p>Membekal dan memasang elektrod bumi kuprum 2 x (16mm x 1500mm) termasuk penyambungan <i>Exothermic Welding</i> dan ruang pemeriksaan konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (<i>heavy duty</i>).</p> <p><b>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</b></p>	Nos	2		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b>ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL (Sambungan)</b></p>				
A	<p>Membekal dan memasang lampu limpah jenis LED 250W dengan <i>colour temperature 4000K - 5000K</i> bersama kelengkapan. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM / JKR / ST.</p> <p><b>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</b></p>	Nos	4		
B	<p>Membekal dan memasang tiang untuk lampu <i>spot light</i> dari jenis <i>Mid Hinged Columns Powder Coating</i> ketinggian 6 meter bersama kelengkapannya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><b>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</b></p>	Nos	2		
C	<p>Membekal dan memasang <i>Junction Box</i> jenis <i>Ceramic</i> lengkap dengan aksesori berkaitan. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR/ST</p>	Nos	2		
D	<p>Membekal <i>Pre-Cast Concrete Footing</i> saiz 500mm x 500mm x 1500mm tapak asas konkrit untuk tiang lampu jenis berbibir (<i>flanged mounted</i>) mengikut spesifikasi saiz ukuran <i>standard (ready made)</i> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	Nos	2		
E	<p>Pendawaian dalaman tiang untuk lampu dari <i>service door</i> ke lantera termasuk aksesori kelengkapan yang berkaitan.</p>	Set	2		
F	<p>Membekal dan memasang <i>backing board</i> di dalam <i>service door</i> lampu jalan dari jenis kayu mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	Nos	2		
G	<p>Membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 25mm<sup>2</sup> PVC/SWA/PVC termasuk aksesori kelengkapan dan sambungan.</p>	M	40		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.**

**NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p align="center"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b>ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL (Sambungan)</b></p>				
A	Membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 16mm <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC termasuk aksesori kelengkapan dan sambungan.	M	60		
B	Membekal dan mengatur paip <i>HDPE Corrugated 100mm g.p</i> untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori kelengkapan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	60		
C	Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan <i>carriageway</i> dengan kedalaman 760mm mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur <i>HDPE Corrugated</i> dan kabel (dikira berasingan) serta menimbus semula korekan, memampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	100		
	<b><u>Kerja-Kerja Bekal dan Pasang Penghawa Dingin</u></b>				
D	<i>1.0Hp Split Unit Wallmounted (Wireless Controller) (Acson</i> atau yang setaraf dengannya) ( <i>indoor &amp; outdoor units</i> ) Jenis R22 atau R410A atau R32 :	Set	1		
E	<i>To complete installation 1.0Hp – 2.5Hp split unit air conditioning c/w copper pipe, drainage piping, wiring indoor-outdoor.</i> (Untuk jarak tidak lebih 1 meter <i>indoor</i> ke <i>outdoor</i> )	Set	1		
F	Kerja-kerja pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian serta berurusan dengan pihak TNB untuk permohonan bekalan elektrik.	Nos	1		
G	Kerja-kerja pengujian ke atas pemasangan elektrik / kerja-kerja Pengujian Penyambungan kerintangan ke bumi tidak melebihi 10 ohm (Ω) hendaklah dilakukan oleh orang kompeten elektrik yang bertauliah. Lengkap dengan lukisan skematik yang disahkan oleh orang kompeten yang masih aktif CIDB mengikut arahan Pegawai Penyelia.	Nos	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DEPOH TUNDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TPP 6/6, TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/151

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;"><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>KERJA-KERJA AKHIRAN</u></b></p>				
A	Membekal dan menanam rumput di bahu jalan secara rapat ( <i>Closed turfing</i> ) dihampar dan diratakan termasuk penyiraman dan penjagaan rumput sehingga hidup subur.	M2	60		
B	Menyediakan laporan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan lampu limbah dan <i>spot light</i> termasuk gambarfoto, pelan lokasi dan litar skematik mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	Nos	1		
C	Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa lampu taman / binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / parit / landskap / laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	Borong	-	-	
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER (RM)</b>					