

| BIL | HURAIAN KERJA  | UNIT | KADAR (RM) |
|-----|--|------|------------|
|     | <b>(L) <u>KERJA-KERJA KEMASAN</u></b>  |      |            |
|     | <b>KERJA LEPAAN DINDING</b>  |      |            |
| A   | Simen <i>lime plaster</i> di atas permukaan dinding baru   | M2   | 11.00      |
| B   | Simen <i>lime plaster</i> tetapi di atas permukaan lama dan bersihkan lepaan yang retak jika perlu   | M2   | 11.20      |
| C   | Simen <i>plaster</i> yang berwarna di atas permukaan baru samada merah atau kuning muda  | M2   | 17.20      |
| D   | Simen <i>plaster</i> yang berwarna tetapi di atas permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika perlu (warna merah atau kuning muda)              | M2   | 18.40      |
| E   | Simen <i>plaster</i> biasa untuk permukaan baru  | M2   | 14.00      |
| F   | Simen <i>plaster</i> biasa tetapi untuk permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika perlu   | M2   | 15.30      |
| G   | Simen <i>plaster</i> biasa daripada simen dan pasir (1:4) dan bercampur dengan plasticiser pada permukaan baru   | M2   | 14.70      |
| H   | Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:4) dan bercampur dengan plasticiser tetapi ke permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika perlu | M2   | 15.00      |
| J   | Simen <i>plaster</i> biasa daripada simen dan pasir (1:5) dan bercampur dengan plasticiser pada permukaan baru   | M2   | 13.10      |
| K   | Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:5) dan bercampur dengan plasticiser tetapi ke permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika perlu | M2   | 13.60      |
| L   | Simen <i>plaster</i> biasa daripada simen dan pasir (1:6) dan bercampur dengan <i>plasticiser</i> pada permukaan baru                                      | M2   | 12.80      |
| M   | Simen plaster biasa daripada simen dan pasir (1:6) dan bercampur dengan plasticiser tetapi ke permukaan lama dan membersihkan lepaan yang retak jika perlu | M2   | 13.50      |
| N   | Memecahkan plaster dan menyadak semua sambungan atau menggaris permukaan sebagai kekunci untuk permukaan baru  | M2   | 6.50       |
| P   | Membuang pendawaian elektrik lama dan membaiki permukaan dengan <i>plaster</i>   | M2   | 2.80       |

| BIL                        | HURAIAN KERJA   | UNIT | KADAR (RM) |
|----------------------------|---|------|------------|
| <b>KERJA LEPAAN LANTAI</b> |   |      |            |
| A                          | Simen dan pasir <b>(1:3)</b> melepa di lantai, anak tangga, siarkaki dan longkang dan sebagainya dengan simen <i>plaster</i> biasa.   | M2   | 4.80       |
| B                          | -sda - Simen dan pasir (1:3) 20mm tebal dilepa di lantai, anak tangga, siarkaki dan longkang dan sebagainya dengan simen plaster berwarna   | M2   | 21.20      |
| C                          | -sda - melepa di lantai, anak tangga, siarkaki dan longkang dan sebagainya dengan campuran simen ' <i>non shrink grout</i> ', 10mm agg. dan air setebal 50mm. <b>B1243</b>  | M2   | 25.00      |
| D                          | -sda - melepa di lantai, anak tangga, siarkaki dan longkang dan sebagainya dengan lapisan ' <i>court surfacing system</i> ' dari jenis ' <i>protective coating epoxy enamel</i> '   | M2   | 25.00      |
| E                          | Membekal dan melepa permukaan lantai konkrit sediada di Bahagian bilik mandi, tandas dan lantai dapur dengan lepaan "Simen pasir" campur (1:6) setebal minimum 25mm dirata licin  | M2   | 24.30      |
|                            | <u>Membekal dan melepa '<i>Bina Court Surfacing System</i>' mengandungi :</u>   |      |            |
| F                          | a) Sapu Lapisan <i>Duracourt Elmusion</i>   | M2   | 8.00       |
| G                          | b) Dua Lapisan <i>Duracourt Mastic</i>  | M2   | 13.20      |
| H                          | c) Dua Lapisan <i>Duracourt Deco</i>  | M2   | 16.50      |
| J                          | Mengecat dua lapisan <i>duracourt deco</i> untuk garisan gelanggang   | M    | 9.00       |
| K                          | Membekal, membentuk dan memasang serta mengecat tiang gol futsal dari jenis <i>m.s hollow pipe</i> saiz 75mm diameter termasuk membekal jaring gol mengikut spesifikasi yang ditetapkan   | NOS  | 1,500.00   |
| <b>LALUAN REFLEXOLOGI</b>  |   |      |            |
| L                          | Kerja-kerja memasang batu-batu ' <i>reflexology</i> ' berpaten di atas permukaan konkrit. Kontraktor hendaklah memasang dengan kemas dan tidak tercabut apabila digunakan kelak   | M2   | 85.00      |
| <b>LALUAN TREK BASIKAL</b> |   |      |            |
| M                          | Kerja-kerja bekal, rata dan padatkan 100mm tebal konkrit gred 30 ' <i>ready mix</i> ' termasuk ' <i>ramp</i> ' dan kemas ' <i>broom finish</i> ' pada permukaan trek serta kerja berkaitan  | M2   | 326.60     |
| N                          | Membekal dan memasang 25mm lebar x 120mm tinggi <i>concrete (expension joint)</i> termasuk 25mm x 25mm ( <i>expendite platisol</i> ) dan 25mm x 38mm ( <i>expendite flexel filler</i> ) atau setaraf dengannya di setiap 10m panjang kaki/jogging track serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) | M    | 28.00      |
| P                          | Kerja-kerja bekal dan pasang 100mm x 300mm tinggi susur jalan   | M    | 24.00      |

| BIL | HURAIAN KERJA   | UNIT | KADAR (RM) |
|-----|---|------|------------|
|     | <b>LALUAN TREK BASIKAL(SAMB)</b>  |      |            |
| A   | Kerja-kerja bekal dan pasang 'bollard' jenis konkrit ukuran 75mm x 75mm bertetulang di sepanjang laluan trek basikal              | NO   | 34.00      |
| B   | Kerja-kerja bekal dan pasang tempat letak basikal [parking] jenis besi <i>m.s hollow</i> 75mm $\varnothing$ dan kemasan cat       | SET  | 350.00     |
| C   | Bekal dan pasang kerusi rehat jenis konkrit bertetulang dan kemasan 'pebblewash'  | SET  | 850.00     |
|     | <b>MENJUBIN LANTAI</b>  |      |            |
|     | <b>JUBIN MOZEK</b>  |      |            |
| D   | Jubin mozek separuh gilap tidak termasuk skrid  | M2   | 66.10      |
|     | <b>JUBIN SERAMIK</b>  |      |            |
| E   | <b>200mm x 200mm x 7mm</b> jubin berkaca seramik jenis penghalang gelincir tidak termasuk skrid ( <i>antislip ceramic tiles</i> ) | M2   | 69.60      |
| F   | <b>300mm x 300mm x 8mm</b> jubin berkaca seramik jenis penghalang gelincir tidak termasuk skrid ( <i>antislip ceramic tiles</i> ) | M2   | 77.70      |
| G   | <b>200mm x 200mm x 7mm</b> jubin <i>homogenous</i> jenis <i>porcelain</i> tidak termasuk skrid                                    | M2   | 140.80     |
| H   | <b>300mm x 300mm x 8mm</b> ubin <i>homogenous</i> jenis <i>porcelain</i> tidak termasuk skrid                                     | M2   | 151.40     |
| J   | <b>200mm x 200mm x 7mm</b> jubin <i>homogenous</i> tidak termasuk skrid   | M2   | 79.60      |
| K   | <b>300mm x 300mm x 8mm</b> jubin <i>homogenous</i> tidak termasuk skrid   | M2   | 77.60      |
|     | <b>JUBIN KUARI</b>  |      |            |
| L   | <b>150mm x 150mm x 12mm</b> jubin kuari tidak termasuk skrid  | M2   | 81.20      |
| M   | <b>150mm x 150mm x 16mm</b> jubin kuari tidak termasuk skrid  | M2   | 102.00     |
|     | <b>JUBIN TERAZO</b>   |      |            |
| N   | <b>200mm x 200mm x 16mm</b> jubin terazo berwarna putih tidak termasuk skrid  | M2   | 75.40      |
| P   | <b>16mm tebal</b> terazo tuang disitu berwarna putih tidak termasuk skrid   | M2   | 24.00      |
|     | <b>JUBIN VINYL</b>  |      |            |
| Q   | <b>300mm x 300mm x 1.6mm</b> jubin lantai <i>vinyl</i> tidak termasuk skrid   | M2   | 49.90      |
| R   | <b>300mm x 300mm x 2mm</b> jubin lantai <i>vinyl</i> tidak termasuk skrid   | M2   | 61.90      |
| S   | <b>300mm x 300mm x 2.5mm</b> jubin lantai <i>vinyl</i> tidak termasuk skrid   | M2   | 78.90      |

| BIL   | HURAIAN KERJA  | UNIT | KADAR (RM) |
|---|--|------|------------|
| <b>MENJUBIN LANTAI (SAMB)</b>   |  |      |            |
| A   | LEBIHAN untuk 25mm x 3mm jalur pembahagi aluminium   | M    | 10.50      |
| B   | Memecah dan membersihkan segala ubinan genting dan ratakan semula jalu potongan untuk menerima jubin kambi.  | M2   | 8.10       |
| C   | Memotong, memecah dan membersihkan segala ubinan dan skrid dan ratakan semula serta adakan jalur potongan untuk menerima yang baru dipermukaan konkrit. (pengiraan untuk pemecahan jubin tidak akan dikira berasingan jika skrid perlu dipecahkan) | M2   | 9.00       |
| D   | Memotong jalu dipermukaan lantai konkrit sebagai kunci untuk mengubin dan juga termasuk membersihkan dan membasuh dengan air.  | M2   | 10.70      |
| <b>ANJUR (NOSING TILES)</b>   |  |      |            |
| E   | Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin kaca seramik.  | M    | 9.70       |
| F   | Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin <i>homogenous</i> .  | M    | 9.80       |
| G   | Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin <i>homogenous</i> jenis <i>porcelain</i> .   | M    | 10.80      |
| H   | Tambahan untuk jubin anjur bagi jubin kambi dan <i>skrid</i> .   | M    | 11.90      |
| J   | Menanggal dan membuang jubin anjur sedia ada untuk menerima  | M    | 11.10      |
| <b>KAMBI (SKIRTING)</b>   |  |      |            |
| <b>25mm</b> kambi simen dan pasir berwarna (1:3)  |  |      |            |
| K   | - <b>75mm</b>  | M    | 9.90       |
| L   | - <b>100mm</b>   | M    | 13.10      |
| M   | - <b>150mm</b>   | M    | 19.70      |
| <b>20mm tebal</b> kambi jubin mozek termasuk muncung di bahagian bawah ( <i>splay</i> ) |  |      |            |
| N   | - <b>75mm</b>  | M    | 9.90       |
| P   | - <b>100mm</b>   | M    | 13.10      |
| Q   | - <b>150mm</b>   | M    | 19.70      |
| <b>Kambi jubin kuari</b>  |  |      |            |
| a) <b>12mm</b>  |  |      |            |
| R   | - <b>75mm</b>  | M    | 7.50       |

| BIL | HURAIAN KERJA  | UNIT | KADAR (RM) |
|-----|--|------|------------|
|     | <b>KAMBI (SKIRTING)- SAMB.</b>   |      |            |
| A   | - 100mm  | M    | 12.40      |
| B   | - 150mm  | M    | 20.60      |
|     | b) 16mm  |      |            |
| C   | - 75mm   | M    | 8.50       |
| D   | - 100mm  | M    | 13.80      |
| E   | - 150mm  | M    | 22.60      |
|     | <b>Kambi jubin terazo</b>  |      |            |
| F   | - 75mm   | M    | 9.80       |
| G   | - 100mm  | M    | 13.80      |
| H   | - 150mm  | M    | 21.60      |
|     | <b>20mm tebal</b> kambi jubin terazo tuang disitu  |      |            |
| J   | - 75mm   | M    | 8.30       |
| K   | - 100mm  | M    | 14.20      |
| L   | - 150mm  | M    | 21.20      |
|     | Memecah dan membuang jubin kambi dan <i>skrid</i>  |      |            |
| M   | - 75mm   | M    | 0.90       |
| N   | - 100mm  | M    | 1.10       |
| P   | - 150mm  | M    | 1.70       |
|     | Menggaris permukaan dinding untuk menerima jubin kambi dan skrid   |      |            |
| Q   | - 75mm   | M    | 0.90       |
| R   | - 100mm  | M    | 1.20       |
| S   | - 150mm  | M    | 2.10       |
|     | <b>PARQUET</b>   |      |            |
| T   | Cabut dan buang parquet yang telah rosak atau musnah dan menggantikan dengan parkety ang baru (hendaklah dari jenis kayu S.G 3&4) termasuk skrid.                          | M2   | 98.90      |
| U   | Cabut dan buang <i>timber strip</i> yang telah rosak atau musnah dan menggantikan dengan <i>timber strip</i> yang baru (hendaklah dari jenis kayu S.G 3&4) termasuk skrid. | M2   | 242.00     |

| BIL | HURAIAN KERJA  | UNIT | KADAR (RM) |
|-----|--|------|------------|
|     | <b>PARQUET (SAMB)</b>  |      |            |
| A   | Cabut dan buang <i>laminated timber floor</i> yang telah rosak atau musnah dan menggantikan dengan <i>laminated timber floor</i> yang baru (hendaklah dari jenis kayu S.G 3&4) termasuk skrid. | M2   | 130.00     |
| B   | Cabut dan buang kemas bitumen sintetik yang telah rosak atau musnah dan menggantikan dengan bitumen sintetik yang baru   | M2   | 145.00     |
| C   | Cabut dan buang ' <i>rubber mat</i> ' yang telah rosak atau musnah dan menggantikan dengan kemas ' <i>rubber mat</i> ' yang baru.  | M2   | 120.00     |
| D   | Cabut dan buang ' <i>pebble wash</i> ' yang telah rosak atau musnah dan menggantikan dengan kemas ' <i>pebble wash</i> ' yang baru.  | M2   | 175.00     |
| E   | Cabut dan buang ' <i>decorative stone</i> ' yang telah rosak atau musnah dan menggantikan dengan kemas ' <i>decorative stone</i> ' yang baru.  | M2   | 180.00     |
| F   | Membekal dan memasang lapisan lantai sukan sintetik jenis ' <b>TARAFLEX ACTION SPORT 5.0</b> ' atau setaraf dengan ketebalan 5.0 mm sehingga sempurna  | M2   | 250.00     |
| G   | Membekal dan memasang lapisan asas ketebalan 5mm berfungsi sebagai ' <i>fast setting self levelling compound</i> '   | M2   | 22.00      |