



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/51/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENAMBAK SEMULA BAN SG. AUR BERHAMPIRAN PINTU AIR SG. AUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANDAMARAN DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **15 JULAI 2021** sebelum **12.00** tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja.(Pemborong dikehendaki menyediakan Pelapik tapak mesin semasa kerja-kerja dijalankan)	Pukal			
3	Kerja-kerja ukur sempadan rezab Sungai Aur oleh Juruukur Bertauliah bagi menentukan sempadan tanah sebelum kerja-kerja membina dinding penahan dilakukan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	No.	1		
4	Kerja-kerja penyediaan tapak kerja sebelum memulakan kerja dan pembersihan tapak kerja selepas kerja-kerja selesai dilaksanakan.	Pukal			
5	Kerja-kerja menambak semula dan memadat tanah di sebelah tebing Sg Aur serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M ³	750		
6	Kerja-kerja menanam cerucuk bakau berukuran 4 inci diameter bagi pembinaan dinding konkrit	Nos	300		
7	Kerja-kerja membina dinding konkrit penahan bersaiz 150 meter (panjang) x 0.8 meter (tinggi) x 300mm (lebar) di sempadan rezab	M ³	36		

8	<p>Sg Aur termasuk memasang ikatan besi tetulang keluli lembut 12mm diameter serta papan acuan dan konkrit gred 25 seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa.</p> <p>Kerja-kerja membekal, menghantar dan memasang Pagar Dawai Rangkaian (Hot Dipped Galvanised BS 729) sepanjang 150m dengan 2.4m tinggi termasuk memasang tiang besi bergalvani pada jarak 3.0m c/c termasuk kerja-kerja 'welding' di bahagian 'bolt' dan 'nut' serta lain-lain kerja yang berkaitan</p>	M	150		
9	<p>Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive).</p>	Pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : Sepuluh (10) Minggu

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
