

BAHAGIAN -

SEBUTHARGA NO. : MPHS SHL : /2026

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor yang berdaftar dengan Majlis untuk mengemukakan sebutbarga kerja seperti berikut :

TAJUK KERJA :

MENAIK TARAF GELANGGANG FUTSAL TAMAN TANJAK, KUALA KUBU BHARU, MP HULU SELANGOR

Nama & Alamat Syarikat



BQ 1 PERSEDIAAN AWALAN

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
1.0	PERSEDIAAN AWALAN				
1.1	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insuran Tanggungan Awam	Pukal			
1.2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan Kemajuan, Gambar Projek dan yang berkaitan b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan c. Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam dengan secukupnya :- i. papan tanda keselamatan, penghadang atau lain - lain keperluan mengikut keperluan semasa dan spesifikasi Majlis ii. Penyediaan peralatan keselamatan yang bersesuaian semasa kerja - kerja pembaikan dilaksanakan. d. Gambar kemajuan kerja, sebelum, semasa dan selepas kerja - kerja dilaksanakan	Pukal			
1.3	Menyediakan kos kerja awalan tapak sedia ada bagi keperluan kontrak kerja seperti berikut : i. Menyediakan tong RORO (Roll on Roll Off) yang bersesuaian bagi persediaan membuang sisa binaan baru atau sedia ada atau bendasing, atau peralatan yang telah rosak dan kerja - kerja berkaitan ii. Kos pelupusan sisa ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan MPHS iii. Kos kawalan elak kerosakan ke atas perabot & perkakas sedia ada semasa kerja dilaksanakan. iv. Pembersihan tapak sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan kerja.	Pukal			
JUMLAH BQ1 DI BAWA KE RINGKASAN					-

BQ 1 - 1/1

Nota : Semua Kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

MENAIK TARAF GELANGGANG FUTSAL TAMAN TANJAK, KUALA KUBU BHARU, MP HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANDSKAP KEJUR

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
2.0	MEMBEKAL DAN MENAIKTARAF LANDSKAP KEJUR Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera yang bersesuaian dan mencukupi bagi kerja - kerja membongkah, mengganti, membekal, membina dan menyiapkan kerja - kerja baikpulih kerosakan berkaitan serta sisa binaan hendaklah dibuang ke dalam tong RORO dan dilupuskan ke tapak pelupusan yang dibenarkan oleh pihak Majlis. Nota : i. Kerja-kerja termasuklah membongkah, memotong dan mengorek tanah pada kedalaman tertentu dan melupuskan sisa yang memberi ancaman keselamatan ke tempat pembuangan sampah MPHS atau tempat perlupusan yang dibenarkan oleh jabatan. ii. Kerja-kerja pemasangan semula mestilah menggunakan kaedah yang diakui benar oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya atau SIRIM Lokasi : Gelanggang Futsal Taman Tanjak (24m x 36m)				
2.1	MEMBEKAL DAN MENAIKTARAF PAGAR PENGHADANG GELANGGANG				
a	Kerja Pembersihan Pagar Menyediakan tenaga kerja, jentera, mesin dan peralatan yang mencukupi untuk kerja-kerja membongkah pagar chainlink lama termasuk skop kerja melupuskan di tempat sampah yang dibenarkan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	pukal			
b	Kerja Pembaikan Struktur Pagar Penghadang kerja pembaikan struktur tiang pagar penghadang sedia ada termasuk kerja pemotongan, kimpalan, pemasangan semula, rawatan antikarat, dan kemasan akhir Pegawai Penguasa atau wakilnya.	pukal			
c	Membekal dan Memasang Jaring Penghadang Bola Membekal, pasang dan tegangkan pagar jaring futsal dari jenis tanah lasak, keluli tergalvani, turnbuckle, shackle, pengikat dan semua aksesori berkaitan di keseluruhan pagar termasuk bahagian atas gelanggang seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m2	1,450		
d	Membekal dan Memasang Jaring Gol Futsal Membekal dan memasang jaring gol futsal lengkap pada tiang gol, termasuk aksesori pemasangan dan segala kerja berkaitan sehingga siap dan sempurna seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	bil	2		
e)	Membekal dan Memasang metal cladding di Sisi Atap Kerja bekal dan pasang metal cladding tinggi 1.5m berketebalan 0.47mm (TCT) Profile di sisi atap termasuk C-Channel, rabung dan pemasangan besi pengukuhan serta lain - lain kerja berkaitan serta diluluskan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m2	250		
f)	Membekal dan Membina Ramp konkrit Membekal tenaga kerja, bahan dan peralatan bagi membina ramp konkrit di lokasi yang diarahkan termasuk kerja penyediaan dan pembersihan tapak, penyediaan acuan, tetulang, membekal dan menuang konkrit, meratakan serta membuat kemasan permukaan ramp, termasuk segala kerja berkaitan sehingga siap, kukuh dan sempurna	m2	8		
JUMLAH BQ2 1/2 DI BAWA KE HADAPAN					-

BQ 2 - 1/2

Nota : Semua Kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

MENAİK TARAF GELANGGANG FUTSAL TAMAN TANJAK, KUALA KUBU BHARU, MP HULU SELANGOR

BQ 2 KERJA-KERJA MENAİK TARAF LANDSKAP KEJUR

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
JUMLAH BQ2 1/2 DI BAWA KE HADAPAN					-
2.2	<u>KERJA MEMBINA BARU LONGKANG PERIMETER</u> Membekal tenaga kerja mahir, peralatan atau jentera yang bersesuaian bagi kerja - kerja membekal, memasang dan menyiapkan kerja - kerja pemasangan longkang perimeter baru sehingga siap dengan sempurna dan disahkan oleh Pegawai Pengawal atau wakilnya.				
a)	Kerja - kerja mengorek tanah dan buang keluar untuk penyediaan laluan longkang half round glazed drain 230mmX560mm sebgai perimeter longkang dan lain - lain kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m	110		
b)	Membekal dan menambak lapisan asas hardcore atau crusher run untuk tapak longkang half round glazed drain berukuran 230mm X 560mm serta merata dan memadatkannya dan lain - lain kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. Anggaran ukuran perimeter longkang=+- (36m+26m+36m)	m	110		
c)	Bekal dan pasang half round glazed drain bersaiz 230mm X 560mm termasuk bedding mortar / konkrit, pelarasan kecerunan, penyambungan, sokongan sisi, kemasan dan lain - lain kerja berkaitan sehingga siap dengan sempurna seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m	110		
d)	Kerja - kerja membina sump perantaraan (brick sump) longkang half round glazed drain dengan saiz 720mm X 720mm lengkap dengan ditutup grating besi yang diikat, tapak asas konkrit beserta BRC10, ditambah dengan crusher run setebal 600mm dan segala aksesori dan lain - lain kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	bil	2		
e)	Kerja - kerja membekal dan memasang pre-cast concrete slab (penutup longkang) berukuran 330mmX560mmX75mm thck termasuk angle bar dan kerja berkaitan sehingga siap dengan sempurna seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m	110		
2.3	<u>KERJA-KERJA KEMASAN LANTAI GELANGGANG DAN AKSESORI</u>				
a)	Kerja-kerja mencuci dan menanggalkan cat sedia ada di keseluruhan permukaan gelanggang futsal untuk mengecat baru termasuk membuang sisa-sisa cat dengan kemas seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa	pukal			
b)	Bekal dan menghamparkan dari Authorised Applicator Standard Sport Court Surfacing System ATLAST COAT atau setaraf dengannya untuk lapisan: i. Satu lapisan prime coats/court emulsion ii. Dua lapisan filter coats / court mastic iii. Dua lapisan colour texture coats	m2	865		
c)	Kerja-Kerja Garisan Gelanggang Serbaguna (Multipurpose Court) Membekal dan menghamparkan dua lapisan acrylic white paint atau setaraf di gelanggang mengikut ukuran yang diluluskan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	unit	1		
JUMLAH BQ2 DI BAWA KE RINGKASAN					-

BQ 2 - 2/2

Nota : Semua Kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

MENAIK TARAF GELANGGANG FUTSAL TAMAN TANJAK, KUALA KUBU BHARU, MP HULU SELANGOR

BQ 3 KERJA - KERJA PEMASANGAN LAMPU LIMPAN DAN PENDAWAIAN

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
3.0	KERJA - KERJA PEMASANGAN LAMPU LIMPAN DAN PENDAWAIAN Membekal tenaga kerja mahir, peralatan atau jentera yang bersesuaian bagi kerja bekal, pasang dan siapkan pemasangan lampu dan pendawaian termasuk kerja berkaitan dan disahkan Pegawai Pengawal atau wakilnya.				
a)	Kerja - kerja pendawaian dan penyambungan kuasa dari punca utama dengan menggunakan kabel elektrik bersaiz 2 core, 16mm PVS/WSA/PVC amoured kabel dari lampu ke punca elektrik terdekat di dalam PVC dan kerja - kerja berkaitan sehingga siap dengan sempurna seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m	250		
b)	Kerja Pembekalan dan Pemasangan Set Lampu Limpah				
i)	Bekal & pasang set lampu limpah 'downlight' 100W - 150W LED termasuk sistem pendawaian lengkap, kabel & yang berkaitan bagi menyiapkan pemasangan dan pencahayaan lampu pada bumbung gelanggang	bil	12		
ii)	Bekal & pasang trunking galvani 1.2mm (SWG 18) l/d penutup 50mm X 75mm	m	80		
iii)	Bekal & pasang PVC conduit pipe SIRIM approved with non - flame propogation 25mm (1")	m	250		
iv)	Bekal & pasang pemutus litar arus baki (RCCB), empat kutub 415V, 63A dengan kepekaan 100mA dan lain - lain kerja berkaitan	bil	1		
v)	Bekal & pasang punca alir keluar (PAK) bersuis / tanpa suis jenis permukaan, bertebat penuh l/d kotak bertebat penuh 13A, 2 gang serta kerja berkaitan.	bil	12		
vi)	Bekal & pasang suis permukaan kutub tunggal l/d kotak pelengkap 13A 2 gang 2 hala terlitup logam serta kerja berkaitan	bil	12		
b)	SISTEM PEMBUMIAN Bekal & pasang elektrod bumi kuprum 2rod X (16mm garis pusat X 1500mm) termasuk penyambungan exothermic welding dan ruang pemeriksaan konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak dan lain-lain kerja berkaitan sehingga siap dengan sempurna seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	bil	1		
c)	PERUNTUKAN SEMENTARA kos sementara bagi skop kemasukan & penyambungan bekalan elektrik 3 fasa termasuk kelengkapan seperti set feeder pillar (kalis air) atau set panel agihan (DB) dan perkakasan lengkapnya serta kos kerja berkaitan termasuk berurusan dengan pihak TNB bagi kemasukan elektrik dan TNB Testing Commisioning sehingga siap dengan sempurna seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. i. kerja membekal set feeder pillar atau set panel agihan (DB) dan perkakasan lengkapnya serta kerja berkaitan. ii. kos adalah termasuk urusan bersama TNB bagi permohonan meter, pemasangan dan penyambungan dari sumber kuasa utama termasuk testing & comissioning dengan sempurna mengikut ukuran dan spesifikasi iii. Kos adalah termasuk pemasangan dan pendawaian sambungan elektrik meter TNB	PS	1	6,000.00	6,000.00
JUMLAH BQ3 - 1/1 DI BAWA KE RINGKASAN					

BQ 3 - 1/1

RINGKASAN

Item	Keterangan	Muka Surat	JUMLAH	
1	BQ 1 PERSEDIAAN AWALAN	BQ1 - 1/1		
2	BQ 2 KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANDSKAP KEJUR	BQ2 - 2/2		
3	BQ 3 KERJA - KERJA PEMASANGAN LAMPU LIMPAH DAN PENDAWAIAN	BQ3 - 1/1		
	JUMLAH KESELURUHAN KONTRAK			

- (I) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan
- (II) Tenaga kerja yang diperlukan;
- (III) Tempoh kerja yang ditawarkan adalah selama 12 minggu.

Dibawah dan tertakluk kepada penyebutharga,syarat-syarat Am sebutharga dan pelan-pelan, saya yang bertandatangan dibawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja tersebut bagi jumlah wang pukat sebanyak:

(Ringgit Malaysia:.....

.....SAHAJA)

Tempoh siap kerja : Minggu