

| <b>MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR</b>  |  |      |          |            |                   |
|--|--|------|----------|------------|-------------------|
| <b>Jabatan Kejuruteraan</b>  |  |      |          |            |                   |
| <b>SEBUTHARGA NO.</b> : _____  |  |      |          |            | <b>BAHAGIAN 3</b> |
| Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G3 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut : |  |      |          |            |                   |
| <b>TAJUK KERJA :</b>   |  |      |          |            |                   |
| <b>CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN</b>   |  |      |          |            |                   |
| <b>DI SEBAHAGIAN JALAN GAPI 2C, 2C/1, 2C/2, 2C/3, 2C/4, 2C/5, 2C/6, 2C/7, 2C/8, 2C/9, 2C/11 DAN</b>  |  |      |          |            |                   |
| <b>2C/12, BANDAR ANTARA GAPI</b>   |  |      |          |            |                   |
| <u>Nama &amp; Alamat Syarikat</u>  |  |      |          |            |                   |
|  |  |      |          |            |                   |
|  |  |      |          |            |                   |
|  |  |      |          |            |                   |
|  |  |      |          |            |                   |
| <b>Tarikh Tutup Tawaran :</b>  |  |      |          |            |                   |
| Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.   |  |      |          |            |                   |
| Tempat : Jabatan Kejuruteraan MDHS.  |  |      |          |            |                   |
| <b>SENARAI KUANTITI</b> <span style="float: right;">M/Surat : 1 / 3</span>   |  |      |          |            |                   |
| Bil.   | Keterangan Perkara   | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Harga (RM)        |
| <b><u>PERSEDIAAN AWALAN</u></b>  |  |      |          |            |                   |
| 1.   | Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut :<br>a) Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)<br>b) Insuran Tanggungan Awam.  | L.S  |          |            |                   |
| 2  | Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut :<br>a) Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan.<br>b) Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan<br>c) Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak. | L.S  |          |            |                   |
| 3  | Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan.  | L.S  |          |            |                   |
| Jumlah dibawa ke hadapan   |  |      |          |            |                   |

**JABATAN  
KEJURUTERAAN  
MPHS**  
 Pengesahan Pejabat



|  |  |                             |          |            | M/Surat : 2 / 3 |
|--|--|-----------------------------|----------|------------|-----------------|
| <b>CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN</b>   |  |                             |          |            |                 |
| <b>DI SEBAHAGIAN JALAN GAPI 2C, 2C/1, 2C/2, 2C/3, 2C/4, 2C/5, 2C/6, 2C/7, 2C/8, 2C/9, 2C/11 DAN</b>  |  |                             |          |            |                 |
| <b>2C/12, BANDAR ANTARA GAPI</b>   |  |                             |          |            |                 |
| <p><i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i></p> |  |                             |          |            |                 |
| Bil.   | Keterangan Perkara   | Unit                        | Kuantiti | Kadar (RM) | Harga (RM)      |
|  |  | Jumlah dari m/surat sebelah |          |            |                 |
|  | <b>SKOP JALAN</b>  |                             |          |            |                 |
|  | Skop menurap / membaharui permukaan jalan di lokasi yg diarahkan oleh Pegawai / Wakil Penguasa   |                             |          |            |                 |
| 1  | Skop bekal & menurap jalan berdasar BS 1621 termasuk semburan `tack coat' kadar 0.5 lit/m2 dan kerja merata premiks dgn jentera PAVER & disusuli `PNEUMATIC TYRELL ROLLER & TANDOM 10 Tan. Skop termasuk `trimming grass edge' sebelum mula kerja & mengadakan `crossfall' dgn nisbah 1:40 |                             |          |            |                 |
| a)   | Lapisan wearing course tebal 45mm ACWC (AC14) termasuk semburan `tack coat' kadar 0.5 lit/m2   | m2                          | 15,100.0 |            |                 |
|  | <i>(Nota Penting : Kadar harga bagi perkara 4(a) &amp; 4(b) disyorkan tidak kurang dari RM26.00 /m2 &amp; bahan hendaklah dari pembekal yg diiktiraf Kerajaan shj. Salinan resit/doket asal pembelian hendaklah dikemukakan bagi tujuan pembayaran)</i>                                    |                             |          |            |                 |
|  | <b>KERJA AM - JALAN</b>  |                             |          |            |                 |
| 2  | Bekal & mengecat garisan jalan jenis `All Weather Hot Applied reflectorised Thermoplastic' with 3M All weather elements (ikut spesifikasi JKR) seperti berikut :   |                             |          |            |                 |
| a)   | Garisan Jalan (150mm lebar) di tepi jalan (2 sides) jenis `broken or continuous single line'   | m/run                       | 2,000.0  |            |                 |
| b)   | Garisan Jalan (100mm lebar) di tengah jenis continuous single line   | m/run                       | 2,000.0  |            |                 |
| c)   | Garis simpang (300mm lebar) maks. 4.5m panjang   | nos                         | 13.0     |            |                 |
|  |  | Jumlah di bawa ke hadapan   |          |            |                 |

|   |   |                             |          |            | M/Surat : 3 / 3 |
|---|---|-----------------------------|----------|------------|-----------------|
| <b>CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN</b>  |   |                             |          |            |                 |
| <b>DI SEBAHAGIAN JALAN GAPI 2C, 2C/1, 2C/2, 2C/3, 2C/4, 2C/5, 2C/6, 2C/7, 2C/8, 2C/9, 2C/11 DAN</b>   |   |                             |          |            |                 |
| <b>2C/12, BANDAR ANTARA GAPI</b>  |   |                             |          |            |                 |
| <i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i> |   |                             |          |            |                 |
| Bil.  | Keterangan Perkara  | Unit                        | Kuantiti | Kadar (RM) | Harga (RM)      |
|   |   | Jumlah dari m/surat sebelah |          |            |                 |
| 3   | <u>Bekal &amp; memasang papan tanda lalulintas mengikut spesifikasi JKR jenis reflective melibatkan kerja mengorek &amp; bina dasar konkrit 1:3:6 utk asas tiang &amp; kerja berkaitan.Saiz tiang tidak kurang 75mm dan di cat dgn cat anti karat</u> |                             |          |            |                 |
| a)  | Papan tanda lalulintas (contoh : BERHENTI)  | nos                         | 13.0     |            |                 |
| b)  | Papan tanda nama JALAN ('standard' MPHS)  | nos                         | 13.0     |            |                 |
| 4   | Skop menurap 'entrance' dengan lapisan ACWC 14 tebal purata 40mm saiz turapan sehingga 10m2   | nos                         | 163.0    |            |                 |
|   | <b><u>Skop Ujian Ketebalan Lapisan Jalan yg diturap</u></b>   |                             |          |            |                 |
| 5   | Bekal peralatan dan pekerja untuk membuat ujian ketebalan premiks yg baru diturap termasuk kemuka lapuran ujian yg disahkan. Sampel dan laporan yang diambil perlu mendapatkan pengesahan dari pihak SIRIM  | nos                         | 30.0     |            |                 |
| <b>JUMLAH BESAR DI BAWA KE RINGKASAN HARGA</b>  |   |                             |          |            |                 |