

## DOKUMEN MEJA TAWARAN SEBUTHARGA

Sebutharga untuk kerja Bahagian Pembangunan Masyarakat Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

### MEMBAIKPULIH LORONG PISANG KG ASAHAN MUKIM PASANGAN, DAERAH KUALA SELANGOR

| BIL | PERKARA   | UNIT        | KUANTITI | KADAR (RM) | HARGA (RM) |
|-----|---|-------------|----------|------------|------------|
| 1.0 | <b>KERJA-KERJA PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</b>   |             |          |            |            |
|     | Keperluan-keperluan di dalam syarat-syarat kontrak  |             |          |            |            |
| 1.1 | (I) Polisi-polisi insuran bagi a) "Workmen Compensation" b) 'Public Liability'  | Harga Pukal |          |            | .....      |
| 1.2 | (II) Gambar-gambar Kemajuan Kerja bersaiz minimum 4R dilabel sebelum, semasa dan selepas serta dibukukan mengikut turutan proses kerja. Gambar kemajuan kerja juga hendaklah dikemukakan dalam bentuk 'softcopy' dan disimpan dalam pendrive berkapasiti 16GB | Harga Pukal |          |            | .....      |
| 1.3 | (III) Papan Tanda Projek  | Harga Pukal |          |            | .....      |
| 1.4 | (IV) Ujian Coring   | bil         | 5        | .....      | .....      |
| 2   | <b>MEMBEKAL PERALATAN, TENAGA BURUH DAN BAHAN BINAAN BAGI KERJA-KERJA BERIKUT</b>   |             |          |            |            |
| 2.1 | Jumlah menyediakan peralatan, jentera bagi kerja 'mobilization' dan 'demobilization' jentera mengikut arahan pegawai penguasa   |             |          |            |            |
|     | i- Compactor Roller 8 tan   | Harga Pukal |          |            | .....      |
|     | ii- Paver   | Harga Pukal |          |            | .....      |
|     | iii- Backhore   | Harga Pukal |          |            | .....      |
|     | iv- Lori  | Harga Pukal |          |            | .....      |
|     | v- Backpusher   | Harga Pukal |          |            | .....      |
|     | vi- Loader  | Harga Pukal |          |            | .....      |
|     | <b>JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN</b>  |             |          |            | .....      |

| BIL | PERKARA  | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | HARGA (RM) |
|-----|--|------|----------|------------|------------|
|     | <b>JUMLAH DARI MUKA HADAPAN</b>  |      |          |            | .....      |
| 2.2 | Bersihkan tapakbina dari pokok-pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan dibuang di tempat buangan yang disediakan oleh kontraktor.  | m2   | 2,700    | .....      | .....      |
| 2.3 | 200mm tebal batu-baur hancur atau bahan dasar jalan ( <i>road base</i> ) lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan.   | m2   | 850      | .....      | .....      |
| 2.4 | 50mm tebal lapisan haus (macam bitumen) ACWC20 termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan. | m2   | 2,700    | .....      | .....      |
| 2.5 | Kerja - kerja membekal dan memasang papan tanda jalan  | no   | 2        | .....      | .....      |
| 2.6 | Kerja-kerja menyediakan dan menyapu cat garisan jalan jenis 'non-reflective thermoplastic' seperti yang ditentukan di atas permukaan jalan premix                                      | m2   | 130      | .....      | .....      |
|     | <b>JUMLAH BESAR</b>  |      |          |            | .....      |