

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA- KERJA PENYEDIAAN TAPAK</p>				
A	Kerja-kerja pembersihan kawasan termasuk memecah dan menumbang konkrit/lantai/tembok/sisa premix yang tidak diperlukan dan dibuang keluar dari tapak bina ke tempat buangan kontraktor sendiri serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	M3	20		
B	Kerja-kerja memotong permukaan jalan dengan menggunakan <i>diamond cutter</i> seperti diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	262		
C	Kerja-kerja mengali parit lebih 1500mm dengan jentera termasuk menyediakan dinding sokongan sementara dari papan/kayu dan membuang keluar dari tapak bina ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	M3	393		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA PEMBENTUNG KEKOTAK & U DRAIN</p>				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat <i>crusher run</i> dengan purata tebal 200mm sebagai lapisan asas longkang seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	M2	332		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A10 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	276		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 25 (1:1 1/2:3 - 20mm) dengan ketebalan 100mm sebagai asas longkang seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	66		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang 1200mm lebar lapisan <i>woven geotextile</i> pada kawasan sambungan pembentung seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	320		
	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit pratuang bertetulang bentuk U saiz super tanpa <i>dry weather flow</i> (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4 - 19mm sebagai asas dikira berasingan) seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. bagi :				
E	2400mm x 1000mm	M	45		
F	2400mm x 1200mm	M	70		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang 1200mm x 900mm pembentung kotak konkrit pratuang bertetulang saiz standard dengan <i>dry weather flow</i> termasuk penutup (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4 - 19mm sebagai asas dikira berasingan) seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	15		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang separuh bulatan bersaiz 300mm diameter 75mm tebal, termasuk semua kerja penggalian, membentuk bebendul 75mm tebal di kedua-dua belah, purata 75mm tinggi dan permukaan terdedah di bahagian dalam dilepek dengan 12mm tebal campuran simen dan pasir (1:3) seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	115		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA MEMBINA CAPPING BEAM</p>				
A	Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (<i>formwork</i>) pada bahagian sisi secara menegak tidak melebihi 250mm tinggi untuk membina <i>capping beam</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	488		
B	Kerja -kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>high tensile</i> - Y12 dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	KG	869		
C	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>mild steel</i> - R6 diameter sebagai <i>link</i> , <i>stirrups</i> dan <i>binders</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	KG	100		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 25 (1:1 1/2:3 - 20mm) dengan ketebalan 225mm seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	12		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA SLOTTED DRAIN</p>				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat <i>crusher run</i> dengan purata tebal 100mm sebagai lapisan asas longkang seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	M2	30		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>slotted drain</i> bersaiz 1500mm x 1050mm (kerja penggalian dan konkrit sebagai asas dikira berasingan) seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	8		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 35 bebendul dan sepepatnya dan kualiti konkrit yang kecil untuk membaiki kerosakan seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	7		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA JALAN</p> <p>Kerja-kerja Pra Turapan</p>				
A	Kerja-kerja mencakar permukaan jalan sedia ada dengan jentera dan membuang sisa keluar dari tapak ke tempat pembuangan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	978		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat <i>crusher run</i> dengan purata tebal 50mm sebagai <i>road base</i> dengan jentera pemadat bebanan 8 tan minimum seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	M2	978		
	<p>Kerja-kerja Turapan</p>				
C	Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous prime coat jenis RS-1K</i> disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 untuk ACBC seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	978		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC28 minima 60mm tebal untuk ACBC selepas dipadatkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	978		
E	Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous prime coat jenis RS-1K</i> disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 untuk ACWC seperti arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	978		
F	Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 minima 50mm tebal untuk ACWC selepas dipadatkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	978		
	<p>Kerja-kerja Garisan Jalan</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
G	<i>Centre Line : 100mm wide x 1000mm long spaced at 1000mm (AC 14)</i>	M	80		
H	<i>Edge Line : 150mm wide continuous single solid line</i>	M	160		
J	<i>Stop Line : 150mm wide continuous single solid line</i>	M	23		
	<p>Coring Test</p>				
K	Kerja-kerja ujian makmal termasuk perakuan laporan makmal bagi kerja-kerja premix yang mengandungi ujian ketebalan turapan (<i>coring test</i>).	NOS	2		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA SUSUR TANGAN (ANTI CLIMB FENCING)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>anti climb fencing</i> seperti kehendak spesifikasi Majlis seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P :-</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Diameter wayar : 5mm ii) Saiz kotak : 50mm mendatar x 150mm menegak iii) Tiang : <i>ultra galvanised 50mm x 50mm with stainless steel u clips, bolt and nut</i> iv) Saiz Panel : 1200mm tinggi x 2400mm panjang 	M	277		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA MEMBINA SUMP</p>				
A	Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (<i>formwork</i>) pada bahagian sisi secara menegak tidak melebihi 250mm tinggi untuk membina lantai <i>sump</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	9		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A10 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	10		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 20 (1:2:4 - 20mm) sebagai konkrit <i>slab</i> (lantai <i>sump</i>) dengan ketebalan tidak melebihi 150mm seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	2		
D	Kerja-kerja membaiki dan membina tembok bata campuran simen dan pasir 225mm tebal diikat dengan simen mortar 1:3 seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	30		
E	Kerja-kerja melepai simen plaster biasa untuk permukaan baru seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	20		
F	Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (<i>formwork</i>) pada bahagian sisi secara menegak melebihi 500mm tinggi untuk membina lantai <i>sump</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	30		
G	Kerja -kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>high tensile</i> - Y12 dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	KG	256		
H	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 25 (1:1 1/2:3 - 20mm) dengan ketebalan 225mm seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	4		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA POKOK Kerja-kerja memotong pokok adalah mengikut ukuran ukurlilit pokok yang diukur 900mm dari paras tanah termasuk memotong dahan serta membakar dan melupus kayu kayan seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P :-</p>				
A	melebihi 2400mm dan tidak melebihi 3000mm	NOS	8		
B	<p>Jika didapati batang, akar dan umbi pokok perlu dicabut dan digali serta ditimbus dengan tanah atau hadkor, kadar harga tambahannya adalah seperti berikut :-</p> melebihi 2400mm dan tidak melebihi 3000mm	NOS	8		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LALUAN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN USJ 1/3, GRANDVILLE USJ 1, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA AKHIRAN Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan/kerja dan pembaikan perabot jalan/parit/landsap yang rosak akibat kerja korekan dan lain-lain sehingga memuaskan P.P atau wakil P.P.</p>	BORONG			
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN USJ 1/3, GRANDVILLE USJ 1, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p>WANG PERUNTUKAN SEMENTARA</p> <p>Peruntukan item Wang Peruntukan Sementara (<i>Provisional Sum</i>) berjumlah Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu Sahaja (RM 50,000.00) untuk kerja-kerja pengalihan tiang/paip utiliti berkaitan seperti SYABAS/Air Selangor/TNB/Telekomunikasi termasuk kerja-kerja berkaitan yang akan dibelanjakan seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p>i) Keuntungan %</p> <p>ii) Layanan %</p>	BORONG	-	-	50,000.00
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					