

SENARAI KUANTITI

CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI JALAN PP 1/5, TAMAN PINGGIRAN PUTRA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1199

| BIL.                            | HURAIAN KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH (RM) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                 | <p><b>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</b></p> <p>Menyediakan perkara-perkara berikut:-</p> <p>A Kerja-karya awalan seperti menyediakan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji, buruh, penyediaan laluan keluar / masuk sementara semasa pelaksanaan projek dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak termasuk kerja pengorekan, penebangan pokok, penyediaan steel plate dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak.</p> <p><b>INSURANS / TAKAFUL</b></p> <p>B Polisi takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta )</p> <p>C Polisi takaful / Insurans Kerja</p> <p>Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja</p> <p>** petender adalah digalakan untuk mengambil pelan <b>perlindungan takaful berbanding pelan perlindungan insurans.</b></p> <p><b>MENYEDIAKAN BON PERLAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) :</b></p> <p>D Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan*</p> <p>E Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)*</p> <p>* Potong mana yang tidak berkenaan</p> <p><b>PAPANTANDA PROJEK</b></p> <p>F Membekal dan memasang satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan dan hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak.</p> <p><b>PERALATAN KESELAMATAN</b></p> <p>G Penyediaan peralatan keselamatan dan perhubungan yang mencukupi semasa bekerja seperti papantanda 'AWAS', papantanda tunjuk arah (<i>diversion signboard</i>), papantanda amaran (<i>warning signboard</i>), <i>walkie talkie</i>, topi keselamatan, vest keselamatan, but keselamatan, but kalis air, baju hujan dan lain-lain keperluan yang berkaitan sepanjang tempoh kerja untuk semua pekerja / kakitangan kontraktor. Pihak kontraktor perlu memastikan papantanda tersebut berada di setiap lokasi kerja sehingga kerja selesai.</p> <p><b>LAPORAN BERGAMBAR</b></p> <p>H Menyediakan laporan kemajuan kerja setiap minggu dan laporan dikepikan bersama-sama semasa membuat Tuntutan Bayaran. Termasuk juga lain-lain dokumen yang diperlukan oleh pihak majlis bagi tujuan pembayaran. Gambar tapak perlu dikemukakan melibatkan gambar sebelum, gambar semasa dan gambar penyiapan kerja.</p> <p><b>JADUAL PERANCANGAN KERJA (WORK PROGRAMME)</b></p> <p>J Menyediakan dan mengemukakan Jadual perancangan kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenal pasti status kemajuan kerja di tapak dari masa ke semasa sepertimana arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> |             |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

SENARAI KUANTITI

CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI JALAN PP 1/5, TAMAN PINGGIRAN PUTRA, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1199

| BIL.                                                 | HURAIAN KERJA                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH (RM) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                      | <b>Jumlah dibawa dari belakang:</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                      | <b>PENYEDIAAN <i>TEMPORARY WATER PUMP</i></b>                                                                                                                                                                                                              |             |
| A                                                    | Menyediakan <i>temporary water pump</i> untuk pengalihan aliran air sementara dalam tempoh kerja kerja pembinaan dijalankan                                                                                                                                |             |
|                                                      | <b>PENGURUSAN TRAFIK</b>                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| B                                                    | Menyediakan Pelan Pengurusan trafik sepanjang tempoh kontrak termasuk peralatan dan tanda tanda keselamatan di tapak. (pelan disediakan sebelum memulakan aktiviti fizikal di tapak.) termasuk menyediakan pengawal trafik disepanjang tempoh kerja.       |             |
| C                                                    | Kerja-kerja penyediaan pelan dan dokumen <i>utility mapping</i> serta pengesahan daripada pihak utiliti mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                                                                      |             |
|                                                      | <b>PENGUKURAN JAJARAN DAN ARAS</b>                                                                                                                                                                                                                         |             |
| D                                                    | Melaksanakan pengukuran bagi menyediakan pelan ukur serta kawalan jajaran sebenar dan aras longkang di tapak dan lain-lain kerja yang berkaitan sepanjang tempoh kerja.                                                                                    |             |
|                                                      | <b>AS-BUILT DRAWING</b>                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| E                                                    | Mengemukakan tiga (3) salinan <i>As-built Drawing</i> saiz A1 dalam bentuk <i>Hardcopy</i> atau termasuk satu (1) set <i>Soft copy</i> (dwg.Autocad 2000) lukisan bagi jajaran longkang baru mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa. |             |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1199

| BIL.                                                 | HURAIAN KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------|
|                                                      | Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( <i>Provisional Quantity</i> ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.                                                                                                                                                     |      |          |            |             |
|                                                      | <b>KERJA-KERJA PENGALIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |             |
| A                                                    | Kerja-kerja mengorek, menggali tanah ke paras yang dikehendaki dengan jentera serta memecah longkang / lantai konkrit / jalan / tembok / batuan sediaada dan membawa keluar sisa bahan dan korekan keluar dari tapak ke tapak pelupusan milik kontraktor sendiri dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | M3   | 512      |            |             |
| B                                                    | Kerja-kerja memotong permukaan jalan menggunakan <i>diamond cutter</i> setebal 50-100mm dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                                                                                                                                                     | M    | 76       |            |             |
|                                                      | <b>KERJA - KERJA LONGKANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |            |             |
| C                                                    | Kerja-kerja membuka dan membuang longkang pencegah malaria saiz 300mm x 300mm 75mm tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                                                                                                                                                    | M    | 122      |            |             |
| D                                                    | Kerja-kerja membekal dan memasang longkang pencegah malaria saiz 300mm x 300mm ,75mm tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                                                                                                                                                  | M    | 122      |            |             |
| E                                                    | Kerja-kerja membina dan mengikat dinding bata campuran simen dan pasir 225mm tebal, diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar sebagai tambahan tembok longkang dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                                                              | M2   | 240      |            |             |
| F                                                    | Kerja-kerja melepa simen mortar 1:3 pada permukaan tepi tebing longkang setebal 25mm tebal dilepa licin serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                                                                                                                                   | M2   | 317      |            |             |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            |             |

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1199

| BIL.                                                 | HURAIAN KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------|
|                                                      | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p><b>KERJA-KERJA LONGKANG (samb.)</b></p> <p>A Kerja-kerja membekal, merata dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> tidak melebihi 150mm tebal sebagai <i>blinding</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi yang ditetapkan serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>B Kerja-kerja membekal, merata dan memadatkan lapisan <i>lean concrete</i> 50mm tebal konkrit <i>grade</i> 20 dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi yang ditetapkan serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><b>KERJA-KERJA SUMP</b></p> <p>C Kerja-kerja membina 1200mm x 1200mm dinding bata campuran pasir dan simen 225mm tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa (anggaran purata kedalaman 2500mm)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang 1200mm x 1200mm penutup <i>sump</i> jenis besi tugas berat dari jenis kepingan plet 100mm lebar dengan ketebalan 16mm minima dipateri pada jarak 25mm setiap satu, Bingkai (<i>frame</i>) difabrikasi dari besi yang sama dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p><b>KERJA-KERJA U DRAIN &amp; BOX CULVERT</b></p> <p>D Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm X 300mm longkang konkrit pratuang bertetulang bentuk 'U' saiz standard dengan <i>dry weather flow</i> (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4-19mm sebagai asas dikira berasingan) dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> | M3   | 11       |            |             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3   | 36       |            |             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nos  | 7        |            |             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nos  | 7        |            |             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M    | 240      |            |             |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |             |

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1199

| BIL.                                                 | HURAIAN KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------|
|                                                      | Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( <i>Provisional Quantity</i> ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.                                                                          |      |          |            |             |
|                                                      | <b>KERJA-KERJA U DRAIN &amp; BOX CULVERT (samb.)</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            |             |
| A                                                    | Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang / <i>sump</i> pratuang boleh alih termasuk kekotak ( <i>formwork</i> ), tetulang dari jenis R10 diikat dengan dawai tergalvani 1mm tebal ke dalam bentuk kekotak 150mm x 150mm, konkrit G20 (1:2:4- agregat 20mm) setebal 75mm | Nos  | 480      |            |             |
| B                                                    | Kerja-kerja membekal dan memasang 600mm X 600mm pembentuk kekotak konkrit pratuang bertetulang saiz standard dengan <i>dry weather flow</i> termasuk penutup (kerja penggalian dan konkrit 1:2:4-19mm sebagai asas dikira berasingan)                                             | M    | 38       |            |             |
| C                                                    | Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mixed concrete</i> Gred 25 (1:1 1/2:3-20mm) termasuk mencurah ke dalam pelapik <i>box culvert</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa                              | M3   | 4        |            |             |
| D                                                    | Kerja-kerja membekal, merata dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> tidak melebihi 150mm tebal sebagai <i>blinding</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi yang ditetapkan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                        | M3   | 4        |            |             |
|                                                      | <b>KERJA-KERJA CAPPING BEAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |            |             |
| E                                                    | Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit berketam ( <i>formwork</i> ) muka tegak bagi <i>capping beam</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.                                                                 | M2   | 240      |            |             |
| F                                                    | Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile</i> Y12 bagi <i>capping beam</i> , <i>strut</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                       | KG   | 855      |            |             |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |            |             |

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1199

| BIL.                                                 | HURAIAN KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------|
|                                                      | Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( <i>Provisional Quantity</i> ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.                                                                                                    |      |          |            |             |
|                                                      | <b>KERJA-KERJA CAPING BEAM (samb.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |             |
| A                                                    | Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>Mild Steel</i> R6 @300mm c/c bagi <i>capping beam</i> , <i>strut</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                                         | KG   | 11       |            |             |
| B                                                    | Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready-mix concrete</i> Gred 25 (1:1.5:3-20mm) termasuk mencurah ke dalam acuan bagi <i>capping beam</i> , <i>strut</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                        | M3   | 3        |            |             |
| C                                                    | Kerja-kerja melepa pada permukaan dinding bata dengan simen pasir (1:3) ketebalan 25mm dilepa licin dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                                                                                              | M2   | 72       |            |             |
|                                                      | <b>KERJA-KERJA TURAPAN JALAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |            |             |
| D                                                    | Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan lapisan pasir sebagai asas dasar jalan sehingga ketebalan setebal 100mm mencerun atau menyendeng mengikut butiran yang ditentukan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                              | M3   | 3        |            |             |
| E                                                    | Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> sebagai asas jalan sehingga ketebalan setebal 300mm dengan jentera pemadat 8-10 tan (Setiap lapisan tidak melebihi 150mm tebal) dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | M3   | 7        |            |             |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |             |

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1199

| BIL.                                                 | HURAIAN KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------|
|                                                      | Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( <i>Provisional Quantity</i> ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.                                                                                                |      |          |            |             |
|                                                      | <b>KERJA-KERJA TURAPAN JALAN (samb.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |            |             |
| A                                                    | Kerja-kerja menyembur lapisan <i>prime coat</i> jenis <i>Slow Setting (SS-1K)</i> pada kadar <b>0.5 - 1.0 liter per meter</b> persegi dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                                                   | M2   | 23       |            |             |
| B                                                    | Kerja-kerja membekal, menghampar, merata serta memadatkan <b>TURAPAN JKR AC 28</b> ( <i>binder course</i> ) <b>tebal minima 60mm selepas dipadatkan</b> dengan jentara pemadat 8 tan dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa  | M2   | 23       |            |             |
| C                                                    | Kerja-kerja menyembur satu lapisan <i>bituminous tack coat</i> jenis <i>Rapid Setting (RS-1K)</i> pada kadar <b>0.55 liter per meter</b> persegi dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.                                                        | M2   | 23       |            |             |
| D                                                    | Kerja-kerja membekal, menghampar, merata serta memadatkan <b>TURAPAN JKR AC 14</b> ( <i>wearing course</i> ) <b>tebal minima 50mm selepas dipadatkan</b> dengan jentara pemadat 8 tan dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa | M2   | 23       |            |             |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |            |             |

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1199

| BIL.                                                 | HURAIAN KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIT                                                  | KUANTITI                                             | KADAR (RM)                                   | JUMLAH (RM) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|                                                      | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p><b>KEMASAN AKHIR</b></p> <p>A Kerja-kerja membekal dan menghampar lapisan haus (<i>Wearing Course</i>) termasuk satu lapisan bitumen cecair (<i>Tack coat</i>) disembur dan dimampatkan dengan mesin penggelek 4 tan (ketebalan minima 50mm)</p> <p>B Kerja-kerja membekal dan menambak tanah yang diambil dari luar tapak bina termasuk merata dan memampatkan.</p> <p>C Kerja-kerja membersihkan kawasan daripada semak samun dan sebagainya serta membuang dari tapak kerja mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>D Kerja-kerja pembersihan pengeluaran kelodak (<i>desilting</i>) di dalam longkang / <i>culvert</i> dengan tangan termasuk mengeluarkan kelodak, tumbuhan air, sampah, halangan (<i>blockage</i>) dan lain-lain kerja yang berkaitan</p> <p>E Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / jalan / lanskap yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> | <p>M2</p> <p>M3</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>Borong</p> | <p>76</p> <p>50</p> <p>1,650</p> <p>226</p> <p>-</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> |             |
| <b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                      |                                              |             |