

Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI JALAN KASTURI DAN JALAN CEMARA TAMAN BUKIT SERDANG, SERI KEMBANGAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1148

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU JALAN.				
A	Membekal dan memasang <i>feeder pillar 100A TPN</i> lengkap dengan komponen asas seperti <i>Cut-out Fuse, Contactor, S/S/O 13A, timer, bypass switch, cable glands</i> menggantikan <i>feeder pillar</i> sediaada termasuk lain-lain aksesori kelengkapan serta sistem pbumian dan dicat warna spesifikasi MBSJ serta anti sticker mengikut arahan Pegawai Penyelia. Kerja-kerja termasuk menanggal dan menarik keluar <i>feeder pillar</i> sediaada dan dilupuskan.	NOS	3		
B	Membekal dan memasang tiang <i>decorative</i> keluli <i>hot dipped galvanised (flanged type)</i> dengan ketinggian10 meter, lelangan 2.5m (<i>single arm</i>) lengkap dengan pendakap lekapan jenis keluli bergalvani untuk lantera, penutup servis door adalah dari jenis fiber termasuk aksesori kelengkapan mengikut arahan Pegawai Penyelia. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM /JKR/ ST. Nota : Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi	NOS	14		
C	Membekal dan memasang tiang keluli <i>hot dipped galvanised (planted type)</i> dengan ketinggian10 meter, lelangan 2.5m (<i>single arm</i>) lengkap dengan pendakap lekapan jenis keluli bergalvani untuk lantera, penutup servis door adalah dari jenis fiber termasuk aksesori kelengkapan mengikut arahan Pegawai Penyelia. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM /JKR/ ST. Nota : Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi	NOS	18		
JUMLAH KESELURUHAN (RM) :					

Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI JALAN KASTURI DAN JALAN CEMARA TAMAN BUKIT SERDANG, SERI KEMBANGAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1148

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU JALAN (Samb)</p> <p>Membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis LED 150W - 180W/240V berkadar CCT 5000K-6000K bersama kelengkapan <i>internal</i> dan <i>external surge protective device</i> (SPD) dan <i>LED Driver</i> dari jenis yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Penyelia termasuk aksesori berkaitan. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/ EMAL JKR/ ST.</p> <p>Nota : Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</p>	NOS	32		
B	Membekal dan memasang kelengkapan di dalam Servis Door (fius pemutus HRC, Neutral Link (PLK), wayar 2.5mm PVC dari Servis Door ke lantera, <i>Backing Board</i>) termasuk segala aksesori dan sambungan. (<i>Single arm</i>)	SET	32		
C	Membekal <i>pre-cast concrete footing</i> saiz 500mm x 500mm x 1500mm tapak asas konkrit untuk tiang lampu jenis berbibir (<i>flanged mounted</i>) mengikut spesifikasi saiz ukuran standard (<i>ready made</i>) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	14		
D	Membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 16mm ² PVC/SWA/PVC termasuk aksesori kelengkapan dan sambungan.	M	1250		
E	Membekal dan mengatur paip <i>HDPE Corrugated</i> 4 inci diameter 100mm untuk laluan kabel tanah dan aksesori kelengkapan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia.	M	1111		
F	Membekal dan memasang <i>Galvanised iron pipes</i> kelas B bersaiz 100mm g.p untuk laluan kabel bawah tanah dan	M	100		
G	Membekal dan memasang pelekat id jenis 3M <i>reflector</i> PVC pada tiang mengikut ukuran serta rekabentuk yang diluluskan oleh Pegawai Penyelia.	NOS	32		
JUMLAH KESELURUHAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI JALAN KASTURI DAN JALAN CEMARA TAMAN BUKIT SERDANG, SERI KEMBANGAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1148

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<u>JUMLAH KESELURUHAN (RM) :</u>				
A	Lampu Jalan 1/2 :				
B	Lampu Jalan 1/2 :				
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					