

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DUA (2) PERMUKAAN GELANGGANG BOLA KERANJANG DI USJ 3A DAN USJ 3B SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kerja - kerja berikut adalah Kuantiti sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan di buat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap</p> <p>KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN DI GELANGGANG BOLA KERANJANG USJ 3A</p> <p>Kerja- Kerja Rumput</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan meratakan 25mm tebal tanah baja yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M3	4		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan menanam rumput serta tanah hitam secara rapat (<i>close turfing</i>) berukuran lebih kurang 300mm x 300mm dan dari kualiti dan tebal yang diluluskan dan rumput hendaklah di siram setiap hari sehingga ke peringkat yang memuaskan dan semua rumput yang mati dalam tempoh 3 bulan hendaklah di ganti oleh pihak kontraktor atas perbelanjaannya sendiri mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	26		
C	<p>Kerja- Kerja Mengecat Tiang <i>Basketball</i></p> <p>Kerja-kerja menyediakan permukaan dan mengecat semula dua lapisan pada tiang bola keranjang mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	5		
D	<p>Kerja- Kerja Pelarasan <i>Basketball backboard</i></p> <p>Kerja membuka dan memasang semula <i>basketball backboard</i> untuk melaras semula ketinggian mengikut spesifikasi ditetapkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	Nos	2		
JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					