

**CADANGAN KERJA-KERJA PENYIAPAN MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TEMPINIS DAN SEBAHAGIAN JALAN KAMPUNG KUALA SUNGAI BARU, KAMPUNG TENGAH, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/132**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>KERJA JALAN</u></b></p> <p><b><u>Kerja-kerja Pra-turapan</u></b></p>				
A	Kerja-kerja memotong permukaan jalan dengan menggunakan mesin <i>diamond cutter</i> termasuk lain-lain kelengkapan serta kerja-kerja berkaitan.	BORONG	-	-	
B	Kerja-kerja mencakar permukaan jalan sediaada dengan jentera dan membuang sisa keluar dari tapak ke tempat pembuangan serta lain-lain kerja berkaitan.	BORONG	-	-	
C	Merata dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> dengan jentera pemampat minima 8 tan minimum 200mm tebal sebagai <i>road base</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi ditetapkan.	M3	282		
	<b><u>Kerja-kerja Turapan</u></b>				
D	Menyembur satu lapisan <i>prime coat</i> jenis <i>Slow Setting (SS-1K)</i> pada kadar 4.0 liter per meter persegi seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	1384		
E	Menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC28 tebal minima 60mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan sebagai lapisan haus ( <i>macadam bitumen</i> ).	M2	1,384		
F	Menyembur satu lapisan <i>bituminous tack coat</i> jenis <i>Rapid Setting (RS-1K)</i> pada kadar 0.55 liter per meter persegi seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	1384		
G	Menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 tebal minima 50mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan sebagai lapisan haus ( <i>wearing course</i> ).	M2	1,384		
<b>JUMLAH DIBAWA KE KOLEKSI (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA PENYIAPAN MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TEMPINIS DAN SEBAHAGIAN JALAN KAMPUNG KUALA SUNGAI BARU, KAMPUNG TENGAH, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/132

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>KERJA JALAN (Sambungan)</u></b></p> <p><b><u>Garisan Jalan</u></b></p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (Comply to BS 3262 or equivalent) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
A	<b>Centre line</b> - 100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.00m gap	M	180		
B	<b>Edge line</b> - 150mm lebar - continuous single solid line	M	360		
	<p>Kerja-kerja ujian makmal termasuk perakuan laporan makmal bagi kerja-kerja <i>premix</i> yang mengandungi perkara-perkara berikut :</p>				
C	<i>Sieve Analysis of extracted aggregate</i>	NOS	4		
D	<i>Marshal test</i>	SET	1		
E	<i>Density of Core</i>	NOS	4		
F	<i>Tray Test</i>	SET	2		
G	<i>Coring Works</i>	NOS	4		
H	<i>California Bearing Ratio Test (CBR Test)</i>	NOS	4		
<b>JUMLAH DIBAWA KE KOLEKSI (RM)</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA PENYIAPAN MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TEMPINIS DAN SEBAHAGIAN JALAN KAMPUNG KUALA SUNGAI BARU, KAMPUNG TENGAH, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TENDER : MBSJ.KUB.400-5/8/132

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH ( RM )
	<b><u>KERJA JALAN (Sambungan)</u></b>				
	<b><u>Koleksi :</u></b>				
A	Jumlah koleksi muka surat Kerja Jalan 1/3:	-	-	-	
B	Jumlah koleksi muka surat Kerja Jalan 2/3:	-	-	-	
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER (RM)</b>					