

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>Kerja-kerja Pra - Turapan Jalan</p>				
A	Membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B))	M2	17,500		
B	Kerja-kerja regulation of road termasuk menyembur satu lapisan ' bituminous tack coat ' jenis rapid setting (RS-1K) turapan (AC-14) tebal minima 40mm dan lain-lain kerja berkaitan.(Sila rujuk <i>Preambles</i> Bil 4 A, B, C, D & Bil 5 B, C, D, E, H)	M2	Rate only		-
C	Menyembur satu lapisan ' bituminous tack coat ' jenis Rapid Setting (RS-1K) seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F))	M2	17,500		
	<p>Kerja-kerja Turapan Jalan</p>				
D	Menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R))	M2	17,500		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i>				
	Kerja-kerja Mengecat Jalan				
A	Mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))	BORONG	-	-	
	Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))				
B	<i>Single arrow marking</i>	NOS	12		
C	<i>Double arrow marking</i>	NOS	11		
D	<i>Triple arrow marking</i>	NOS	<i>Rate only</i>		-
	Garisan BERHENTI				
E	300mm lebar (<i>continuos solid line</i>) 150mm lebar (<i>continuos single solid line</i>)	M2	45		
	Garisan Centre Line				
F	<i>Centre line - single broken line</i> 100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.70m gap	M	800		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Mengecat Jalan (Samb)</p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p> <p>Petak Parkir Kereta</p>				
A	<p>Rekabentuk (90 - 02) - garisan kuning</p> <p>Garisan Atas Bonggol</p>	M	500		
B	<p>600mm lebar 5 garisan setiap bonggol (Lampiran 1A dan Lampiran 1B)</p> <p>Transerve Bar/Speed Breaker JENIS B</p>	SET	6		
C	<p>450mm lebar - 3.5m panjang - 10 garisan/set (Lampiran 1B dan Lampiran 1C)</p>	SET	<i>Rate only</i>		-
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	Kerja-kerja Perabot Jalan				
	Membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawai JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B))				
A	Papantanda BERHENTI	NOS	12		
B	Papantanda BONGGOL	NOS	12		
C	Papantanda DELINEATOR (Jenis 1 Tiang - 2 Muka)	NOS	<i>Rate only</i>		-
D	Papantanda CHEVRON DELINEATOR	NOS	<i>Rate only</i>		-
E	Papantanda NAMA JALAN (Jenis A2 - 1 Tiang - 1 Arah - 2 Muka) (Lampiran 2A dan 2C)	NOS	12		
F	Papantanda NAMA JALAN (Jenis B2 - 1 Tiang - 2 Arah - 2 Muka) (Lampiran 2B dan 2C)	NOS	<i>Rate only</i>		-
G	Papantanda ANDA KINI BERADA (2400mm x 1200mm - 2 tiang - 4.2m panjang)	NOS	1		
	Kerja-kerja Akhir dan Kemasan				
H	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					