

MBDK.JTM 400-10/2/28 (2024)

ANGGARAN HARGA

MAJLIS BANDARAYA DIRAJA KLANG

PERKHIDMATAN SEWAAN 100 UNIT SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) MUDAH ALIH UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN BAGI TUJUAN PEMANTAUAN DAN KAWALAN KESELAMATAN DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA DIRAJA KLANG (MBDK) TAHUN 2024

Pendahuluan :

1. Kerja yang diliputi dalam kontrak ini mengandungi peruntukan oleh Petender dengan risiko dan kosnya sendiri bagi semua bahan-bahan, peranca-peranca, peralatan, loji, pekerja, pengangkutan air dan lain-lain perkara yang perlu untuk pembinaan dan penyiapan kerja di atas mengikut spesifikasi, pelan dan kelulusan sepenuhnya oleh Pegawai Penguasa.
2. **Majlis berhak** mengubah mana-mana kuantiti yang tercatat di dalam Ringkasan Sebutharga yang dinyatakan.
3. Kuantiti yang tercatat di dalam Senarai Kuantiti ini adalah **kuantiti sementara** sahaja.
4. Singkatan-singkatan adalah seperti berikut :-

M - METER PANJANG
NO - BILANGAN

M2 - METER PERSEGI
J.P - JUMLAH PUKAL

M3 - METER PADU
P.S - PROVISIONAL SUM

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<u>NOTA:</u>				
1.	Petender dikehendaki menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak pada tarikh yang ditetapkan.	-	-	-	-
2.	Petender dikehendaki menjalankan kerja di atas dengan sistematik dan tidak merosakkan harta benda lain yang berdekatan dengannya.	-	-	-	-
3.	Petender juga bertanggungjawab terhadap segala pembersihan di tapak semasa dan selepas menjalankan kerja mengikut arahan P.P.	-	-	-	-
4.	Petender dikehendaki menyediakan keselamatan terhadap orang awam dan pekerja-pekerja secukupnya.	-	-	-	-
5.	Petender adalah bertanggungjawab membaiki bangunan atau yang berkaitan sekiranya berlaku kerosakan semasa atau selepas pembinaan dijalankan kepada keadaan sedia ada.	-	-	-	-
6.	Petender hendaklah mengisi segala butiran di dalam dokumen ini dengan lengkap seperti di dalam ruangan Maklumat Petender, Borang Kontrak, Senarai Kuantiti dan sebagainya. Kegagalan Petender mematuhi syarat-syarat yang diterangkan seperti di dalam Arahan Kepada Petender, Nota Kepada Petender dan lain-lain yang berkaitan, maka Majlis BERHAK MENOLAK tawarannya.	-	-	-	-
	KE KOLEKSI	-	-	-	-

MBDK.JTM 400-10/2/28 (2024)

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
A	<u>PERMULAAN</u>				
1.	PENYEDIAAN INSURAN-INSURAN, PAPAN TANDA AMARAN, BAHAN TENAGA KERJA, GAMBAR-GAMBAR PROJEK MENGIKUT PERINGKAT KERJA DAN LAIN-LAIN YANG SEPERTI DINYATAKAN DI DALAM SPESIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT KONTRAK DAN ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ADALAH TERMASUK DALAM KOS KESELURUHAN KERJA.	Item	-	-	-
B	<u>PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA DIRAJA KLANG</u>				
1.	Membekal, memasang dan menguji 25 set peralatan sistem kamera litar tertutup (CCTV) mudah alih (<i>wireless</i> berkuasa solar) bagi pemantauan keselamatan di taman-taman awam menggunakan tiang baharu di lokasi yang disenaraikan seperti di LAMPIRAN 1 .				
a.	Spesifikasi teknikal kamera CCTV jenis 'Panoramic' seperti berikut: - 1 unit DH-PSDW81642S-A360-D425 16 MP Multi-Sensor 360° Panoramic PTZ Mini Hubble Wizmind Network Camera - 1 unit DHI-TF-P100 512GB microSD Memory Card - 1 unit DH-PFA150-SG Pole Mount Bracket - 1 unit DH-PFA126 Junction Box - 1 unit DH-PFB303W-SG Wall Mount Bracket - 2 unit DH-PFM377-D2440 Special distribution box for solar power supply system - 1 unit NTS-300-212UN Pure Sine Wave Inverters - 2 unit DH-PFM371-M275 275W Monocrystalline Silicon Solar Module - 1 unit TAM01GT01GT-75 75W PoE Midspan - 1 unit DH-WM4700-O 4G Router - 1 unit DH-PFM374-H400 Special Solar Battery Storage Box - 1 unit DC12-200 Lead Acid Battery - 1 unit Tiang collapsible 10m Nominal Height Hot Dipped Galvanized Pole (spesifikasi seperti di LAMPIRAN 4) - 1 unit SC-P620-EB TOA Powered Horn Speaker - 1 unit ZZRJ45-K(POE) POE power surge protector - Langganan perkhidmatan Internet tanpa had sepanjang tempoh sewaan	Set	20		
b.	Spesifikasi teknikal kamera CCTV jenis 'TiOC' seperti berikut: - 1 unit DH-SD6C3432GB-HNR-AGQ-PV1-EAU 4MP 32x Starlight TiOC WizSense Network PTZ Camera - 1 unit DHI-TF-P100 P100 512GB microSD Memory Card - 1 unit DH-PFM378-B125-CB/DH-PFB301C/PFA111 Integrated Solar Monitoring System(Without Lithium Battery) - 1 unit PFM372-L45-4S14P Integrated Solar Lithium Battery	Set	4		
KE KOLEKSI					

MBDK.JTM 400-10/2/28 (2024)

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<ul style="list-style-type: none"> - 1 unit Tiang <i>collapsible</i> 6m Nominal Height Hot Dipped Galvanized Pole (Spesifikasi seperti di LAMPIRAN 4) - 1 unit TOA SC-P620-EB Powered Horn Speaker - Langganan perkhidmatan Internet tanpa had sepanjang tempoh sewaan <p>c. Spesifikasi teknikal kamera CCTV jenis 'Hydrological' seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 unit DH-SD8A840XA-HNP-WP 8MP 40x Starlight WizMind Hydrological Monitoring Network Camera - 1 unit DHI-TF-P100 P100 512GB microSD Memory Card - 1 unit DH-PFA150 Pole Mount Bracket - 1 unit DH-PFA126 Junction Box - 1 unit DH-PFB303W-SG Wall Mount Bracket - 2 unit DH-PFM377-D2440 Special distribution box for solar power supply system - 1 unit NTS-300-212UN Pure Sine Wave Inverters - 2 unit DH-PFM371-M275 275W Monocrystalline Silicon Solar Module - 1 unit TAM01GT01GT-75 75W PoE Midspan - 1 unit DH-WM4700-O 4G Router - 1 unit DH-PFM374-H400 Special Solar Battery Storage Box - 1 unit DC12-200 Lead Acid Battery - 1 unit Tiang <i>collapsible</i> 6m Nominal Height Hot Dipped Galvanized Pole (spesifikasi seperti di LAMPIRAN 4) -1 unit SC-P620-EB TOA Powered Horn Speaker -1 unit ZZRJ45-K(POE) Dahua POE power surge - Langganan perkhidmatan Internet tanpa had sepanjang tempoh sewaan <p>2. Membekal, memasang dan menguji 30 set peralatan sistem kamera litar tertutup (CCTV) mudah alih (<i>wireless</i> berkuasa solar) bagi pemantauan <i>hotspot</i> sampah haram menggunakan tiang baharu di lokasi yang disenaraikan seperti di LAMPIRAN 1.</p> <p>a. Spesifikasi teknikal kamera CCTV jenis 'TiOC' seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit DH-SD6C3432GB-HNR-AGQ-PV1-EAU 4MP 32x Starlight TiOC WizSense Network PTZ Camera - 1 unit DHI-TF-P100 P100 512GB microSD Memory Card - 1 unit DH-PFM378-B125-CB/DH-PFB301C/PFA111 Integrated Solar Monitoring System(Without Lithium Battery) - 1 unit PFM372-L45-4S14P Integrated Solar Lithium Battery - 1 unit Tiang <i>collapsible</i> 6m Nominal Height Hot Dipped Galvanized Pole (spesifikasi seperti di LAMPIRAN 4) - 1 unit TOA SC-P620-EB Powered Horn Speaker - Langganan perkhidmatan Internet tanpa had sepanjang tempoh sewaan 	Set	1		
	KE KOLEKSI				

MBDK.JTM 400-10/2/28 (2024)

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
3.	<p>Membekal, memasang dan menguji 15 set peralatan sistem kamera litar tertutup (CCTV) mudah alih (<i>wireless</i> berkuasa solar) bagi pemantauan trafik dan kawasan tempat letak kereta menggunakan tiang baharu di lokasi yang disenaraikan seperti di LAMPIRAN 1.</p> <p>a. Spesifikasi teknikal kamera CCTV jenis 'Illegal Parking Detection' adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit DH-SDT5X425-4Z4-FAJG-PV-0832 4MP 25x Starlight IR WizMind Network Dual-PTZ Camera for Traffic - 1 unit DHI-TF-P100 512GB microSD Memory Card - 1 unit DH-PFA150 Pole Mount Bracket - 1 unit DH-PFA126 Junction Box - 1 unit DH-PFM377-D2440 Special distribution box for solar power supply system - 1 unit NTS-300-212UN Pure Sine Wave Inverters - 2 unit DH-PFM371-M275 275W Monocrystalline Silicon Solar Module - 1 unit TAM01GT01GT-75 75W PoE Midspan - 1 unit DH-WM4700-O 4G Router - 1 unit DH-PFM374-H400 Special Solar Battery Storage Box - 1 unit DC12-200 Lead Acid Battery - 1 unit Tiang <i>collapsible</i> 6m Nominal Height Hot Dipped Galvanized Pole (spesifikasi seperti di LAMPIRAN 4) - 1 unit ZZRJ45-K(POE) POE power surge protector - Langganan perkhidmatan Internet tanpa had sepanjang tempoh sewaan <p>b. Spesifikasi teknikal kamera CCTV jenis 'TiOC' adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit DH-SD6C3432GB-HNR-AGQ-PV1-EAU 4MP 32x Starlight TiOC WizSense Network PTZ Camera - 1 unit DHI-TF-P100 P100 512GB microSD Memory Card - 1 unit DH-PFM378-B125-CB/DH-PFB301C/PFA111 Integrated Solar Monitoring System(Without Lithium Battery) - 1 unit PFM372-L45-4S14P Integrated Solar Lithium Battery - 1 unit Tiang <i>collapsible</i> 6m Nominal Height Hot Dipped Galvanized Pole (spesifikasi seperti di LAMPIRAN 4) - 1 unit TOA SC-P620-EB Powered Horn Speaker - Langganan perkhidmatan Internet tanpa had sepanjang tempoh sewaan 	Set	8		
		Set	6		
KE KOLEKSI					

MBDK.JTM 400-10/2/28 (2024)

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<p>c. Spesifikasi teknikal kamera CCTV jenis <i>Automatic Number Plate Recognition</i> (ANPR) adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit DH-SD8A440PA-HNF-5G 4MP 40x 5G Starlight WizMind Network PTZ Camera - 1 unit DHI-TF-P100 512GB microSD Memory Card - 1 unit DH-PFA150 Pole Mount Bracket - 1 unit DH-PFA126 Junction Box - 1 unit DH-PFM377-D2440 Special distribution box for solar power supply system - 1 unit NTS-300-212UN Pure Sine Wave Inverters - 2 unit DH-PFM371-M275 275W Monocrystalline Silicon Solar Module - 1 unit TAM01GT01GT-75 75W PoE Midspan - 1 unit DH-WM4700-O 4G Router - 1 unit DH-PFM374-H400 Special Solar Battery Storage Box - 1 unit DC12-200 Lead Acid Battery - 1 unit Tiang <i>collapsible</i> 6m Nominal Height Hot Dipped Galvanized Pole (spesifikasi seperti di LAMPIRAN 4) - 2 unit ZZRJ45-K(POE) POE power surge protector - Langganan perkhidmatan Internet tanpa had sepanjang tempoh sewaan 	Set	1		
4.	<p>Membekal, memasang dan menguji 10 set peralatan sistem kamera litar tertutup (CCTV) mudah alih (<i>wireless</i> berkuasa solar) bagi pemantauan <i>hotspot</i> jenayah menggunakan tiang baharu di lokasi yang disenaraikan seperti di LAMPIRAN 1.</p> <p>a. Spesifikasi teknikal kamera CCTV jenis 'Panoramic' adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit DH-PSDW81642S-A360-D425 16 MP Multi-Sensor 360° Panoramic PTZ Mini Hubble Wizmind Network Camera - 1 unit DHI-TF-P100 512GB microSD Memory Card - 1 unit DH-PFA150-SG Pole Mount Bracket - 1 unit DH-PFA126 Junction Box - 1 unit DH-PFB303W-SG Wall Mount Bracket - 2 unit DH-PFM377-D2440 Special distribution box for solar power supply system - 1 unit NTS-300-212UN Pure Sine Wave Inverters - 2 unit DH-PFM371-M275 275W Monocrystalline Silicon Solar Module - 1 unit TAM01GT01GT-75 75W PoE Midspan - 1 unit DH-WM4700-O 4G Router - 1 unit DH-PFM374-H400 Special Solar Battery Storage Box - 1 unit DC12-200 Lead Acid Battery - 1 unit Tiang <i>collapsible</i> 6m Nominal Height Hot Dipped Galvanized Pole (spesifikasi seperti di LAMPIRAN 4) - 1 unit SC-P620-EB TOA Powered Horn Speaker - 2 unit ZZRJ45-K(POE) POE power surge protector - Langganan perkhidmatan Internet tanpa had sepanjang tempoh sewaan 	Set	4		
KE KOLEKSI					

MBDK.JTM 400-10/2/28 (2024)

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<p>b. Spesifikasi teknikal kamera CCTV jenis 'TiOC' adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit DH-SD6C3432GB-HNR-AGQ-PV1-EAU 4MP 32x Starlight TiOC WizSense Network PTZ Camera - 1 unit DHI-TF-P100 P100 512GB microSD Memory Card - 1 unit DH-PFM378-B125-CB/DH-PFB301C/PFA111 Integrated Solar Monitoring System(Without Lithium Battery) - 1 unit PFM372-L45-4S14P Integrated Solar Lithium Battery - 1 unit Tiang <i>collapsible</i> 6m Nominal Height Hot Dipped Galvanized Pole (spesifikasi seperti di LAMPIRAN 4) - 1 unit TOA SC-P620-EB Powered Horn Speaker - Langganan perkhidmatan Internet tanpa had sepanjang tempoh sewaan <p>5. Membekal, memasang dan menguji 20 set peralatan sistem kamera litar tertutup (CCTV) mudah alih (<i>wireless</i> berkuasa solar) bagi pemantauan <i>hotspot</i> banjir menggunakan tiang baharu di lokasi yang disenaraikan seperti di LAMPIRAN 1.</p> <p>a. Spesifikasi teknikal kamera CCTV untuk pemantauan <i>hotspot</i> banjir seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit DH-SD6C3432GB-HNR-AGQ-PV1-EAU 4MP 32x Starlight TiOC WizSense Network PTZ Camera - 1 unit DHI-TF-P100 P100 512GB microSD Memory Card - 1 unit DH-PFM378-B125-CB/DH-PFB301C/PFA111 <i>Integrated Solar Monitoring System(Without Lithium Battery)</i> - 1 unit PFM372-L45-4S14P Integrated Solar Lithium Battery - 1 unit Tiang <i>collapsible</i> 6m Nominal Height Hot Dipped Galvanized Pole (spesifikasi seperti di LAMPIRAN 4) - 1 unit TOA SC-P620-EB Powered Horn Speaker - 2 unit Kotak <i>stainless steel</i> dengan level sensor terbina dalam (spesifikasi seperti di LAMPIRAN 3) - Langganan perkhidmatan Internet tanpa had sepanjang tempoh sewaan 	Set	6		
	KE KOLEKSI				

MBDK.JTM 400-10/2/28 (2024)

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
C	<p>NOTA:</p> <p><u>KOS KERJA DI ATAS (A DAN B) HENDAKLAH TERMASUK DENGAN KOS PERKHIDMATAN DI BAWAH:</u></p>				
1.	<p><u>PERKHIDMATAN SEWAAN PERKAKASAN SOKONGAN ICT SERTA LANGGANAN TALIAN DATA UNTUK RAKAMAN DAN PAPARAN CCTV DI BILIK KAWALAN CCTV DEWAN HAMZAH, MBDK</u></p> <p>a. 1 unit high performance workstation berserta ruang simpanan data (storage) minimum rakaman selama 60 hari dengan spesifikasi dibawah atau setara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processor I7-12700 4.9Ghz - Memory 16GB - Storage 256GB PCIe NVME + 1TB SATA HDD - Graphics Nvidia T400 2GB GDDR6 - Operating Systems Win 10 Pro - Jaminan 3 Tahun - 1 unit monitor 23 inci - 1 unit papan kekunci - 1 unit tetikus - 1 unit microphone <p>b. Tempoh perkhidmatan sewaan keseluruhan infrastruktur ICT, perkhidmatan data internet tanpa had, peralatan dan sistem CCTV adalah selama 3 tahun (36 bulan).</p> <p>c. Memasang perisian Video Management System (VMS) Dahua DSS Pro dan lesen perisian berdasarkan keperluan peralatan kamera CCTV merangkumi fungsi berikut di Bilik Kawalan CCTV, Dewan Hamzah</p> <ul style="list-style-type: none"> - ONVIF compatible with 3rd party apps / hardware Management System (VMS) Dahua DSS Pro di Bilik Kawalan CCTV, Dewan Hamzah - Web based dashboard - Bercirikan teknologi AI (artificial intelligence) dan fungsi analitik - Perkhidmatan rakaman video CCTV melalui cloud storage (minimum 60 hari) - Mobile application (Android & IOS) - Cloud management account for monitoring - Pengesanan muka / objek - Dilengkapi ciri 'Acupick' - Pengiraan individu (head counting) - Perimeter fencing - Penjejakan individu / objek - Flow Analysis, Thermal Analysis, Business Intelligence, Alarm Controller ready. <p>d. Pembekalan dan pemasangan satu (1) unit peralatan Load Balancer TP-Link RT480T 4 WAN atau setara</p> <p>e. Pengkabelan keseluruhan sistem rangkaian bagi perkakasan, infrastruktur ICT dan perisian VMS yang dipasang di Bilik Kawalan CCTV, Dewan Hamzah</p> <p>f. Pengujian dan konfigurasi keseluruhan sistem CCTV</p> <p>g. Pengujian dan konfigurasi keseluruhan sistem rangkaian Internet sedia ada melalui <i>load balancer</i> di Bilik Kawalan.</p>	Lot	1	<i>inclusive</i>	<i>inclusive</i>
KE KOLEKSI					-

MBDK.JTM 400-10/2/28 (2024)

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
2.	<p><u>LATIHAN DAN PEMINDAHAN PENGETAHUAN / TEKNOLOGI (TOT)</u></p> <p>1. Kategori latihan seperti berikut:</p> <p>i) Latihan teknikal dan pemantauan – 3 sesi (maksimum 20 orang / sesi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota rujukan / manual penginstalasian (installation) - Manual pengendalian operasi dan penyelenggaraan. - Menyediakan keseluruhan diagram sistem rangkaian CCTV yang dipasang. 	Lot	1	<i>inclusive</i>	<i>inclusive</i>
3.	<p><u>JAMINAN DAN KHIDMAT SOKONGAN</u></p> <p>a) Jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempoh jaminan adalah selama 36 bulan (3 tahun). - <i>Hardware & Software Warranty (Part & Labor & On Site)</i>. - <i>Back to back agreement</i> antara syarikat dan <i>principal</i> dengan melampirkan surat berkaitan. - Melampirkan surat jaminan pembekal bagi peralatan dan perisian CCTV yang dibekalkan. <p>b) Khidmat Sokongan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>On Site Technical Support & Preventive Maintenance</i> (sekurang-kurangnya 2 kali setahun) - Menyedia dan memasang papan tanda pada setiap tiang CCTV di semua lokasi berdasarkan spesifikasi seperti di LAMPIRAN 2. - Sekiranya berlaku kecurian, kehilangan atau aktiviti vandalisme terhadap peralatan CCTV (dalam tempoh jaminan), pihak syarikat perlu menjalankan kerja pembaikan dan penggantian peralatan dengan kadar segera di lokasi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja - Melaksanakan kerja-kerja pengalihan (buka dan pasang maksimum 25 kali) termasuk peralatan CCTV ke lokasi baharu dalam tempoh jaminan berdasarkan keperluan semasa. - Menyediakan <i>24/7 technical support / first level support</i> - Sekiranya berlaku kerosakan CCTV dan tiada paparan video atau rakaman CCTV dalam tempoh 12 jam atau lebih dalam tempoh satu hari, bayaran sewaan akan dipotong bersamaan nilai satu hari sewaan. 	Lot	1	<i>inclusive</i>	<i>inclusive</i>
2.	<p><u>PENYEDIAAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN PROJEK</u></p> <p>a) Petender dikehendaki menyediakan dan melengkapkan dokumen-dokumen seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelan Pelaksanaan Projek (termasuk Gantt Chart) - Senarai perkhidmatan yang diberikan. - Laporan penyelenggaraan pencegahan untuk peralatan CCTV. - Laporan penyelenggaraan pembaikan / pemulihan kerosakan peralatan CCTV. - Laporan bulanan perkhidmatan rakaman CCTV - Laporan kemajuan kerja dan laporan siap kerja pemasangan CCTV 	Lot	1	<i>inclusive</i>	<i>inclusive</i>
KE KOLEKSI					-

MBDK.JTM 400-10/2/28 (2024)

MAJLIS PERBANDARAN KLANG

PERKHIDMATAN SEWAAN 100 UNIT SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) MUDAH ALIH UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN BAGI TUJUAN PEMANTAUAN DAN KAWALAN KESELAMATAN DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA DIRAJA KLANG (MBDK) TAHUN 2024

KOLEKSI	JUMLAH
SK (1)	~
SK (2)	
SK (3)	
SK (4)	
SK (5)	
SK (6)	
SK (7)	~
SK (8)	~
JUMLAH KESELURUHAN DIBAWA KE LAMPIRAN Q	

RINGGIT MALAYSIA :

(RM : **)**

TEMPOH SIAP :

Nama KONTRAKTOR

.....

Alamat :

.....

.....

No. Kad Pengenalan :

No. Telefon :

Tandatangan Kontraktor dan Cop

.....

Tarikh :

Nama SAKSI

.....

Alamat :

.....

.....

No. Kad Pengenalan :

No. Telefon :

Tandatangan Saksi

.....

Tarikh :