

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><u>NAIKTARAF SALIRAN</u></p> <p><u>Kerja-kerja Korekan Dan Memecah</u></p> <p>A Kerja-kerja memotong permukaan jalan dengan menggunakan mesin <i>diamond cutter</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Pengguna atau wakil Pegawai Pengguna.</p> <p>B Mengorek, menggali serta memecah longkang, lantai konkrit, tembok atau batuan sediaada dan membawa sisa bahan dan korekan keluar dari tapak bina ke tapak pelupusan milik kontraktor sendiri dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Pengguna atau wakil Pegawai Pengguna.</p> <p><u>Kerja-kerja Membekal Guni Pasir</u></p> <p>C Membekal guni berisi pasir kasar untuk membina <i>bund</i>, bagi menghalang air dan pengalihan aliran air sementara dan lain-lain kerja berkaitan.</p> <p><u>Kerja-kerja Pembentung Kekotak</u></p> <p>D Membekal, merata dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> tidak melebihi 150mm tebal sebagai <i>blinding</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.</p> <p>E Membekal, menghampar dan memasang dua (2) lapisan jejaring BRC No.A10 atau tulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi dan kerja-kerja lain yang berkaitan.</p> <p>F Membekal, menghampar dan meratakan <i>ready mixed concrete</i> Gred 35 (1:1/2:1) termasuk muncurah ke dalam acuan untuk asas <i>box culvert</i>.</p> <p>G Membekal dan memasang pembentung kecotak jenis konkrit pratuang bertutulang saiz <i>standard</i> 3600mm x 1800mm dengan <i>Dry weather flow</i> termasuk penutup, mengikat sambungan dengan simen mortar (1:3), menimbus semula tanah dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Pengguna atau Wakil Pegawai Pengguna :</p> <p>H Membekal dan menghampar satu (1) lapisan <i>non-woven geotextile</i> mengikut arahan Pegawai Pengguna atau wakil Pegawai Pengguna.</p>				
	JUMLAH DIBAWA KE KOLEKSI (RM)				

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><u>NAIKTARAF SALIRAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Pembentung Kekotak (Sambungan)</u></p> <p>Membekal, merata dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> secara mekanikal dengan jentera pemampat minima 8 tan 300mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.</p> <p><u>Menambak Tanah</u></p> <p>Membekal dan menambak tanah jenis tanah merah dari luar tapak bina termasuk merata dan memadatkan dengan jentera mengikut arahan Pegawai Pengguna atau wakil Pegawai Pengguna.</p> <p><u>Concrete Sump</u></p> <p>Membina <i>Sump</i> berukuran 4100mm x 4100mm x 2000mm dari jenis konkrit bertetulang dengan ketebalan dinding 250mm menggunakan konkrit gred 35 dan dua (2) lapisan tetulang Y12@150mm c/c termasuk kerja penggalian, membina 150mm tebal atas konkrit Gred 30 (1:2:3 - Aggregate 20mm), dikukuhkan dengan lapisan besi jenis <i>Mesh fabric reinforcement Ref. A8</i> pada 50mm tebal konkrit Gred 15 (20mm aggregate) sebagai <i>blinding</i> 300mm tebal lapisan <i>Crusher run</i> yang dimampatkan, termasuk kerja pengorekan, acuan, pengambusan serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M3 M3 Nos	30 70 2		
B					
C					
JUMLAH DIBAWA KE KOLEKSI (RM)					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF 'CROSSING CULVERT' DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PUCHONG BATU 14, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/348

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<u>NAIKTARAF SALIRAN (Sambungan)</u>				
	<u>Koleksi :</u>				
A	Jumlah koleksi muka surat Kerja Saliran 1/3:	-	-	-
B	Jumlah koleksi muka surat Kerja Saliran 2/3:	-	-	-
JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					