

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-i)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH MASJID SUNGAI KELAMBU, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN

Nama & Alamat Pendorong :

.....

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
A	<u>PERMULAAN</u>				
1	Penyediaan untuk insuran-insuran yang diperlukan untuk melaksanakan kerja seperti berikut; <i>a) Pampasan kerja (work compensation)</i> <i>b) Liabiliti awam(Public liability)</i>	Pukal	-	-	
2	Pengambilan gambar-gambar kerja sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan. Gambar tersebut dibukukan 2 set dalam bentuk laporan dan perlu diserahkan kepada jabatan.	Pukal	-	-	
3	Penyediaan alat-alat keselamatan seperti papan tanda, pita keselamatan, kun dan sebagainya semasa menjalankan kerja.	Pukal	-	-	
4	Menyediakan pekerja,dan alat-alat yang perlu termasuk menyediakan perancah besi/sky lift untuk membuat kerja-kerja yang tinggi.	Pukal	-	-	
5	Membekal pekerja,alat jentera-jentera dan lain-lain peralatan bagi kerja-kerja membersihkan dan memindahkan segala bahan yang tidak di kehendaki ketempat buangan kontraktor sendiri sebelum dan selepas kerja di siapkan seperti yang di arahkan oleh P.Penguasa.	Pukal	-	-	
	JUMLAH				

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-i)

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
B	<u>KERJA-KERJA MENGGANTI TALANG DAN SALUR TEGAK AIR HUJAN</u>				
1	Kerja-kerja membuka, membuang, membekal dan memasang 300mm x 300mm x 300mm talang cucur atap (eave gutter), 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelipat pateri termasuk pendakap pada jarak 300mm dari pusat ke pusat mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M	250		
2	Kerja-kerja membuka, membuang, membekal dan memasang 150mm diameter salur tegak air hujan mengikut MS 1063, dengan sambungan soket dan dipasang pada dinding dengan bolt dan pendakap mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M	60		
C	<u>KERJA-KERJA MENGGANTI SILING</u>				
1	Kerja-kerja membuka dan membuang siling lama dan digantikan dengan membekal dan memasang 12mm tebal kepingan siling akustik gentian mineral dipasang pada, termasuk 'tee' terdedah aluminium beranod semulajadi dalam grid 600mm x 1200mm, digantung dengan dan termasuk dawai penyangkut besi tergalvani tolok 14, digantung dari gulung-gulung bumbung, atau dengan 'eyelet pins' dari sofit lantai konkrit mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M2	400		
D	<u>KERJA-KERJA MENGECAT KUBAH</u>				
1	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk membaiki, mencuci, membersihkan dan menampal kubah yang retak dengan bahan tampal serta di sapu satu lapis cat asas dan dua lapis cat rintangan cuaca (Weathershield) mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Bil.	2		
E	<u>KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG</u>				
1	Kerja-kerja membersihkan dan menampal lubang-lubang paku atau tiris pada kepingan bumbung dek logam mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	Pukal	-	-	
F	<u>LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN</u>				
1	Membawa semua sampah keluar daripada kawasan sekolah dan membuang di tempat kontraktor.	Pukal	-	-	500.00
	JUMLAH				

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-i)

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH MASJID SUNGAI KELAMBU, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR
DARUL EHSAN

BUTIRAN	JUMLAH (RM)
MUKA SURAT 1	
MUKA SURAT 2	
JUMLAH KESELURUHAN	

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH SIAP :

Nama kontraktor :

No. kad pengenalan :

Alamat :

Tandatangan & cop kontraktor :

Tarikh :