

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN BS 3/1 BUKIT SERDANG SERTA KERJA BERKAITAN, SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/800

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|-----|--|------|----------|------------|-------------|
| | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>PENYEDIAAN TAPAK BINA</p> <p>A Kerja-kerja memotong pokok dengan purata ukur lilit 1.8m - 2.4m dan membuang akar pokok, umbi pokok serta kerja berkaitan termasuk membuang ke tempat yang dibenarkan oleh Majlis.</p> <p>B Kerja-kerja pembersihan semak samun, belukar, pokok kecil dan lain-lain kerja berkaitan di kawasan rezab longkang mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>C Kerja-kerja mengorek dan menyediakan level tanah di bahu jalan sediada dan kerja berkaitan serta kerja berkaitan termasuk membuang ketempat yang dibenarkan oleh Majlis.</p> <p>MEMBINA DAN MENAIKTARAF LONGKANG</p> <p>D Kerja-kerja menggali parit lebih 1500mm tetapi tidak lebih 3000mm kedalaman dengan menggunakan jentera serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>E Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan batu aggregate (<i>crusher run</i>) dengan ketebalan 150mm yang dibekal secara pukal sebagai asas kepada longkang dan dimampatkan serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>F Kerja-kerja membekal dan menghampar konkit Gred 20 (1:2:4-20mm) dengan ketebalan 200mm sebagai lantai <i>lean concrete</i> dan tembok serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>G Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring BRC No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi dan kerja-kerja lain yang berkaitan.</p> | | | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN BS 3/1 BUKIT SERDANG SERTA KERJA BERKAITAN, SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/800

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|-----|---|------|----------|------------|-------------|
| | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>MEMBINA DAN MENAIKTARAF LONGKANG</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit pratuang bertetulang bentuk U saiz standard (kerja penggalian dan konkrit Gred 20 1:2:4-19mm sebagai asas dikira berasingan)</p> | | | | |
| A | 600mm x 600mm | M | 160 | | |
| B | Kerja-kerja membekal dan membina kemasan <i>Capping Beam</i> termasuk tetulang Y12, acuan konkrit dan juga konkrit Gred 15 (1:3:6-38mm) serta kerja-kerja yang berkaitan. | M | 300 | | |
| C | Kerja-kerja membekal dan memasang dinding bata campuran simen dan pasir 225mm tebal campuran simen dan pasir (1:3) dan lain-lain kerja berkaitan | M2 | 30 | | |
| D | Kerja-kerja membekal dan melepa menggunakan simen mortar 1:3 pada pemukaan setebal 25mm tebal dilepa licin serta kerja-kerja berkaitan | M2 | 30 | | |
| E | Kerja-kerja membekal dan membina ambang lebih 600mm dan tidak lebih 2400mm panjang dan diperkuat dengan 2 batang 12mm diameter. Tetulang bagi setiap 113mm lebar serta kerja berkaitan. | M3 | 3 | | |
| | SUSUR TANGAN | | | | |
| F | Kerja-kerja membekal dan memasang susur tangan besi <i>bergalvani</i> (G.I) tinggi 1100mm termasuk 10mm tebal <i>M.S Plat</i> dan <i>Bolt</i> hitam 175mm diameter, 16mm panjang termasuk menanam dan lain-lain kerja berkaitan mengikut pelan lukisan. | M | 250 | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | |

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|-----|---|------|----------|------------|-------------|
| | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>SCUPPER DRAIN</p> <p>Kerja-kerja penyediaan dan pembersihan tapak, bekal dan pasang longkang scupper konkrit separuh bulat, membina tembok pada dua-dua bahagian longkang, bekal dan pasang penutup konkrit bertetulang jenis precast 75mm tebal minima, backfilling dan kerja kemasan termasuk kos buruh, jentera, mesin dan lain-lain sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Pengguna atau Wakil P.P.</p> | | | | |
| A | Kerja-kerja membekal dan menghampar <i>hadkor</i> setiap 50mm tebal dan dipadatkan dengan kemasan serta kerja-kerja yang berkaitan. | M2 | 25 | | |
| B | Kerja-kerja membekal dan menghampar pasir setiap 50mm tebal dan dipadatkan dengan kemasan serta kerja-kerja yang berkaitan. | M2 | 25 | | |
| C | Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit separuh bulat 300mm diameter dipasang dengan kemas serta kerja-kerja yang berkaitan. | M2 | 30 | | |
| D | Kerja-kerja membekal dan memasang tembok bata pasir 225mm tebal dan dilepa plaster licin 25mm dengan kemas termasuk kerja-kerja berkaitan. | M2 | 60 | | |
| E | Kerja-kerja menimbus dan padatkan semula tanah yang diperolehi ditapak tepi longkang baru serta kerja-kerja berkaitan. | M3 | 109 | | |
| F | Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat (<i>close turfing</i>) bahu jalan lain-lain kerja berkaitan | M2 | 1,085 | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN BS 3/1 BUKIT SERDANG SERTA KERJA BERKAITAN, SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/800

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|-----|--|------|----------|------------|-------------|
| | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>MENAIKTARAF CROSSING CULVERT</p> <p>A Kerja-kerja menggali parit lebih 1500mm tetapi tidak lebih 3000mm kedalaman dengan menggunakan jentera serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>B Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan batu aggregate (<i>crusher run</i>) dengan ketebalan 150mm yang dibekal secara pukal sebagai asas kepada longkang dan dimampatkan serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>C Kerja-kerja membekal dan menghampar konkit <i>Gred 20</i> (1:2:4-20mm) dengan ketebalan 200mm sebagai lantai <i>lean concrete</i> dan tembok serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>D Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring BRC No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi dan kerja-kerja lain yang berkaitan.</p> <p>E Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak <i>slotted drain</i> konkrit pratuang berukuran 900mm x 700mm serta kerja-kerja berkaitan.</p> <p>F Kerja-kerja menanggal, buang longkang sediaada dan membekal dan memasang baru longkang pencegah malaria longkang V bersaiz 300mm x 300mm serta kerja-kerja berkaitan.</p> <p>G Kerja-kerja membekal dan melepa menggunakan simen mortar (1:3) pada permukaan setebal 25mm tebal dilepa licin serta kerja-kerja berkaitan.</p> | | | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN BS 3/1 BUKIT SERDANG SERTA KERJA BERKAITAN, SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/800

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|-----|--|----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| A | <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p>KERJA-KERJA TURAPAN JALAN</p> <p>A Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous prime coat</i> jenis RS-1K disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m² seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>B Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 minima 40mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan.</p> <p>C Kerja-kerja membekal dan melepa konkrit <i>Gred 20</i> (1:2:4-20mm) tidak bertetulang untuk peparit, lantai dan dinding serta kerja-kerja berkaitan.</p> <p>D Kerja-kerja membekal dan membina dinding tembok batu corak rambang (<i>Rubble Wall</i>) ukuran 225mm diikat dengan simen mortar (1:3) serta kerja-kerja berkaitan.</p> | M2 M2 M3 M2 | 200 200 5 30 | | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | |

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN BS 3/1 BUKIT SERDANG SERTA KERJA BERKAITAN, SERI KEMBANGAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/800

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|-----|--|--------|----------|------------|-------------|
| A | KERJA AKHIR DAN KEMASAN Melaksanakan kekemasan akhir di tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / parit / landskap / laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | BORONG | - | - | |
| | JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | |