



PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA.

**JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
DAERAH SABAK BERNAM**



EMS ISO 14001 CERT. NO: J01040002

No. Sebutharga : **JPS/N/SB/P(13)/18/2016(SH)**

**KERJA-KERJA MEMBINA SEMUA BENTENG SUNGAI DI TEBUK MENDELENG DAN SUNGAI AIR TAWAR SERTA
KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH SABAK BERNAM.**

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga
1.0	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u>				
1.1	Menyediakan insurans - insurans termasuk Jaminan Bon/WJP, Public Liability dan Workman's Compensation	L. Sum	-	-
1.2	Kerja-kerja penyediaan tapak sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan termasuk menyediakan tapak binaan sementara, menyelenggara jalan masuk serta kerja berkaitan.	L. Sum	-	-
1.3	Kerja-kerja membekal dan menyediakan papantanda keselamatan beserta pengawal jalan mengikut " Standard Temporary Signs " semasa kerja dijalankan serta lain-lain keperluan keselamatan berkaitan.	L. Sum	-	-
1.4	Mobilasi jentera dan peralatan yang diperlukan bagi kerja di tapak bina dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.	L. Sum	-	-
1.5	Mengambil dan memproses gambar sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dilaksanakan, dihantar 2 salinan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .	L. Sum	-	-
JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT C/3				

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga
	JUMLAH DARI MUKASURAT C/2			
2.0	<u>KERJA MEMBINA SEMULA</u> <u>BENTENG SUNGAI</u>				
2.1	Kerja-kerja membersihkan dan meratakan asas benteng sediaada dengan anggaran ukuran 3m lebar x 3000m panjang	m ²	9,000
2.2	Kerja-kerja membekal, menghampar, merata dan memadat tanah hitam yang bersesuaian untuk meninggikan dan melebarkan benteng anggaran purata tebal padat 500mm serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	m ³	4,440
2.3	Kerja-kerja membekal, menghampar, merata dan memadat tanah merah 'laterite' Gred A untuk meninggikan benteng sungai anggaran purata tebal padat 150mm serta kerja berkaitan mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	m ³	333
2.4	Kerja-kerja membekal, memasang geotextile jenis (TS 700) atau setara dengannya termasuk kerja berkaitan.	m ²	2,960
2.5	Kerja-kerja membekal, mengangkut dan menyusun batu granite Gred A (364-606 kg, 600-700mm nominal diameter) di lokasi seperti yang ditunjukkan dalam pelan dan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	m ³	2220
JUMLAH KESELURUHAN				RM