

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
TAJUK KERJA : KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA METER PANEL DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI SERI TULIP BUKIT SENTOSA DI BAWAH PERUNTUKAN KPKT					
TEMPOH SIAP KERJA (ANGGARAN) : 3 BULAN					
SENARAI KUANTITI (Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)					Helaian :1 / 2
Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
1.0	<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>				
1.1	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)	L.S			
1.2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan kemajuan, gambar projek & yg berkaitan. b. Papan tanda projek c. Papan tanda kerja sementara di kawasan awam	L.S L.S L.S			
1.3	Kos kerja awalan/ persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg dibenarkan.	L.S			
1.4	Kos membuka, menanggalkan dan mengalihkan / menanggalkan trunking dan sistem pendawaian sediaada termasuk kerja-kerja berkaitan	L.S			
1.5	Skop pengujian dan pentauliahan kerja-kerja pendawaian dan kerja-kerja pemasangan perkakasan elektrik.	L.S			
2.0	<u>PERUNTUKAN SEMENTARA</u>				
	Kos kerja sementara bagi kerja luar jangka / skop tambahan seperti yg diarahkan & diluluskan oleh Peg. Penguasa Majlis. Skop ini akan ditolak sekiranya ia tidak digunakan	P.S			3,000.00
3.0	<u>SKOP UTAMA</u>				
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR				
3.1	Trunking Keluli 1.2mm l/d penutup (H x W) a. 50mm x 50mm b) 50mm x 200mm	m m	100 30		
3.2	Membekal dan memasang kabel submain di dalam konduit a) 2 x 16mm l/d pengalir perlindungan	m	12,000		
3.3	Sistem Perlindungan Kilat dan Sistem Pembumian Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen a) Elektrod bumi kuprum 2 x 16mm garis pusat x 1500mm termasuk penyambungan 'exhotermic welding' dan ruangan pemeriksaan konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty)	set	12		
Jumlah dibawa ke hadapan					22

SENARAI KUANTITI					Helaian : 2 / 2
(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)					
Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
Jumlah dari muka sebelah					
	<u>Bekal dan pasang perkakasan lampu termasuk kerja-kerja pendawaian yang berkaitan</u>				
3.4	Anti Corrosive/Weatherproof LED T8 Single Circuit Casing For T8 LED 4ft single termasuk lampu Oppl LED T8 18W 4FT	set	42		
3.5	Bekal & pasang PNE Emergency Light PEL- PEL-28R-LED termasuk kerja-kerja pendawaian	set	12		
3.6	Bekal dan pasang kotak agihan DB l/d aksesori dalaman untuk kawalan lampu tangga dan common area termasuk pengujian	set	3		
3.7	Bekal dan pasang lampu sisi bangunan dari jenis Solid State Lighting 150w dari jenis dan pembekal yang diluluskan oleh Peg. Penguasa/Wakil Peg. Penguasa termasuk kerja-kerja pendawaian dan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan.	set	8		
JUMLAH KESELURUHAN					