

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>KERJA-KERJA PEMBERSIHAN TAPAK</u></p>				
A	Kerja-kerja memecah, membongkar dan mengeluarkan dari tapak struktur laluan pejalan kaki sediaada jenis <i>concrete interlocking pavers</i> serta lain-lain dan dibuang ditempat yang dibenarkan mengikut arahan Pegawai Penguasa. atau wakilnya. (Anggaran keluasan 40m2)	borong			
B	Kerja-kerja mengalih 2 unit kerusi besi gelanggang dan memecah 2 unit kerusi konkrit sediaada dan dibuang ditempat yang dibenarkan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan kerja -kerja yang berkaitan.	borong			
C	Kerja-kerja mencantas dahan-dahan 3 batang pokok besar dan melupuskan keluar dari tapak bina termasuk mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	borong			
	<p><u>KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAGAR PENGHADANG SEDIA ADA DI GELANGGANG BOLA KERANJANG</u></p>				
D	Kerja-kerja pembersihan semak samun, belukar, pokok-pokok kecil dan lain-lain kerja yang berkaitan di kawasan utama mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa (anggaran 36m2)	Borong			
E	Kerja-kerja menanggal dan membuang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan kerja -kerja yang berkaitan.	m ²	86		
F	Kerja-kerja kikis cat-cat lama dari besi gelugur (corrugated) dan bersihkan karat-karat dengan berus dawai mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan kerja -kerja yang berkaitan.	m ²	234		
G	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan cat dua lapisan pada logam dan kayu mengikut spesifikasi pengeluar serta arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. - Kerja Membaiki Baru	m ²	234		
	<u>Kerja membaiki pagar sediaada</u>				
H	Kerja-kerja membekal dan memasang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian mengikut spesifikasi pengeluar serta arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m ²	86		
JUMLAH DI BAWA KE BELAKANG					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN</p> <p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>KERJA-KERJA STRUKTUR BERBUMBUNG GELANGGANG BOLA KERANJANG</u></p> <p><u>Kerja Asas Dan Sub Structure</u></p> <p><u>Membina Asas Dan Footing</u></p>				
A	Kerja-kerja mengorek dan mengali tanah-tanah daripada Ground Level pada kedalaman 1m menggunakan jentera untuk membina asas seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m3	21		
B	Kerja-kerja merata dan memadatkan lapisan hadkor 150mm tebal dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi ditetapkan seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m2	202		
C	Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan konkrit Gred 15 (1:3:6 sebagai Lean Concrete) bagi asas 150mm tebal seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m3	4		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit (<i>formwork</i>) pada muka yang tegak tidak berketam seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m2	41		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile</i> - Y16mm diameter membentuk kekotak tetulang dan kerja-kerja lain yang berkaitan sehingga sempurna seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	kg	637		
F	Kerja-kerja membekal, menghamparkan dan memadatkan <i>Ready Mixed Concrete Grade 30</i> (1:1:2) seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m3	7		
	JUMLAH DI BAWA KE BELAKANG				

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN</p> <p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>Membina Tiang Stump</u></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka tegak (<i>formwork</i>) tidak berketam seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m2	26		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile</i> - Y16mm diameter seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	kg	230		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis <i>Mild Steel</i> (250N/mm ²)-R10mm diameter sebagai link, binder dan stirrups 250mm c/c seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	kg	87		
D	Kerja-kerja membekal menghamparkan dan memadatkan <i>Ready Mixed Concrete Grade 30</i> (1:1:2) seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m3	5		
E	Kerja-kerja membekal, memasang, mengimpal <i>Mild Steel Plate</i> 600mm x 600mm x 8mm tebal untuk menerima tiang (I Beam) seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m2	9		
F	Kerja-kerja membekal dan mengimpal rag bolt dengan nat dan sesendal 225mm panjang termasuk kerja-kerja memasang dan kerja-kerja berkaitan (diameter 16mm) seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	nos	112		
	JUMLAH DI BAWA KE BELAKANG				

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN</p> <p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>Membina Kerangka Bumbung</u></p> <p>Merekabentuk struktur tiang dan rasuk dari jenis <i>I-beam</i>, terdapat plat ketebalan 6mm dibagikan siku dan diperkemas dengan bolt & nut termasuk bekal, hantar, mengimpal dan memasang ditapak bina serta penggunaan jentera yang bersesuaian sehingga siap. (hendaklah mendapatkan kelulusan P.P)</p> <p>A Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka besi <i>I-beam</i> untuk tiang (column) dan rasuk bumbung (roof beam) berukuran 200mm x 200mm dan 25mm tebal campuran simen grouting termasuk mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan</p> <p>B Kerja-kerja merekabentuk, bekal, hantar dan pasang ditapak bina steel roof truss, rafter, purlin, chord, bearers, ties, struts, wallplates, truss connectors, straps, bolt and nut serta dua lapisan cat kilat berasas damar Alkalyd dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga siap. (hendaklah mendapatkan kelulusan P.P).</p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memasang <i>cross bracings</i> daripada jenis M.S Tubings 50mm diameter harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau sehingga sempurna seperti mana yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan</p> <p>D Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung dek logam berombak (metal deck) 0.48mm tebal untuk bumbung atau dinding termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang (diukur mengikut luas yang ditutup sahaja) seperti mana yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan</p>				
		m	169		
		m2	793		
		m	132		
		m2	960		
	JUMLAH DI BAWA KE BELAKANG				

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN</p> <p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>Kerja Lantai Tambahan (Apron)</u></p>				
A	Kerja-kerja mengali tanah ke paras purata korekan 150mm tebal (dengan jentera) seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m3	38		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat 100mm tebal <i>crusher run</i> , batu-baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m2	239		
C	Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan konkrit Gred 15 (1:3:6 sebagai Lean Concrete) bagi asas dengan ketebalan minimum tidak melebihi 50mm tebal seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m3	12		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit (formwork) muka ufuk dan sisi bagi asas; tidak melebihi 250mm dan tidak melebihi 500mm; tidak berketam seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m2	12		
E	Kerja-kerja kepingan jejaring No. A6 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 200mm x 200mm beratnya 2.22 kg tiap-tiap meter persegi seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m2	239		
F	Kerja-kerja konkrit dalam peparit, lubang, lantai dan dinding yang lebih 300mm tebal untuk Gred 25 (1:1:2) seperti mana arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan	m3	24		
G	Kerja-kerja simen dan pasir (1:3) melepa di lantai dan sebagainya dengan simen plaster biasa termasuk peralatan bersesuaian termasuk kerja melicin seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	740		
H	Kerja-kerja melepa permukaan lantai konkrit dengan simen SIKA Floor (colour mineral dry shakes floor hardener) atau setaraf dengan menggunakan 'power trowel', kerja melicin dan lain-lain kerja berkaitan sehingga sempurna dan memuaskan seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	740		
	JUMLAH DI BAWA KE BELAKANG				

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN				
	Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	<u>Kerja-Kerja Mengecat Lantai</u>				
	Kerja-kerja membekal dan melepai 'Bina Court Surfacing System' mengandungi;				
A	Kerja-kerja menyapu permukaan dan sapu 1 (satu) lapisan primer Kansai Sureseal PS78 atau setaraf sehingga sempurna seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	740		
B	Kerja-kerja menyapu 2 (dua) lapisan Duracourt Mastic atau setaraf seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	740		
	<u>Kerja-Kerja Mengecat Garisan Gelanggang</u>				
C	Kerja-kerja mengecat 2 (dua) lapisan duracourt deco untuk garisan gelanggang mengikut spesifikasi yang ditetapkan seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m	225		
	<u>Kerja Longkang keliling Gelanggang Dan Longkang Tambahan Ke Outlet (Road Side Drain)</u>				
D	Kerja-kerja 225mm diameter longkang separuh bulatan jenis konkrit pratuang (precast concrete drain) 75mm tebal, termasuk semua kerja penggalian, membentuk bebendul 75mm tebal di kedua-dua belah, purata 75mm tinggi dan permukaan terdedah di bahagian dalam dilepek dengan 12mm tebal campuran simen dan pasir (1:3) seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m	96		
E	Kerja-kerja membina dan mengikat dinding bata campuran simen dan pasir 113mm tebal, di ikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) motar termasuk tetulang exmet pada setiap 4 lapisan seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	115		
F	Kerja-kerja melepai permukaan dinding bata dengan simen mortar 1:3 setebal 25mm minima dengan kemas licin dan lain-lain kerja berkaitan sehingga sempurna seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	138		
G	Kerja-kerja membekal memasang baru "Besi Penutup Longkang" (M.S. Drain Cover) dari besi keluli keras 18mm m.s.r. yang dikimpal diatas rangka besi 38mm x 38mm x 3mm m/steel angle iron untuk penutup longkang termasuk kerja mengecat seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	30		
	JUMLAH DI BAWA KE BELAKANG				

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN</p> <p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>Kerja Membina Lurang (Sump)</u></p> <p>A Kerja-kerja membina lurang tidak melebihi 600mm dalam termasuk pengalihan, membentuk 100mm asas konkrit (1:3:6-30mm), membuat rusuk (benching) dan saluran-saluran, membina 115mm dinding bata berlepa simen mortar (1:3), diperkukuhkan dengan tetulang berkimpal, dinding bahagian dalam dialas dengan 12mm tebal lepa simen dan pasir (13), (penutup lurang diukur berasingan termasuk kerja mengecat seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p>B Kerja-kerja membekal memasang baru "Besi Penutup lurang/sump" (M.S. Drain Cover) dari besi keluli keras 18mm m.s.r. yang dikimpal diatas rangka besi 38mm x 38mm x 3mm m/steel angle iron untuk penutup longkang termasuk kerja mengecat termasuk kerja mengecat seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>				
		nos	18		
		m2	9		
JUMLAH DI BAWA KE BELAKANG					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>Kerja Membina Gutter (UPVC)</u></p> <p>A Kerja-kerja 150mm diameter talang cucur atap (gutter) separuh bulatan mengikut MS 1063, disambung dengan bolt dan sebatian simen (solvent cement) termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat termasuk kerja mengecat seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p>B Kerja-kerja memasang tambahan penutup hujung (end cap) seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p>C Kerja-kerja tambahan untuk kepala air keluar (down spout head) seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p><u>Kerja Membina Saluran Air Hujan PVC (RWDP)</u></p> <p>D Kerja-kerja 150mm diameter salur tegak air hujan mengikut BS4576 dengan sambungan soket dan dipasang pada dinding dengan bolt dan pendakap seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p>E Kerja-kerja tambahan untuk liku (elbow) seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p><u>Kerja-Kerja Menanam Rumput</u></p> <p>F Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat-rapat (Close Turfing) seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p>G Kerja-kerja membekal dan memasang kanvas sebagai hoarding termasuk kerja-kerja menanam kerangka kayu beroti 50mm x 50mm tidak berketam (tegak dan melintang) seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p><u>Kerja-Kerja Akhiran</u></p> <p>H kerja-kerja membersihkan sisa binaan, pelupusan, kemas tapak dan seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>				
		m	66		
		nos	4		
		nos	14		
		m	126		
		nos	56		
		m2	67		
		m2	371		
		borong			
JUMLAH DI BAWA KE BELAKANG					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN</p> <p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA ELEKTRIK DAN KERJA BERKAITAN</p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 30A SPN Weatherproof DB dengan ukuran 400x182x520mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti cut-out fuse, neutral link, timer switch/photocell, fused link & rated fuse, contactors, bypass switches, cable glands, S/S/O 13 A termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pembumian, 'Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock' dan sebagainya mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	1		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang lantera lampu Highbay/Limpah jenis LED 100-150 watt l/d kawalan jenis terbina dalam , 240V (Spesifikasi IP65/66) CCT 5000K-6000K bersama kelengkapan dari jenama Ole/Sylvania/Gruppe/ Oniri atau yang setaraf dengannya untuk :-Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM / JKR / ST seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	nos	12		
	<p>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</p>				
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang konduit jenis logam bergalvani bersaiz 25mm (1"), flexible logam bergalvani l/d termasuk aksesori pemasangan seperti soket, sesiku-L, sesiku-T, liku pemeriksaan berpenutup untuk pendawaian mata lampu seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	m	200		
D	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang kabel 2x2.5 mm² PVK/PVK rubber cable 100% pure copper lengkap dengan suis kawalan mata lampu 4 gang serta pengalir perlindungan dan sambungan sehingga berfungsi dengan sempurna seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	m	200		
E	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah bersaiz 16mm PVC/SWA/PVC termasuk semua penyambungan aksesori kelengkapan serta menanda kabel untuk 'indentify' kabel keterusan bumi dari jenama Olimpic/Southern/Utama/Master/Sama/Saga/Mega Kabel atau yang setaraf dengannya. Jenama yang akan digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM / JKR / ST seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	m	40		
	<p>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</p>				
	<p>JUMLAH DI BAWA KE BELAKANG</p>				

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN</p> <p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>Kerja-Kerja Pengorekan Dan Kemasan</u></p>				
A	Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan carriageway dengan kedalaman 760MM mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur HDPE Corrugated dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ sehingga memuaskan Pegawai Penguasa.	m	40		
B	Kerja-kerja membekal dan mengatur paip 'HDPE Corrugated' 4 inci diameter untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori kelengkapan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia.	m	40		
C	Kerja-kerja menanggal dan menarik keluar tiang lampu solar serta kabel sediada termasuk penghantaran ke stor majlis di TP 2 Subang Jaya seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	Set	4		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang pelekat 'bahaya' jenis 3M reflector PVC pada tiang / DB / feeder pillar lampu jalan/taman mengikut arahan serta ukuran dan rekabentuk yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.	Nos	1		
E	Menyediakan laporan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan lampu jalan dan lampu taman termasuk gambarfoto, pelan lokasi dan litar skematik .yang disahkan oleh orang kompeten yang masih aktif CIDB mengikut arahan Pegawai Penyelia.	borong			
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN</p> <p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>Kerja-Kerja Akhiran</u></p> <p>A Kerja-kerja 'testing and commissioning', menyediakan Luminance & Illuminance Test Report daripada pihak Pembekal/QAV Lab/JKR/SIRIM (sebelum dan selepas) dan berserta laporan bergambar mengikut arahan Pegawai Peguasa atau Wakil Pegawai Peguasa.</p>	borong			
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)				