

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPANTANDA JALAN DAN NAMA KAWASAN DI DALAM KAWASAN BP5 - BP7 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1204

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula</i> KERJA-KERJA PAPANTANDA Kerja-kerja membuka, mencabut dan melupus papantanda sediaada ditempat yang dibenarkan termasuk mengambus dan mengemas semula lubang tiang papantanda dan lain-lain kerja berkaitan dan kerja-kerja membekal dan memasang papantanda baru sepertimana arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Pengasa bagi papantanda jenis berikut:				
A	Kerja-kerja membuka, mencabut dan melupus papantanda Nama Jalan (Jenis 1 tiang-1 arah- 2 muka) saiz keseluruhan 2700mm tinggi tiang, 963mm lebar panel papantanda.	NOS	255		
B	Kerja-kerja membuka, mencabut dan melupus papantanda ANDA KINI BERADA (papantanda nama kawasan logo lama) saiz keseluruhan :- 3000mm tinggi x 1200 mm lebar.	NOS	25		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang papantanda Nama Jalan saiz keseluruhan 2500mm tinggi x900mm lebar panel, saiz panel 900mm x 200mm termasuk concrete footing grade 25 saiz 450mm x 225 mm x 225mm (seperti di NO.LUK 1). Papantanda jenis A2 – 1 tiang, 1 arah dan 2 muka set penuh kepingan papan tanda (<i>fibre</i>) diperbuat dari Gantian <i>Fibre</i> yang mendapat kelulusan SIRIM (<i>using enclose carbon are UV – ometer</i>) yang berketahanan 100 jam dengan suhu 63° yang tidak menyebabkan perubahan bentuk asal, berlatarbelakang putih dan huruf biru dengan kod <i>pantone</i> 280C, 032C, 354C dan 430C termasuk kerja-kerja korekan dan ditanam dengan tapak konkrit dan lain-lain kerja berkaitan sepertimana No.LUK. 1 PAPANTANDA JALAN bertarikh 8/7/2026 dan arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	255		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPANTANDA JALAN DAN NAMA KAWASAN DI DALAM KAWASAN BP5 - BP7 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1204

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula</i> KERJA-KERJA PAPANTANDA (samb) A Kerja-kerja membekal dan memasang papantanda NAMA KAWASAN saiz keseluruhan 3150 mm tinggi x 1450 mm lebar jenis dua (2) muka <i>sticker Engineer Grade to match MBSJ corporate Colour Pantone 280C, 032C, 354C dan 430C termasuk Aluminium Composite Panel 1200mm x 800mm panel (Top), 1200mm x 1400mm (middle), 1200mm x 200mm (bottom), Mild Steel Frame Paint with anti rust and 2 layer of Glossy white paint, 100mm x 100mm pole with 2mm thk cover with anti rust and 2 layers of glossy white paint, 200mm x 200mm x 400mm and 400mm x 400mm x 600mm deep concrete Grade 20 concrete footing dan lain-lain kerja berkaitan sepertimana NO. LUK.1 MBSJ LOCATION SIGNBOARD</i> bertarikh 8/7/2026 dan arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	25		
	KERJA-KERJA KEMASAN AKHIR B Melaksanakan kekemasan akhir di tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan perabot jalan / parit / landskap / laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					