

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SB INDAH 1/1, 1/1A, 1/2, 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/13A, 1/13B, 1/15, 1/15A, 1/16, 1/17, 1/18 DAN SEBAHAGIAN 1/19, TAMAN SUNGAI BESI INDAH, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja pra - turapan jalan</b></p>				
A	Membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan dari longgokan pasir, tanah, tumbuhan, konkrit dan bonggol haram menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)	M2	63,000		
B	Menyembur satu lapisan ' <b>bituminous tack coat</b> ' jenis <b>Rapid Setting (RS-1K)</b> seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)	M2	63,000		
C	Kerja-kerja <b>regulation of road</b> termasuk menyembur satu lapisan ' <b>bituminous tack coat</b> ' jenis <b>rapid setting (RS-1K) turapan (AC-14) tebal minima 40mm</b> dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> Bil 4 A, B, C, D & Bil 5 B, C, D, E, H)	M2	Rate Only		-
	<p><b>Kerja-kerja turapan jalan</b></p>				
D	Menghampar, meratakan serta memadatkan <b>TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan</b> dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)	M2	63,000		
	<p><b>Kerja-kerja Cat Jalan</b></p>				
E	Mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti ( <i>utility manhole</i> ) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q)	BORONG	-	-	
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :</b>					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SB INDAH 1/1, 1/1A, 1/2, 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/13A, 1/13B, 1/15, 1/15A, 1/16, 1/17, 1/18 DAN SEBAHAGIAN 1/19, TAMAN SUNGAI BESI INDAH, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><b>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Cat Jalan (Samb)</b></p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>				
A	Single arrow marking	NOS	50		
B	Double arrow marking	NOS	50		
C	Triple arrow marking	NOS	1		
D	<p><b>Garisan 'BERHENTI'</b> 150mm lebar- '<i>Continuous single solid line</i></p>	M2	100		
E	<p><b>Centre line</b> - 100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.70m gap</p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M	3,000		
F	<p><b>Garis atas Bonggol</b> 600mm - 5 garisan / bonggol</p>	SET	25		
G	<p><b>Transverse bar / speed breaker</b> 450mm x 3500mm - 10 garisan / set</p>	SET	<i>Rate Only</i>		-
H	<p><b>Parkir kereta</b> Rekabentuk 90-02</p>	M	3,000		
	<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :</b>				

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SB INDAH 1/1, 1/1A, 1/2, 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/13A, 1/13B, 1/15, 1/15A, 1/16, 1/17, 1/18 DAN SEBAHAGIAN 1/19, TAMAN SUNGAI BESI INDAH, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</b>				
	<b>Kerja-kerja Perabot Jalan</b>				
	Membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MPSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B, C))				
A	Papantanda <b>BERHENTI</b>	NOS	50		
B	Papantanda <b>BONGGOL</b>	NOS	50		
C	Papantanda <b>DELINEATOR</b> - 1 tiang - 2 papan	NOS	<i>Rate Only</i>		-
D	Papantanda <b>CHEVRON</b>	NOS	<i>Rate Only</i>		-
E	Papantanda <b>NAMA JALAN MBSJ</b> - 1 Tiang- 1 arah - 2 Muka)	NOS	50		
F	Papantanda <b>NAMA JALAN</b> (Jenis B2 - 1 Tiang- 2 arah - 2 Muka)	NOS	<i>Rate Only</i>		-
G	Papantanda <b>ANDA KINI BERADA</b>	NOS	1		
	<b>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan</b>				
H	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
	<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER (RM) :</b>				