

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><u>TANDAS VIP LELAKI DAN WANITA</u> <u>Kerja-Kerja Meroboh & Membersih</u> Kerja-kerja meroboh, memecah dan membersih dinding sesekat/ kerangka aluminium/ siling dan menyah cas pendawaian sistem elektrik serta telekomunikasi pendawaian sediaada semasa kerja dijalankan termasuk dengan membawa keluar sisa bahan dan korekan keluar dari tapak ke tapak pelupusan yang ditetapkan oleh pihak MBSJ dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>				
A	<p>Kerja-kerja membuka dan melupus tiles dinding (2.4m tinggi), tiles lantai tandas (8m) tandas, pintu, tingkap, peralatan / aksesori tandas (mangkuk tandas, basin, pili/ tap dll) sediaada dan membawa keluar ke tong roro pelupusan. Karpit, siling & sediaada perabot serta kemasan dinding keluasan 16sqm. Sila rujuk lukisan kerja-kerja pecahan yang dilampirkan. (Lukisan No.1)</p>	M2	16		
	<p>KERJA - KERJA LOADING BARANG Kerja-kerja mengangkut/ mengalih barang-barang pembinaan menggunakan tangga utama dan tiada lif ke tapak. Memastikan segala peralatan binaan berada dalam keadaan baik dan selamat semasa kerja-kerja ubahsuai dijalankan. Tapak binaan berada di atas Aras 1 (<i>Attic floor</i>) Stadium Tertutup Serdang Jaya.</p>				
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang alas lantai kanvas/ <i>plywood</i> bagi akses laluan keluar masuk tapak ke tong roro sehingga siap sempurna.</p>	Borong	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah dibawa dari belakang: TANDAS VIP LELAKI DAN WANITA (Samb)				
	KERJA-KERJA LANTAI				
A	Kerja-kerja melepakan simen (<i>leveling</i>) untuk bagi kemas lantai untuk memasang tiles baru serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	16		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin <i>homogenous</i> (Gred A) atau yang setaraf dengannya berukuran 300mm x 600mm x 12mm / 600mm x 1200mm x 12mm / 900mm x 300mm x 12mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	16		
	LAPISAN WATER PROFFING				
C	Kerja-kerja membekal dan memasang lapisan kemas Profex Torchseal 3P Mineral diatas permukaan lantai dan dinding dengan ketinggian 900mm sehingga tertutup serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M2	26		
	KERJA-KERJA DINDING				
D	Kerja-kerja membekal dan menghampar simen dan pasir (1:3) <i>skrid</i> untuk menerima jubin dinding dengan ketebalan 20mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M2	64		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin dinding jenis <i>porcelain tiles</i> (Gred A) bersaiz 300mm x 600mm / 300mm x 900mm dengan berketebalan 12mm serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M2	64		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah dibawa dari belakang:				
	TANDAS VIP LELAKI DAN WANITA (Samb)				
	KERJA-KERJA SILING				
A	Kerja-kerja melepai simen (<i>leveling</i>) untuk bagi kemas silling yang telah rosak kesan bocor (slab) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M2	16		
B	Kerja-kerja membekal dan mengecat satu (1) lapisan cat asas dan dua (2) lapisan cat jenis kalis air pada siling sediaada menggunakan peralatan mengecat bersesuaian seperti roller dan berus sehingga siap sempurna.	M2	48		
	KERJA-KERJA PINTU & TINGKAP				
C	Kerja-kerja melepai dan memasang <i>Cubical Wall & Door</i> jenis <i>High Pressure Laminate Phenolic Board</i> ketebalan 12mm dengan saiz keseluruhan 1000mm (L) x 2100mm (H) dan hendaklah 100mm (H) <i>floor clearance</i> termasuk segala aksesori jenis stainless steel, <i>aluminium top rail, adjustable leg, door knob, U Channel, coat hock, Thumbtum Indicator & gravity hinge</i> serta lain-lain kerja berkaitan yang mengandungi : i) 2 nos pintu (750mm (W) x 2000mm (H)) ii) 4 nos panel dinding penghadang (125mm (joint board) x 2000mm (tinggi))	Set	2		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang tingkap <i>top hung aluminium frame</i> berukuran 500mm -600mm x 600mm siap aksesori serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Set	2		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah dibawa dari belakang: TANDAS VIP LELAKI DAN WANITA (Samb)				
	KERJA-KERJA PINTU & TINGKAP (samb)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang rangka pintu jenis aluminium serta kerja yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M	12		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang baru pintu rata jenis <i>solid wood</i> berukuran tidak lebih 915mm x 2400mm dengan panel kaca di atas lengkap dengan kunci dan aksesori yang berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Set	2		
	KERJA-KERJA KELENGKAPAN TANDAS VIP				
C	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Table top Basin</i> (jenama <i>Roca / Johnson Suisse</i> atau setaraf dengannya) termasuk perangkap dengan <i>S-trap</i> , serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna. (Dipasang diatas permukaan table top jubin) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Nos	4		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (water closet) jenis duduk termasuk (jenama <i>Roca / Johnson Suisse</i> atau setaraf dengannya) termasuk perangkap S-trap, serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna.serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan dengan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Nos	2		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah dibawa dari belakang: TANDAS VIP LELAKI DAN WANITA (Samb)				
	KERJA-KERJA KELENGKAPAN TANDAS VIP				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Push Button</i> bagi sistem pam tandas dengan kelengkapan yang berkaitan sehingga sempurna dan beroperasi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Nos	2		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang serta memasang kepala paip / tap paip untuk table top basin bersalut krom (jenama <i>Roca / Johnson Suisse</i> atau setaraf dengannya) 12mm diameter serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Nos	4		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang kepala paip / tap paip untuk tandas duduk bersalut krom (jenama <i>Rigel</i> atau setaraf dengannya) 12mm diameter berserta hos paip serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Nos	2		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Heavy Duty Floor Trap</i> dari jenis <i>stainless steel</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Nos	4		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah dibawa dari belakang:				
	<u>TANDAS VIP LELAKI DAN WANITA (Samb)</u>				
	KERJA-KERJA PAIP				
	Kerja-kerja membekal dan memasang paip jenis PVC (kelas 7) (<i>incoming pipe</i>) termasuk kelengkapan yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.				
A	25mm dia	M	15		
B	20mm dia	M	11		
C	15mm dia	M	10		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang 100mm dia <i>UPVC PIPE</i> untuk <i>water closet, Urinal, Sinki</i> dan paip air buangan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	M	9		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>floor trap pipe</i> UPVC bersaiz 100mm diameter sehingga siap sempurna.	M	12		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang paip UPVC bersaiz 100mm diameter untuk P-trap sehingga siap sempurna.	M	6		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang penyambung paip UPVC kepada paip lurus UPVC diameter 100mm diameter untuk P-trap sehingga siap sempurna.	Nos	6		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang Tee Penyaman paip UPVC diameter 100mm untuk P-trap sehingga siap sempurna.	Nos	6		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang paip baru paip UPVC diameter 100mm sehingga siap sempurna untuk S-trap bawah tandas.	M	6		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah dibawa dari belakang:				
	<u>TANDAS VIP LELAKI DAN WANITA (Samb)</u>				
	KERJA-KERJA PAIP				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang penyambung paip UPVC kepada paip lurus UPVC diameter 100mm diameter untuk S-trap sehingga siap sempurna.	Nos	6		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang Tee Penyaman paip UPVC diameter 100mm untuk S-trap sehingga siap sempurna.	Nos	6		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang Injap penyekat 1 @ 1 1/2 jenis skru masuk diperbuat dari loyang (<i>Heavy-Duty Brass Stop Cock</i>) untuk kunci paip selepas paip utama sediaada ke paip ke setiap cubical, table top basin,urinal, serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Nos	4		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

CADANGAN UBAHSUAI BILIK VIP, TANDAS VIP (LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN BILIK MESYUARAT STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA, MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO.SEBUTHARGA: MBSJ.KUB.400-5/7/1218

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah dibawa dari belakang:				
	TANDAS VIP LELAKI DAN WANITA (Samb)				
	AKSESORI TANDAS VIP				
A	Kerja- kerja membekal dan memasang logo/symbol ' SIGNAGE ' tunjuk arah tandas jenis ' arcrylic panel & steel bracket ' lelaki dan wanita pada dinding luar tandas lengkap dengan segala aksesori.	Set	2		
B	Kerja- kerja membekal dan memasang cermin muka jenis ' sensor led light mirror ' lengkap dengan segala pendawaian dan aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Set	6		
C	Kerja- kerja membekal dan memasang 'stand basin' lengkap dengan tap/pili, paip (inlet) dan paip (outlet) dan aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil	Set	2		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang pengering tangan (hand dryer jenama jenis Dyson atau setaraf dengannya) termasuk pendawaian elektrik/suis serta segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau Wakil P.P.	Set	2		
	KERJA TABLE TOP				
E	Kerja- kerja membekal dan memasang 'Table Top' jenis konkrit lengkap dengan kemasan tiles berukuran panjang 2100mm x lebar 600mm x tebal 100~125mm lengkap dengan segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	2		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					