

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>MEMBEKAL DAN MEMASANG</b></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis LED 150W/240V berkadar CCT 3500K lengkap dengan internal surge protective device (SPD <math>\geq</math> 15kA), IP of LED luminaires <math>\geq</math> IP66, lumen output of LED luminaires <math>\geq</math> 120lm/W. Input voltage must be variable range from 120V - 277V, driver system from intelligent and programmable type, LED Driver Complete With 1-10V Dimming Funtion, Ready With NEMA Socket and Dummy Link dari jenis yang diluluskan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil penguasa. Produk yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR EMAL. Jaminan produk 5 tahun. <b>Harga termasuk kerja-kerja menanggal lampu sediaada/melupuskan dan kerja-kerja berkaitan.</b></p> <p><b>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi.</b></p>	NOS	195		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang tiang lampu jalan jenis dekoratif ketinggian 12 meter Flanged Type continuos tapered roud single section, HDG Powder Coated Decorative Pole lengkap dengan 2.5 meter (Double Arm), banner arm and Fibre Service Door / Sliding Up Anti-Theft Service Door With White 'MBSJ' Lettering Embossed lengkap dengan Pre-Cast Concrete Footing saiz 450mm x 450mm x 1400mm tapak asas konkrit untuk tiang lampu jenis berbibir (flanged mounted) mengikut spesifikasi saiz ukuran standard (ready made) termasuk lengkap dengan J Bolt dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil penguasa.. (Rujuk Spesifikasi Tiang Lampu Jalan seperti di lampiran). <b>Harga termasuk kerja-kerja menanggal tiang lampu sediaada/melupuskan dan kerja-kerja berkaitan.</b></p>	NOS	37		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang tiang lampu jalan jenis dekoratif ketinggian 12 meter Flanged Type continuos tapered roud single section, HDG Powder Coated Decorative Pole lengkap dengan 2.5 meter (Single Arm), banner arm and Fibre Service Door / Sliding Up Anti-Theft Service Door With White 'MBSJ' Lettering Embossed lengkap dengan Pre-Cast Concrete Footing saiz 450mm x 450mm x 1400mm tapak asas konkrit untuk tiang lampu jenis berbibir (flanged mounted) mengikut spesifikasi saiz ukuran standard (ready made) termasuk lengkap dengan J Bolt dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil penguasa.. (Rujuk Spesifikasi Tiang Lampu Jalan seperti di lampiran). <b>Harga termasuk kerja-kerja menanggal tiang lampu sediaada/melupuskan dan kerja-kerja berkaitan.</b></p>	NOS	19		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI PERSIARAN HARMONI DAN DI PERSIARAN KINGSLEY, PUTRA HEIGHTS BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY SDG7 DAN SDG11 TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN</b>				
	<b>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</b>				
	<b><u>MEMBEKAL DAN MEMASANG(Samb)</u></b>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang tiang lampu jalan jenis dekoratif ketinggian 12 meter Flanged Type continuos tapered roud single section, HDG Powder Coated Decorative Pole lengkap dengan 2.5 meter (Double Arm), banner arm and Fibre Service Door / Sliding Up Anti-Theft Service Door With White 'MBSJ' Lettering Embossed bagi pemasangan di atas flyover dengan mengikut tapak asas konkrit sedia ada untuk tiang lampu jenis berbibir (flanged mounted) mengikut spesifikasi saiz ukuran di tapak dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil penguasa. (Rujuk Spesifikasi Tiang Lampu Jalan seperti di lampiran). Harga termasuk kerja-kerja menanggal tiang lampu sedia ada/melupuskan dan kerja-kerja berkaitan.	NOS	16		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang Weatherproof Feeder Pillar dengan ukuran 920mm x 610mm x 1600mm lengkap dengan komponen dalaman asas seperti Cut-out Fius, Switchgear/Switch Fused, Busbar, Fused Link & Rated Fused, Contractors, S/S/O 13 A, Time Switch, Bypass/Selector Switch, Cable Glands, Fluorescent Lamp 18W dan dicat warna spesifikasi MBSJ dari jenis Anti-stick Coating termasuk lain-lain aksesori kelengkapan seperti sistem pbumian, Anti-theft Pad Lock Cover, Stainless Steel Pad Lock' dan sebagainya mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil penguasa.	NOS	3		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang external SPD (SPD ≥ 20kA) pada servis door mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	195		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang kelengkapan di dalam Servis Door (fius pemutus HRC, Neutral Link, wayar 2.5mm PVC dari Servis Door ke lantera, Backing Board,Cable Gland) termasuk untuk tiang double arm segala aksesori dan sambungan. mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil penguasa.	NOS	68		
E	Kerja-kerja embekal dan memasang kelengkapan di dalam Servis Door (fius pemutus HRC, Neutral Link, wayar 2.5mm PVC dari Servis Door ke lantera, Backing Board,Cable Gland) termasuk untuk tiang single arm segala aksesori dan sambungan. mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil penguasa.	NOS	59		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI PERSIARAN HARMONI DAN DI PERSIARAN KINGSLEY, PUTRA HEIGHTS BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY SDG7 DAN SDG11 TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
<b>JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN</b>					
<p><b>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</b></p> <p><b><u>MEMBEKAL DAN MEMASANG(Samb)</u></b></p>					
A	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 16 mm <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC untuk sambungan dari feeder pillar ke tiang (tiang pertama) termasuk aksesori kelengkapan dan sambungan. mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	3283		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 25 mm <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC untuk sambungan dari feeder pillar ke tiang (tiang pertama) termasuk aksesori kelengkapan dan sambungan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	459		
C	Kerja-kerja membekal dan mengatur paip 'HDPE Corrugated' 4 inci dia. untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori kelengkapan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	1681		
D	Kerja-kerja Galvanised iron pipe kelas B bersaiz 100mm g.p untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	233		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI PERSIARAN HARMONI DAN DI PERSIARAN KINGSLEY, PUTRA HEIGHTS BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY SDG7 DAN SDG11 TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA KOREKAN DAN KEMASAN (ATAS JALAN)</b></p>				
A	Kerja-kerja memotong separa jalan (tarmacadamised) yang kedalamannya tidak melebihi 50mm dan lebar 300mm menggunakan road cutter pada suatu garisan lurus seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	452		
B	Kerja-kerja menggali kedalaman tidak kurang dari 450mm dan membawa keluar bahan korekan serta tanah yang tidak digunakan keluar dari tapak bina ke tempat yang dibenarkan dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M3	33		
C	Kerja-kerja mengambus dan memampat peparit dengan pasir kedalaman tidak kurang dari 100mm (laluan G.I. pipe dan kabel bawah tanah) dan kerja-kerja lain yang berkaitan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	72		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat lapisan crusher run dengan ketebalan 300mm dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	72		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan wearing course jenis Turapan AC14 minima 50mm tebal selepas dipadatkan termasuk menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K) disembur pada kadar 0.25 - 0.55 liter/m2 dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	72		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI PERSIARAN HARMONI DAN DI PERSIARAN KINGSLEY, PUTRA HEIGHTS BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY SDG7 DAN SDG11 TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA KOREKAN DAN KEKEMASAN (BAHU JALAN)</b></p>				
A	<p>Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan carriageway dengan kedalaman 760mm mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur HDPE Corrugated dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M3	394		
B	<p>Kerja-kerja menanam rumput di bahu jalan secara close turfing termasuk kerja-kerja menyiram dan kerja berkaitan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia. mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	1681		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI PERSIARAN HARMONI DAN DI PERSIARAN KINGSLEY, PUTRA HEIGHTS BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY SDG7 DAN SDG11 TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b><u>KERJA -KERJA AKHIRAN</u></b></p>				
A	<p>Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan/kerja dan pembaikan perabot jalan/parit/lanskap/laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	BORONG	1		
B	<p>Kerja-kerja pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian dengan menyediakan Litar skematik,Laporan Ujian Beban (Load Test),Earthing test yang disahkan oleh orang kompeten yang masih aktif CIDB mengikut Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	BORONG	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					