



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SEPANG

JPS/N/SG/B13/35/2026(SH)

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERKALA DI KAWASAN RUMAH PAM SG JENDERAM DAN REZAB KOLAM TAKUNGAN TAMAN BUDIMAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, MUKIM DENGKIL, DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Borang tawaran hendaklah sampai ke Jabatan ini pada **4 Februari 2026** sebelum jam **12.00** tengahari dan ditutup serta dimetrikkan.

BIL	BUTIR-BUTIR KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1.0	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u> Menyediakan segala peralatan, jentera, bahan, tenaga pekerja dan sebagainya untuk menjalankan kerja-kerja berikut :-				
1.1	Menyediakan insurans kerja, Workmen Compensation dan Contractor All Risks.	Pukal			
1.2	Mobilasi jentera dan peralatan yang diperlukan bagi kerja di tapak bina dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.	Pukal			
1.3	Kerja-kerja pembersihan tapak sebelum, semasa dan selepas pembinaan menurut arahan Pegawai Penguasa.	Pukal			
1.4	Menggunakan aplikasi gambar berekod atau seumpamanya untuk mengambil gambar sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan serta membuat laporan bergambar lengkap (Gambar mempunyai pelan lokasi, tarikh & masa) dalam bentuk 'hard copy' dan 'soft copy' (2 set).	Pus.	7		
JUMLAH DIBAWA KE M/S SEBELAH					

BIL	BUTIR-BUTIR KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI M/S SEBELAH				
2.0	<u>KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN</u>				
	<u>Pusingan 1</u>				
2.1	Kerja-kerja membekal dan memasang lampu jenis INTEGRATED SOLAR LED ROAD LIGHTING yang bersesuaian termasuk aksesori serta kerja-kerja berkaitan di Rumah Pam Sg Jenderam mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.				
a	10 meter height, flange type Hot Dipped Galvanised octagonal steel column with single arm, one fibre service door, double slot hinge with door stiffener and anti vandalism locking device for Integrated solar LED Road Lighting c/w bracket mounting for LED Lantern and Solar Platform and other accessories required as per specification	Nos	1		
b	To supply and install concrete footing suitable to mount 10 meter height lighting column . The contractor shall confirm the size of concrete footing with the road lighting column manufacturer to suit the soil condition.	Nos	1		
c	≤120 Watt (120W) Integrated Type Solar LED Road Lighting c/w electronic controller, build in solar components (180W solar module PV, 25.6V 96Ah solar Lithium Ion with proper protection battery /ies, charge controller, sensor, timer, protection devices, cabling) all in one box mounted to a pole as per specifications. The Integrated Solar LED Road Lighting shall be: a) Easily installed , removable and replaceable as a unit without using my special tools. b) Sizing of capacity Lithium Ion Battery must be comply with LS-20 Addendum 3. (Photometric data shall be submitted. Lumen maintenance of luminaire shall be rated ≥150 lumen/watt.	Nos	1		
2.2	Kerja-kerja mengecat semula struktur bangunan Rumah Pam Sg Jenderam serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M ²	700		
JUMLAH KESELURUHAN					

BIL	BUTIR-BUTIR KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI M/S SEBELAH				
	<u>Pusingan 1 hingga 7</u>				
2.3	Mengadakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas dan memotong rumput, tumbuh-tumbuhan di kawasan Rumah Pam Sg Jenderam serta lain-lain kerja berkaitan.				
a	Rumah Pam Sg Jenderam (Keluasan kawasan kerja 9,500 m ²)	Pus.	7		
b	Ban Sg Langat Kg Org Asli (Keluasan kawasan kerja 1,500 m ²)	Pus.	7		
2.4	Kerja-kerja mengutip dan membersihkan sampah di Pintu air Flap Gate Sg Jenderam dan rezab Sungai Jenderam serta mengangkut keluar dari tapak ke tempat pembuangan pemborong sendiri serta kerja-kerja berkaitan.	Pus.	7		
2.5	Menyediakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas dan memotong rumput, tumbuh-tumbuhan, mengumpul daun kering, dahan ranting reput dan sampah yang tersangkut setiap lintasan di rizab, bawah culvert / jambatan di kawasan kolam takungan termasuk kerja-kerja membersihkan, mengumpul dan mengangkut keluar sisa potongan rumput dan tumbuh-tumbuhan keluar dari tapak kerja ke tempat buangan kontraktor yang di benarkan serta lain-lain kerja yang berkaitan.				
a	Kolam Takungan Taman Budiman (Luas Kawasan 9,500m ²)	Pus.	7		
JUMLAH KESELURUHAN					

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SEPANG
Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Sepang

Dokumen Meja Terkawal

JPS/N/SG/B13/35/2026(SH)

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERKALA DI KAWASAN
RUMAH PAM SG JENDERAM DAN REZAB KOLAM TAKUNGAN TAMAN
BUDIMAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, MUKIM DENGKIL,
DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN**

Ringgit Malaysia :

Tempoh kerja disiapkan dalam masa : **8 BULAN**

Tandatangan Penender	:	_____	Tandatangan Saksi	:	_____
Nama Penender	:	_____	Nama saksi	:	_____
No. Telefon	:	_____	No. Telefon	:	_____
Cop Penender	:			:	