

PEJABAT DAERAH/TANAH SEPANG

Sebutharga untuk kerja Pejabat Daerah/Tanah Daerah Sepang

NASKAH MEJA TAWARAN

Sebutharga kerja untuk:

No.Sebutharga:

PDTSPG/SH(EPU)/G2/JUN/2026/07

Sebutharga dikeluarkan oleh:

PEGAWAI DAERAH

PEJABAT DAERAH/TANAH SEPANG

SELANGOR DARUL EHSAN

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:

**KERJA-KERJA MEMASANG LONGKANG U 900 X 900 DI JALAN PUSARA,
MUKIM SEPANG , DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN**

Tawaran akan **ditutup** pada **12.00 tengahari 16 JUN 2026** di **Pejabat Daerah/Tanah Sepang, Selangor Darul Ehsan**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil	Butiran Kerja	Ruj.	Unit	ukuran			Qty	Kadar	Jumlah
				P	L	D			
1.0	KEHENDAK PERMULAAN, SYARAT-SYARAT AM DAN KEPERLUAN DI TAPAK. Keperluan-keperluan didalam syarat-syarat kontrak 203A (semakan 2007)								
1.1	Insuran Public Liability		Pukal						
1.2	Insuran Workmanship		Pukal						
1.3	2 set gambar kemajuan kerja (hard copy dan pen 'drive' 4GB 'soft copy') (sebelum/semasa/selepas)		Pukal						
1.4	Bekal dan pasang papan tanda projek berukuran 1.2M x 1.0M seperti plan/lukisan dilampirkan		Bil				1		
1.5	Membekal, mengurus dan menyelenggara segala keperluan serta kelengkapan bagi memastikan pelan pengurusan trafik (TMP) untuk kerja ini dipatuhi sepanjang masa kerja dilaksanakan serta kerja-kerja berkaitan seperti Arahan Pegawai Penguasa. Semua papantanda daripada jenis Retro-Reflective Engineering Grade seperti di bawah:- T.1 Advance Warning Sign AWAS KERJA-KERJA DI HADAPAN (1,524mm x 1,829mm) - 2 nos T.15m Warning Sign KAWASAN KERJA (800mm x 1,200mm) - 2 nos		Pukal						
2.0	KERJA-KERJA LONGKANG KONKRIT Kerja-kerja menghampar batu baur (crusher run) sebagai asas tapak untuk penyediaan tapak pembentung mengikut arahan Pegawai Penguasa. Menyediakan pekerja, mesin jentera dan alat-alat yang perlu serta bekal dan memasang longkang konkrit jenis 'U' 80mm tebal termasuk kerja penggalian mengikut tentu arah dan arahan Pegawai Penguasa.		Pukal						
2.1									
2.2									
2.3	2.1.1 Longkang konkrit 'U' 900mm x 900mm. Membuat bebendul konkrit 75mm x 75mm dengan tetulang konkrit Y10, papan acuan konkrit dan di lepa licin mengikut tentu arah dan arahan Pegawai Penguasa.	4B/4/B40	m	380			380	556.00	
2.4			m	380	2		760	35.00	
2.5	Menyediakan pekerja, mesin jentera, lori dan alat-alat yang perlu serta bekal, menambak dan memampat tanah laterite mengikut tentu arah dan arahan Pegawai Penguasa.		Ton				90	250.00	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TAWARAN									

Bil	Butiran Kerja	Ruj.	Unit	ukuran			Qty	Kadar	Jumlah
				P	L	D			
3.0	KERJA-KERJA MEMASANG PEMBENTUNG KEKOTAK								
3.1	Menyediakan pekerja,mesin jentera dan alat-alat yang perlu untuk kerja-kerja menggali, penyediaan tapak dan di buang mengikut tentu arah dan arahan Pegawai Penguasa.		Pukal						
3.2	Membekal dan menanam cerucuk bakau 150mm g/p mengikut tentu arah dan arahan Pegawai Penguasa.		Bil				30		
3.3	Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak (box culvert) 900mm x 900mm termasuk penutup dan kerja penggalian tidak melebihi 1.5m dalam dan konkrit 1:2:4 mengikut arahan P.P.		m	6			6		
3.4	Menyediakan pekerja,mesin jentera,lori dan alat-alat yang perlu serta bekal, menambak dan memampat tanah laterite mengikut tentu arah dan arahan Pegawai Penguasa.		Pukal						
3.5	Menyediakan pekerja,mesin jentera,lori dan alat-alat yang perlu serta bekal, menambak dan memampat crush run mengikut tentu arah dan arahan Pegawai Penguasa.		Pukal						
3.5	Menyediakan pekerja, mesin jentera dan alat-alat yang perlu untuk kerja mendirikan tembok pembentung (sum) saiz 1200mm x 1200mm termasuk wing wall pada sum mengikut tentu arah dan arahan Pegawai Penguasa.		Bil				1		
3.6	Kerja-kerja membina wingwall/headwall mengikut arahan P.P.		Bil	4			4		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TAWARAN									

RINGKASAN TAWARAN

KERJA-KERJA MEMASANG LONGKANG U 900 X 900 DI JALAN PUSARA, MUKIM
SEPANG , DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL.	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1.0	B2	
2.0	B3	
*JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUTHARGA		

JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUTHARGA
(*Ringgit Malaysia:

)

Tempoh kerja disiapkan: **Minggu.**

Tandatangan Penender :

Nama Penender :

No. Kad Pengenalan :

No. Telefon :

Tandatangan Saksi :

Nama Saksi :

No. Kad Pengenalan :

No. Telefon :