

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
	<u>(E) KERJA-KERJA LONGKANG</u>		
	<u>LONGKANG KONKRIT SIAP TUANG (PRECAST)</u>		
A	Membuka serta membuang longkang 150mm Ø separuh bulatan jenis siap tuang (<i>p.c. concrete drain</i>) sediada termasuk harga menggali parit	M	5.90
B	Membekal dan memasang baru longkang 150mm separuh bulatan jenis siap tuang (<i>p.c. concrete drain</i>) dan 100mm tebal tebing, dilepa dengan simen dan pasir (1:3) 12mm tebal di sebelah dalam dan atas	M	22.60
C	Membekal dan memasang baru longkang 225mm Ø separuh bulatan jenis siap tuang (<i>p.c. concrete drain</i>) dan 100mm tebal tebing, dilepa dengan simen dan pasir (1:3) 12mm tebal disebelah atas termasuk harga menggali parit.	M	33.70
D	Membuka serta membuang longkang 225mm Ø separuh bulatan jenis siap tuang serta kedua-dua belah tebing hitung panjang 75mm tinggi termasuk menggali parit	M	7.60
E	Membuka serta membuang longkang 300mm Ø separuh bulatan siap tuang (<i>p.c concrete drain</i>) sediada termasuk harga menggali parit.	M	10.20
F	Membekal dan memasang, baru longkang 300mm (<i>p.c concrete drain</i>) dan 100mm tebal tebing, dilepa dengan simen dan pasir (1:3) 12mm tebal disebelah atas termasuk harga menggali parit.	M	27.90
G	Membuka serta membuang longkang 300mm Ø separuh bulatan siap tuang serta kedua-dua belah tebing hitung panjang 75mm tinggi termasuk menggali parit serta dilepa dengan pasir dan simen.	M	59.90
H	Membekal dan memasang baru longkang 300mm , separuh bulatan jenis siap tuang, serta menggali parit dan meninggikan kedua-dua belah tebing dengan 100mm tebal batu-bata, hitung lepaan simen dan pasir (1:3) 12mm tebal disebelah dalam dan atas.	M	38.50
J	Membuka serta membuang longkang 375mm Ø separuh bulatan jenis siap tuang (<i>p.c. concrete drain</i>) sediada termasuk harga menggali parit	M	12.40
K	Membuka serta membuang longkang 375mm Ø separuh bulatan jenis siap tuang (<i>p.c. concrete drain</i>) dan 100mm tebal tebing, dilepa dengan simen dan pasir (1:3) 12mm tebal dalam dan atas termasuk harga parit.	M	57.20
L	Membuka serta membuang longkang 375mm Ø separuh bulatan jenis siap tuang serta kedua-dua belah tebing hitung panjang 75mm tinggi termasuk menggali parit.	M	12.40

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
	LONGKANG KONKRIT SIAP TUANG (PRECAST) (SAMB)		
A	Membina dan membuang, membekal dan memasang baru longkang 150mm dia. Garis pusat separuh bulatan jenis " Tanah Liat SG 10 "	M	30.30
B	Membina dan membuang, membekal dan memasang baru Longkang 225mm Ø. garis pusat separuh bulatan Jenis " Tanah Liat SG 10 " serta menggali parit dan meninggikan kedua-dua belah tebing serta dilepa dengan simen dan pasir. (1: 3)	M	36.70
C	Membina dan membuang, membekal dan memasang baru Longkang 225mm Ø. garis pusat separuh bulatan jenis " Tanah Liat SG 10 " -sda-	M	47.50
	PAIP PEMBENTUNG (BOX CULVERT)		
D	Membekal dan memasang 455mm Ø Paip Pembetung Kelas S dengan tapak konkrit (1:3:6-38mm) setebal 150mm dan disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali dan tembok	M	217.20
E	Membekal dan memasang 600mm Ø Paip Pembetung Kelas S dengan tapak konkrit (1:3:6-38mm) setebal 150mm dan disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali dan tembok	M	400.80
F	Membekal dan memasang 900mm Ø Paip Pembetung Kelas S dengan tapak konkrit (1:3:6-38mm) setebal 150mm dan disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali dan tembok	M	439.20
G	Membekal dan memasang 1060mm Ø Pembetung Kelas S dengan tapak konkrit (1:3:6-38mm) setebal 150mm dan disambung dengan mortar simen tidak termasuk harga menggali dan tembok	M	505.40
H	Membuka serta membuang longkang lama 300mm Ø dan kedua-dua tebing hitung panjang 525mm tinggi	M	8.90
	LONGKANG TEMBIKAR BERGLIS		
J	Membuka serta membuang longkang lama 150mm separuh bulatan jenis tembikar berglis	M	3.00
K	Membuka serta membuang longkang lama 150mm Ø separuh bulatan jenis tembikar berglis termasuk kedua-dua belah tebing dengan 100mm tebal batu bata, hitung panjang 75mm tinggi	M	6.10
L	Membekal dan memasang baru longkang 150mm separuh bulatan jenis tembikar berglis, dilepa dengan simen dan pasir (1:3) 12mm tebal di sebelah dalam	M	32.80
M	Membekal dan memasang baru longkang 150mm separuh bulatan jenis tembikar berglis dan meninggikan kedua-dua belah tebing dengan 100mm tebal batu bata, hingga panjang 75mm tinggi, lepaan simen dan pasir (1:3) 12mm tebal di sebelah dalam dan atas	M	42.60

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
	LONGKANG TEMBIKAR BERGLIS (SAMB)		
A	Membuka serta membuang longkang 225mm Ø separuh bulatan jenis tembikar berglis	M	3.00
B	Membuka serta membuang longkang lama 225mm Ø separuh bulatan tembikar berglis termasuk kedua-dua belah tebing dengan 100mm tebal batu bata, hitung panjang 75mm tebing, lepaan simen dan pasir (1:3) 12mm tebal di sebelah dalam dan atas.	M	7.00
	PENUTUP LONGKANG BESI (MILD STEEL GRATING)		
C	Membekal dan memasang penutup longkang untuk longkang 150mm lebar. Ukuran 300mm x 600mm panjang (<i>steel drain cover</i>) dari pelat besi keluli 38mm x 4mm tebal, dikimpal ke rangka besi 25mm x 25mm x 4mm , termasuk cat tahan karat dan dua lapisan cat kilat	NO	48.40
D	Membekal dan memasang penutup longkang untuk longkang 225mm lebar. Standart size 375mm x 600mm panjang (<i>steel drain cover</i>) dari plat besi keluli 20mm x 4mm , dikimpal ke rangka besi 25mm x 25mm x 4mm tebal, dikimpal kerangka besi 25mm x 25mm x 4mm , termasuk cat tahan karat dan dua lapisan cat kilat	NO	168.60
E	Membekal dan memasang penutup longkang untuk longkang 300mm lebar. Ukuran 450mm x 600mm panjang (<i>steel drain cover</i>) dari plat besi keluli 38mm x 4mm , dikimpal ke rangka besi 38mm x 38mm x 4mm , termasuk cat tahan karat dan dua lapisan cat kilat	NO	217.35
	PENUTUP LONGKANG KONKRIT		
F	Membekal dan memasang 50mm tebal penutup longkang konkrit siap tuang (1:2:4- 20mm) serta ditetulangi dengan tetulang ' <i>fabric</i> ' ukuran 300mm x 600mm (<i>Con. Drain cover</i>) untuk longkang 1500 lebar	NO	21.15
G	Membekal dan memasang 50mm tebal penutup longkang konkrit siap tuang (1:2:4- 20mm) serta ditetulangi dengan tetulang ' <i>fabric</i> ' standart size 375mm x 600mm (<i>Con. Drain cover</i>) untuk longkang 225mm lebar	NO	26.65
H	Membekal dan memasang 50mm tebal penutup longkang konkrit siap tuang (1:2:4- 20mm) serta ditetulangi dengan tetulang ' <i>fabric</i> ' ukuran 375mm x 600mm (<i>Con Drain cover</i>) untuk longkang 300mm lebar	NO	31.75
	PAPAN LAPIK DAN PENUTUP		
J	50mm tebal lorong kaki serta tapak pasir dan disambung dengan mortar (1:3)	M2	42.55
K	Tambahan untuk lorong kaki serta tapak pasir dan disambung dengan mortar (1:3) bagi tiap-tiap 25mm tebal yang lebih	M2	7.35

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
	PAPAN LAPIK DAN PENUTUP (SAMB)		
A	50mm tebal penutup dan rak (<i>shelf</i>) serta ditetulangi dengan ' <i>fabric</i> ' beratnya 2.35kg (A6) tiap-tiap satu persegi	M2	45.65
B	Tambahan untuk penutup dan rak (<i>shelf</i>) serta ditetulangi dengan ' <i>fabric</i> ' beratnya 2.35kg (A6) tiap-tiap satu persegi bagi tiap-tiap 25mm tebal yang lebih	M2	7.35
C	150mm x 150mm tiang-tiang pagar ditetulangi dengan 4 batang 10mm dia. rod dan 10mm ' <i>binders</i> ' berjarak 150mm dan membuat lubang-lubang di tiang untuk memasang pagar	M3	1,469.50
	KERJA-KERJA MEMAGAR		
C	2.64mm Tebal dawai berduri dari keluli bergalvani dipasang pada pagar dengan cangkuk atau diikat biasa (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	M	1.40
D	Lucutkan 2.64mm Tebal dawai berduri dari keluli bergalvani daripada pagar dan dipasang dengan cangkuk atau diikat biasa (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	M	1.10
E	Lucutkan 2.64mm Tebal dawai berduri dari keluli bergalvani daripada pagar dan membuangkannya (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	M	1.10
F	4.06mm Tebal dawai penegang keluli bergalvani dipasang pada pagar.	M	0.90
G	Lucutkan 4.06mm Tebal dawai penegang keluli bergalvani dan dipasang semula.	M	0.50
H	Lucutkan 4.06mm Tebal dawai penegang keluli bergalvani dan membuangkannya.	M	1.10
	BEKAL DAN PASANG PAGAR JEJARING BERANGKAI		
J	3.5mm tebal dari kekuli bergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	19.50
K	3.5mm tebal dari kekuli bergalvani dengan jejaringan berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	20.60
L	2.5mm tebal dari kekuli bergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	15.30
M	3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	17.80
N	3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	17.40
P	3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	22.30