

SENARAI KUANTITI Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN TPP 6/6 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/993

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u> Menyediakan perkara-perkara berikut :</p>	
A	<p>Kerja-kerja awalan seperti menyediakan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji, buruh, penyediaan laluan keluar / masuk sementara semasa pelaksanaan projek dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak.</p>	
	<p>Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans</p>	
B	<p>Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p>	
C	<p>Polisi Takaful / Insurans Kerja</p>	
D	<p>Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</p>	
	<p>Papan Tanda Projek</p>	
E	<p>Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penyelia, nama wakil Pegawai Penyelia, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	
	<p>Peralatan Keselamatan</p>	
F	<p>Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan / kelengkapan yang bersesuaian untuk semua pekerja/kakitangan kontraktor bagi mengendalikan urusan di tapak seperti papantanda amaran/lalulintas, topi keselamatan, but keselamatan, <i>safety vest</i>, bendera, lampu bikon, kon, pita keselamatan (<i>red & white hazard</i>) sebanyak tiga (3) lapisan termasuk tiang kayu dan lain-lain keperluan yang berkaitan sepanjang tempoh kerja.</p>	
	<p>Jadual Perancangan Kerja (Work Programme)</p>	
G	<p>Menyediakan dan mengemukakan Jadual Perancangan Kerja (<i>work programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi tujuan pemantauan kerja di tapak dari masa ke masa.</p>	
	<p>Pengukuran Jajaran Dan Aras</p>	
H	<p>Melaksanakan pengukuran bagi menyediakan pelan ukur serta kawalan jajaran sebenar dan aras longkang di tapak dan lain-lain kerja yang berkaitan sepanjang tempoh kerja.</p>	
	<p>Penyediaan Temporary Water Pump</p>	
J	<p>Menyediakan pam air sementara untuk mengalihkan aliran air sepanjang tempoh kerja pembinaan dijalankan.</p>	
	<p>Penyediaan Laporan Bergambar</p>	
K	<p>Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran dan dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan <i>invoice</i>, borang <i>taking off</i>, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilid kemas.</p>	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :		

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN TPP 6/6 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/993

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG</u></p>				
A	Kerja-kerja membuka dan memasang semula <i>hoarding</i> sediaada di tapak dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	Borong	-	-	
B	Kerja-kerja mengorek, menggali tanah/parit ke paras yang dikehendaki dengan jentera serta memecah longkang/lantai konkrit/tembok/batuan sediaada dan membawa keluar sisa bahan korekan keluar dari tapak ke tapak pelupusan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	m 3	90		
C	Kerja-kerja membekal dan menambak batu aggregate (<i>crusher run</i>) yang diambil dari luar tapak bina termasuk merata dan memampat sebagai lapisan asas longkang seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	m 3	15		
D	Kerja-kerja membekal, merata dan memadatkan lapisan <i>lean concrete</i> 100mm tebal konkrit gred 25 dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.	m 3	9		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit <i>U-Drain</i> bertetulang saiz 600mm x 600mm dengan <i>dry weather flow</i> mengemas sejati pada permukaan terdedah dan mengangkat dan mengikat dengan mortar simen (1:3) termasuk menimbus semula tanah serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	m	150		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit berketam (<i>formwork</i>) bagi <i>capping beam</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	m 2	65		
G	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile Y12</i> bagi <i>capping beam</i> , <i>strut</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	Kg	540		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN TPP 6/6 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/993

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG (Sambungan)</u></p>				
A	Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis <i>Mild Steel R6 @300mm c/c</i> bagi <i>capping beam, strut</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.	Kg	11		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready-mix concrete</i> Gred 25 (1:1.5:3-20mm) termasuk mencurahkan ke dalam acuan bagi <i>capping beam, strut</i> dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	m 3	15		
C	Kerja-kerja membina dan mengikat dinding bata campuran simen dan pasir 225mm tebal, diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar sebagai tambahan tembok longkang dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	m 2	40		
D	Kerja-kerja membina sump saiz 1800mm x 1800mm membina dinding bata campuran pasir dan simen 225mm tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan.	Nos	1		
E	Kerja-kerja membina sump saiz 700mm x 700mm membina dinding bata campuran pasir dan simen 225mm tebal dan lain-lain kerja yang berkaitan.	Nos	3		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang / <i>sump</i> jenis besi <i>heavy duty</i> saiz 1800mm x 1800mm menggunakan kepingan plet 75mm lebar dengan ketebalan 8mm minima dipateri pada jarak 25mm setiap satu. Bingkainya (<i>frame</i>) difabrikasi dari besi yang sama.	Nos	1		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang / <i>sump</i> jenis besi <i>heavy duty</i> saiz 750mm x 750mm menggunakan kepingan plet 75mm lebar dengan ketebalan 8mm minima dipateri pada jarak 25mm setiap satu. Bingkainya (<i>frame</i>) difabrikasi dari besi yang sama	Nos	1		
H	Kerja-kerja melepai pada permukaan dinding longkang dan tepi tebing longkang dengan simen pasir (1:3) ketebalan 25mm dilepa licin dan lain-lain kerja berkaitan.	m 2	105		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN TPP 6/6 SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/993

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA BERKAITAN</u></p> <p>A Membekal dan menambak tanah dari luar tapak bina termasuk merata dan memadatkan dengan jentera mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>B Membekal dan menanam rumput secara rapat (<i>Closed turfing</i>) dihampar dan diratakan termasuk penyiraman dan penjagaan rumput sehingga hidup subur.</p> <p><u>KEMASAN AKHIR</u></p> <p>C Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan jalan / perabot jalan / parit / landskap dan lain-lain yang berkaitan yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>				
		m 3	30		
		m 2	90		
		Borong	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					