

**DOKUMEN MEJA**

Kepada:

.....  
 .....  
 .....

Sebutharga kerja untuk : **SALIRAN BLOK I**  
 No. Sebutharga : **JPS/N/KS/P13/54/2021(SH)**

Sebutharga dikeluarkan oleh :  
**Jurutera Daerah,**  
**Jabatan Pengairan Dan Saliran,**  
**45000 Daerah Kuala Selangor,**  
**Selangor Darul Ehsan.**

Tarikh : 25hb.Jun, 2021

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :-

**KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN MENAIKTARAF BENTENG SUNGAI TENGI DI KAMPUNG TOK ADAM, TANJONG KARANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN, KAWASAN SALIRAN BLOK I, MUKIM TANJONG KARANG, DAERAH KUALA SELANGOR.**

Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari **14hb.Julai, 2021** di **Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan.** Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil.	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga ( RM )	Jumlah ( RM )
<b>1.0</b>	<b>PERMULAAN :</b>				
1.1	Amaun pendahuluan untuk Polisi-Polisi Insuran, Insuran Tanggungan Awam ( P.L ) dan Pampasan Pekerja ( W.C ) serta Insuran-Insuran kerja mengikut Arahan Kontrak.	L.Sum	-	-	
1.2	Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan <b>JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D</b> termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.	L.Sum	-	-	
1.3	Menyediakan <b>2 set laporan bergambar</b> yang mengandungi gambar berwarna dalam bentuk digital <b>sebelum, semasa dan selepas</b> kerja siap serta <b>1 softcopy</b> ( pendrive). Laporan hendaklah lengkap dan diambil pada sudut yang sama pada lokasi tertentu.	L.Sum	-	-	
<b>JUMLAH DIBAWA KE M/S 2</b>					
-1-					

Bil.	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga ( RM )	Jumlah ( RM )
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI M/S 1</b>				
<b>2.0</b>	<b>KERJA - KERJA PEMBINAAN DAN MENAIKTARAF BENTENG :</b>				
2.1	Kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji ke tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan. ( Mobilisasi dan Demobilisasi )	L.Sum	-	-	
2.2	Kerja-kerja penyediaan tapak iaitu sebelum, semasa, dan selepas kerja dilaksanakan termasuk menyediakan tapak binaan sementara, menyelenggara jalan masuk serta yang berkaitan.	L.Sum	-	-	
2.3	Membekal segala peralatan kerja, jentera yang bersesuaian dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan permukaan benteng, slope benteng, dan berm mengikut Arahan Pegawai Penguasa. ( Anggaran 2,000m panjang X 8m lebar )	M <sup>2</sup>	16,000		
2.4	Kerja-kerja membekal, mengangkut, dan meratakan Tanah Merah / Tanah Hitam yang diimport serta berkualiti baik dan diluluskan oleh Jabatan. ( Anggaran 1,000m panjang X 1.0m lebar X 2.0m tinggi ) ( Double Handling )	M <sup>3</sup>	2,000		
<b>3.0</b>	<b>KERJA - KERJA PENGGALIAN BORROWPIT :</b>				
3.1	Membekal dan menyediakan jentera "Excavator Long Boom" atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan : -				
3.1.1	Borrowpit Kampung Tok Adam (Anggaran Panjang 2,000m)	M	2,000		
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				
	-2-				

RINGGIT MALAYSIA : .....

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU.