

TAJUK KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN TUJUAN, SUBANG JAYA BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY
 KERJA : SDG 11 TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO FAIL : MBSJ . KUB . 400 - 5 / 7 / 1123

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA KOREKAN DAN KEMASAN (ATAS JALAN)				
A	Kerja-kerja memotong separa jalan (tarmacadamised) yang kedalamannya tidak melebihi 50mm dan lebar 300mm menggunakan road cutter pada suatu garisan lurus seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penyelia	M	924		
B	Kerja-kerja menggali kedalaman tidak kurang dari 450mm dan membawa keluar bahan korekan serta tanah yang tidak digunakan keluar dari tapak bina ke tempat yang dibenarkan dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M3	66		
C	Kerja-kerja mengambus dan memampat peparit dengan pasir kedalaman tidak kurang dari 100mm (lalui G.I. pipe dan kabel bawah tanah) dan kerja-kerja lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	144		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat lapisan crusher run dengan ketebalan 300mm dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna serta lain kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	144		
E	Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan bituminous tack coat jenis Rapid Setting (RS-1K) disemur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	144		
F	Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 minima 50mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan serta lain kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	144		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					