

SENARAI KUANTITI

Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/597

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></p> <p>Menyediakan perkara-perkara berikut :</p> <p>Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak</p> <p>A Kos penyewaan kenderaan / pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji seperti berikut mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak. (Sila rujuk <i>Preamble</i> Bil 3 (A), Bil 4 (A,B,C,D))</p>	
	<p>Insurans / Takaful</p> <p>B Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p>	
	<p>C Polisi Takaful/Insurans Kerja</p>	
	<p>D Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</p>	
	<p>E Menyediakan Bon Perlaksanaan (<i>Performance Bond</i>) : Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan* Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan</p>	
	<p>Peralatan</p> <p>F Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/ kelengkapan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak di dalam tempoh kontrak.</p>	
	<p>Papan Tanda Projek</p> <p>G Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penguasa, nama wakil Pegawai Penguasa, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	
	<p>Pelan Skematik</p> <p>H Menyediakan satu pelan skematik sistem penyuraian trafik melalui Pelan Pengurusan Trafik - PPT (<i>Traffic Management Plan</i>) yang mengandungi perkara berikut :</p> <p>a. papantanda tunjuk arah (<i>diversion signboard</i>) b. papantanda amaran (<i>warning signboard</i>) c. papantanda halaju d. papantanda elektronik e. papantanda berkaitan.</p>	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :		

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :	
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u>	
	Keselamatan Lokasi Kerja	
A	<p>Menyediakan satu kumpulan pengawal/penyurui trafik yang akan menyusun semua peralatan trafik dan mengawal lalulintas dilokasi kerja sepanjang kerja dijalankan. Kumpulan ini perlu dibekalkan dengan peralatan seperti yang dinyatakan dibawah mengikut kesesuaian lokasi dan waktu kerja dijalankan serta lain-lain keperluan berkaitan yang dirasakan perlu untuk tugasan ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. topi keselamatan b. ves keselamatan (hijau sahaja - lengkap dengan pemantul cahaya) c. kasut keselamatan d. alat perhubungan (<i>walkie talkie</i>) e. bendera (hijau dan merah) f. kon trafik baru lengkap dengan pemantul cahaya (jarak maksima antara kon ialah 10m setiap satu) g. <i>New Jersey Barrier</i> warna merah dan putih baru h. Amber colour blinker light baru (setiap 10m) i. <i>Red colour tube light</i> baru j. set lampu limpah baru (kerja waktu malam) k. set generator (kerja waktu malam) l. <i>Red and white hazard tape</i> 	
B	<p>Kos penyewaan kenderaan/pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan/mesin/jentera/loji seperti berikut mengikut kesesuaian penggunaannya ditapak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>paver machine</i> b. <i>tandem roller</i> minima 8 tan c. <i>pneumatic tyre roller</i> d. <i>baby roller</i> e. mesin pemadat (<i>plate compactor</i>) f. lori tangki air bagi kegunaan pengisian air untuk jentera / mesin. g. lori <i>tact coat</i> dan peralatan-peralatan yang lain 	
C	<p>Jadual Perancangan Kerja</p> <p>Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa termasuk laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.</p>	
D	<p>Laporan Bergambar</p> <p>Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan inbois, borang <i>taking off</i>, pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilidkan kemas.</p>	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :	

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Menanggal Feeder Pillar</p>				
A	<p>Kerja-kerja menanggal/mencabut <i>feeder pillar</i> dan tiang lampu jalan sedia ada seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	NOS	15		
	<p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
B	<p>Kerja pembersihan kawasan termasuk memotong pokok besar dan renek dari semua jenis saiz, tunggul pokok, akar pokok dan apa jua objek yang menyebabkan halangan tapak serta merobohkan struktur sedia ada seperti turapan jalan, bebendul jalan, laluan pejalan kaki, longkang, guardrail, handrail dan lain-lain struktur sedia ada yang tidak diperlukan dengan menggunakan jentera atau mesin yang berkaitan.</p>	BORONG	-	-	
C	<p>Kerja-kerja menggali tanah daripada ground level pada kedalaman tidak melebihi 1.00 meter ke aras laras bermula dari aras bentukan termasuk membentuk curam dan kambers (<i>cambers</i>) bagi mendapatkan aras seperti yang ditentukan dan bahan yang digali dibentuk tambak, diratakan dan dimampatkan seperti yang dikehendaki (mengikut pelan ukur aras yang telah ditetapkan) bagi membentuk struktur jalan dan saliran baru serta lain-lain kerja berkaitan.</p>	M3	1,820		
D	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan pasir setebal 200mm sebagai lapisan subgred dan lain-lain kerja berkaitan.</p>	M2	1,820		
E	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan 300mm tebal batu baur hancur atau sebagai bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan seperti yang ditentukan dan lain-lain kerja berkaitan.</p>	M2	1,820		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Turapan jalan</p>				
A	Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous prime coat jenis SS-1K</i> disembur pada kadar 0.5-1.0 liter/m² seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	1,820		
B	Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan 65mm tebal minimum lapisan haus premix sebagai <i>binder course (AC - 28mm)</i> dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	M2	1,820		
C	Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan <i>bituminous prime coat jenis RS-1K</i> disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m² seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	8,500		
D	Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan 50mm tebal minimum lapisan haus premix sebagai <i>wearing course (AC - 14mm)</i> dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	M2	8,500		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <i>hot-applied thermoplastic warna putih (RUMUSAN UNTUK AC14)</i> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
A	<i>Center line & chevron line (100 mm lebar - 1.00 m stroke @ 1.70 m gap</i>	M	700		
B	<i>Continous double solid line - 100 mm lebar</i>	M	600		
C	<i>Edge line (150 mm lebar - continuos solid line)</i>	M	1,200		
D	<i>Stop line (150 mm lebar - continuos solid line)</i>	M	14		
	<p>Kerja-kerja membekal dan menghampar garisan arah jalan (<i>arrow</i>) jenis <i>hot-applied thermoplastic warna putih (RUMUSAN UNTUK AC14)</i> mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
E	<i>Single arrow marking</i>	NOS	15		
F	<i>Double arrow marking</i>	NOS	8		
	<p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis 'REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARIKING PAINT' (rumusan JKR AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
G	'Yellow junction box' (300mm lebar - continuos solid line)	M	230		
H	'Transverse bar' / 'speed breaker' 450 mm lebar - 3.5m panjang - 10 garisan / set	SET	5		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Perabot Jalan</p> <p>Road Kerb</p> <p>A Membina dan memasang bebendul jalan jenis 'slipform side kerb' dengan konkrit siap bancuh (<i>ready mix concrete</i>) gred 30 dari pengilang yang diiktiraf oleh agensi berkaitan secara <i>cast in-situ</i> termasuk penyediaan tapak, lengkap dengan 225mm diameter bukaan (<i>opening</i>) pada jarak setiap 6m termasuk memancang, menanda aras (<i>guide level</i>), menimbus tanah, melepakan permukaan bebendul dan lain-lain kerja berkaitan sepertimana spesifikasi kerja dan arahan P.P atau wakilnya seperti lukisan bebendul jalan jenis '<i>cast in-situ</i>' dengan saluran air dan lain-lain kerja berkaitan sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	M	530		
	<p>Penghadang Besi (Guardrail)</p> <p>B Kerja-kerja bekal dan pasang baru susur jalan (<i>guardrail</i>) menggunakan keluli jenis 'HOT DIPPED GALVANIZED IRON' termasuk Set lengkap (tiang, '<i>bracket</i>', '<i>bolt and nut</i>', susur, pemantul cahaya, tiang baru sahaja (termasuk kerja melantak tiang ke dalam tanah dengan menggunakan jentera/mesin sahaja), '<i>Bracket</i>' baru, '<i>Bolt and nut</i>' baru, Pemantul cahaya (<i>reflector plate</i>) lengkap dengan sesiku 'L' perekat (<i>sticker</i>) jenis '<i>High Intensity Grade Prismatic Reflective Sheeting</i>' (merah / putih) dan semua kerja berkaitan.</p>	M	70		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Membina Laluan Pejalan Kaki (520m x 1.5m lebar)</p>				
	<p>Pengorekan</p>				
A	Menggali tanah bermula dari aras <i>ground level</i> maksima kedalaman tidak melebihi 0.25 termasuk membawa keluar sisa korekan keluar dari tapak dan lain-lain kerja berkaitan.	M3	200		
	<p>Pasir</p>				
B	Bekal, menghampar dan memadatkan lapisan pasir sebagai <i>sand blinding</i> 50mm tebal sebagai <i>sub grade</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	780		
	<p>Crusher Run</p>				
C	Membekal, menghampar dan memadatkan lapisan <i>crusher run</i> minima 100mm tebal seperti diarahkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya.	M2	780		
	<p>Acuan konkrit (Formwork)</p>				
D	Membekal dan memasang acuan konkrit tidak berketam pada muka sisi tidak melebihi 250mm tinggi dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya.	M	520		
	<p>Besi Tetulang</p>				
E	Membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No. A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya.	M2	780		
	<p>Konkrit</p>				
F	Membekal, menghampar dan memadatkan <i>ready mix concrete</i> Gred 25 dengan ketebalan 100mm dan disudahkan dengan kemas <i>broom finish</i> bagi laluan pejalan kaki serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya.	M3	78		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p>				
A	<p>Scupper Drain Membekal dan memasang longkang tembikar bergilap (<i>ceramic glazed ware</i>) 225mm diameter termasuk kerja-kerja penggalian mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M	175		
B	<p>Turfing Membekal dan menanam rumput <i>axonopus compressus (cow grass)</i> 95% secara rapat (closed turfing). Rumput yang ditanam hendaklah dimampatkan dengan <i>roller</i> supaya tidak berbonggol, saiz rumput berukuran 300mm x 300mm dan perlu disiram setiap hari. Sekiranya rumput mati maka kontraktor perlu menggantikannya sehingga rumput hidup subur.</p>	M2	520		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU JALAN</p>				
A	<p>Membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis <i>LED 180W/240V</i> berkadaran <i>CCT5000K</i> bersama kelengkapan internal dan external surge protective device (SPD) dan <i>LED Driver</i> dari jenis yang diluluskan mengikut arahan Pegawai Penyelia termasuk aksesori berkaitan. Jenama yang digunakan adalah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR (EMAL)/ST.</p> <p>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</p>	NOS	15		
B	<p>Membekal dan memasang tiang keluli '<i>hot dipped galvanized</i>' (<i>planted type</i>) ketinggian 12 meter, lelgan 3 meter (Single arm) lengkap dengan pendakap lekapan jenis keluli bergalvani untuk lantera, penutup servis door adalah dari jenis fiber termasuk aksesori kelengkapan mengikut arahan Pegawai Penyelia. Jenama yang digunakan hendaklah mempunyai kelulusan SIRIM/JKR/.</p> <p>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</p>	NOS	15		
C	<p>Membekal dan memasang '<i>Feeder Pillar 100A TPN</i>' lengkap dengan komponen asas seperti '<i>Cut-out Fuse, Contactor, S/S/O 13 A, timer, bypass switch, cable glands</i>' menggantikan '<i>Feeder Pillar</i>' sediaada termasuk lain-lain aksesori kelengkapan serta sistem pembumian dan dicat warna spesifikasi MBSJ serta <i>anti sticker</i> mengikut arahan Pegawai Penyelia.</p> <p>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</p>	NOS	1		
D	<p>Membekal dan memasang kabel bawah tanah 4 teras 16 mm² PVC/SWA/PVC termasuk aksesori kelengkapan dan sambungan.</p>	M	735		
E	<p>Membekal dan mengatur paip '<i>HDPE Corrugated</i>' 4 inci diameter untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori kelengkapan seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia.</p>	M	550		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU JALAN (SAMBUNGAN)</p>				
A	Galvanised iron pipes' kelas B bersaiz 100mm g.p untuk laluan kabel bawah tanah dan aksesori sambungan.	M	80		
B	Pelekat 'id' jenis 3M reflector PVC pada tiang mengikut ukuran serta rekabentuk yang diluluskan oleh Pegawai Penyelia.	NOS	15		
C	Membekal dan memasang kelengkapan di dalam Servis Door (fius pemutus HRC, Neutral Link, wayar 2.5mm PVC dari Service Door ke lantera, Backing Board) termasuk segala aksesori dan sambungan.	SET	15		
D	Membekal dan memasang tapak konkrit feeder pillar campuran 1:2:4 ukuran piawai mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	NOS	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA KOREKAN DAN KEKEMASAN (ATAS JALAN)</p>				
A	<p>Kerja-kerja memotong separa jalan (<i>tarmacadamised</i>) yang kedalamannya tidak melebihi 50mm dan lebar 300mm menggunakan <i>road cutter</i> pada suatu garisan lurus seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	M	160		
B	<p>Kerja-kerja menggali kedalaman tidak kurang dari 450mm dan membawa keluar bahan korekan serta tanah yang tidak digunakan keluar dari tapak bina.</p>	M3	80		
C	<p>Kerja-kerja mengambus dan memampat peparit dengan pasir kedalaman tidak kurang dari 100mm (laluhan <i>G.I. pipe</i> dan kabel bawah tanah), membekal dan memadat <i>crusher-run</i> 300mm tebal, membekal dan memadat '<i>wearing course</i>' 50mm tebal jenis 'AC14' serta kerja-kerja berkaitan sehingga memuaskan Pegawai Penvelia.</p>	M2	25		
D	<p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan '<i>bituminous tack coat</i>' jenis <i>rapid setting (RS-1K)</i> disemur pada kadar 0.25 - 0.55 liter/m² dan lain-lain kerja berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Penguasa.</p>	M2	25		
E	<p>Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN 'JKR AC14' tebal minima 40mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan.</p>	M2	25		
	<p>KERJA-KERJA KOREKAN DAN KEKEMASAN (BAHU JALAN)</p>				
F	<p>Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan <i>carriageway</i> dengan kedalaman 760mm mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur <i>HDPE Corrugated</i> dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ sehingga memuaskan Pegawai Penyelia.</p>	M2	550		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN BANDAR PUCHONG JAYA, BANDAR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA AKHIRAN				
A	Kerja-kerja pengujian ke atas sistem pemasangan elektrik, menyelia dan menghantar keputusan ujian serta berurusan dengan pihak TNB.	BORONG	-	-	
B	Menyediakan pelan skematik yang disahkan oleh orang kompeten dalam bentuk 2 salinan kertas bersaiz A2 dan salinan softcopy selepas tempoh kerja-kerja pembinaan selesai.	BORONG	-	-	
C	Kerja kemas akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					