



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG  
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/7/2017**.

Sebutharga di keluarkan oleh :  
**Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin**  
Jurutera Daerah ,  
JPS, Klang.

**Tawaran : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEBING PARIT KAMPUNG JOHAN SETIA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG JOHAN SETIA, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

Tawaran ditutup pada **03 FEBUARI 2017** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan insuran jenis ' <b>Contractor All Risk</b> ' dan ' <b>Workmen Compensation</b> '	Pukal			
2	Mengadakan kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja	Pukal			
3	Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak pembinaan sebelum, semasa dan selepas pembinaan	Pukal			
4	<b>BATU SANGKAR (GABION) - 60M PANJANG</b> Membekal, menghantar dan menanam cerucuk kayu bakau berukuran <b>100mm Ø x 4.5m</b> panjang sebagai asas binaan serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	Bil	600		
5	Menjalankan kerja-kerja konkrit (Grade 25 - 150mm tebal) pemasangan besi tetulang (BRC A10 100mm x 400mm - 2 lapis) dan acuan bagi membina tapak serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa dan wakilnya.	M3	18		
6	Membekal, meletak dan menyusun <b>2m x 1m x 1m</b> (Mesh wire 2.7mm Ø dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 - 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	Bil	60		
7	Membekal, meletak dan menyusun <b>1m x 1m x 1m</b> (Mesh wire 2.7mm Ø dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 - 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	Bil	60		

8	Membekal dan memasang Non-Wooven Geotextile di belakang gabion serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya	M2	240		
9	Membekal, menghantar dan memadat tanah merah di belakang gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya	M3	50		
10	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan softcopy dalam pendrive	Bil	2		
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					

**Tempoh siap kerja : 10 minggu**

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

**Ringgit Malaysia**

.....  
 .....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi : .....

Nama Penuh Pemborong ..... Nama Saksi : .....

No Kad.Pengenalan : ..... No. Kad Pengenalan : .....

No. Tel : ..... No. Tel : .....

Cop Syarikat

-----