

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG BOLA KERANJANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN JALAN PUTRA PERMAI 2, TAMAN PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1239

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG BOLA KERANJANG (30m x 15m) <u>LANTAI GELANGGANG</u>				
A	Kerja-kerja membuka ,memecah di atas permukaan lantai gelanggang serta membawa keluar dari tapak dan lain-lain kerja kerja berkaitan.	M2	450		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring BRC No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi termasuk pemasangan <i>spacer block</i> di bawah lapisan BRC dan kerja-kerja yang berkaitan.mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	450		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat konkrit untuk lantai 100mm tebal Gred 25 dan peralatan kelengkapan memadat <i>vibrator/ flat bar vibration machine (vibration concrete screed)</i> dan lain-lain sehingga sempurna.	M3	45		
D	Kerja-kerja melepaskan licin permukaan gelanggang dengan simen <i>SIKA floor</i> atau setaraf (<i>colour mineral dry shakes floor hardener</i>) menggunakan mesin <i>power trowel</i> sehingga sempurna dan kerja-kerja berkaitan.	M2	450		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG BOLA KERANJANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN JALAN PUTRA PERMAI 2, TAMAN PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

Dokumen Meja Terkawal

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1239

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> KERJA-KERJA MENGECAT GELANGGANG Bina court surfacing system				
A	Kerja-kerja membekal dan mengecat satu (1) lapisan durracourt elmusion atau setaraf (lapisan undercoat) dan ketebalan 3mm untuk permukaan gelanggang dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	450		
B	Kerja-kerja membekal dan mengecat dua (2) lapisan durracourt deco atau setaraf(lapisan kemasan) dan ketebalan 3mm dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	450		
C	Kerja-kerja membekal dan mengecat (2) lapisan durracourt deco atau setaraf dengannya untuk garisan gelanggang dengan kelebaran 50mm dan ketebalan 3mm dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M	212		
D	Kerja-kerja membekal dan mengecat permukaan pada tiang bola keranjang dengan dua (2) lapisan serta lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	19		
	MENGGECAT DINDING BATU Kerja-kerja membekal dan menyapu cat rintangan cuaca (weathershield) pada tembok gelanggang mengikut arahan P.P atau wakil P.P yang mengandungi				
E	Kerja-kerja menyediakan permukaan, membekal dan menyapu satu (1) lapisan cat alas tahan alkali bermutu tinggi (Exterior Acrylic Wall Sealer) jenis luaran (lapisan undercoat) sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	180		
F	Kerja-kerja membekal dan menyapu dua (2) lapisan cat rintangan cuaca (weathershield) (lapisan kemasan) sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	180		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG BOLA KERANJANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN JALAN PUTRA PERMAI 2, TAMAN PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

Dokumen Meja Terkawal

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1239

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> KERJA-KERJA MENGGANTI PAGAR A Kerja-kerja membuka, menanggal dan membuang pagar <i>chain link</i> sedia ada serta kerja-kerja lain yang berkaitan. B Kerja-kerja membekal dan memasang 3.8mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian dan lain-lain kerja yang berkaitan. C Kerja-kerja membekal dan memasang M.S plate 25mm x 2.3mm tebal termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu (1) lapisan cat <i>primer oxide</i> dan dua (2) lapis cat kilat.	M2	360		
		M2	360		
		M	300		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG BOLA KERANJANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN JALAN PUTRA PERMAI 2, TAMAN PUTRA PERMAI, SERI KEMBANGAN SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

Dokumen Meja Terkawal

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1239

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA KEMASAN AKHIR				
A	Kerja-kerja membuka dan memasang semula basketball backboard untuk melaras semula ketinggian mengikut spesifikasi ditetapkan serta dan lain-lain kerja yang berkaitan.	NOS	2		
B	Melaksanakan kekemasan akhir di tapak termasuk pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta pembaikan semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak sehingga memuaskan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					