

**TAJUK**                    **MENAIKTARAF TANGGA DAN SUSUR TANGAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI**  
**KERJA:**                    **PANGSAPURI CERIA.**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR(RM)	JUMLAH ( RM )
	<p><b>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</b></p> <p><b>KERJA-KERJA TANGGA</b></p>				
A	<p>Kerja-kerja memotong jalur / memecah dipermukaan lantai konkrit sediaada sebagai kunci untuk mengubini dan juga termasuk membersihkan dan membasuh dengan air dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	720		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan meratakan turapan simen dan pasir (1:3) atau skrid dilepa licin untuk menerima jubin lantai purata 20mm tebal dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	720		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 600mm x 8mm jubin homogenous tidak termasuk skrid (anti-slip ceramic tiles) termasuk kerja-kerja pemotongan, merekabentuk, membentuk bucu dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	720		
D	<p>Kerja-kerja simen plaster untuk permukaan sisi tangga sediaada termasuk membersihkan lepaan yang retak/rosak jika perlu dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	50		
E	<p>Kerja-kerja menyediakan permukaan dan sapu satu lapis cat berasas simen pada permukaan-permukaan berlepa pada dinding tangga dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau</p>	m2	3450		
F	<p>Kerja-kerja menyediakan permukaan dan sapu dua lapis cat rintangan cuaca (weathershield) pada permukaan-permukaan berlepa pada dinding tangga dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	3450		
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR(RM)	JUMLAH ( RM )
	<p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA SUSUR TANGAN</b></p> <p><b>Pembaikan Sebahagian Susur Tangan Sediada.</b></p>				
A	<p>Kerja-kkerja membekal dan memasang M.S. hollow section 50mm x 50mm – 2.3mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m	10		
B	<p>Kerja-kkerja membekal dan memasang M.S. hollow section 25 mm x 25mm - 1.6mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m	15		
C	<p>Kerja-kkerja membekal dan memasang M.S. hollow section 12 mm x 12mm - 1.2mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m	95		
D	<p>kerja-kkerja membekal dan memasang M.S. plate 25mm x 4mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m	15		
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR(RM)	JUMLAH ( RM )
	<p>Kuantiti bagi Kerja-Kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA SUSUR TANGAN</b> <b>Mengecat Susur Tangan Sediada Dan Baru.</b></p>				
A	<p>kerja-kerja mengikis dan memersihkan karat-karat dengan berus dawai atau bahan yang sesuai pada susur tangan sediada dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	250		
B	<p>Kerja-kerja menyediakan permukaan dan prime peralatan pada susur tangan sediada dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	400		
C	<p>Kerja-kerja menyediakan permukaan dan cat dua lapisan cat kilat pada logam dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	400		
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>					