

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
JABATAN KEJURUTERAAN					
SKOP KERJA : KAWALAN PERGERAKAN TANAH					
CADANGAN MEMBINA DINDING BATU SANGKAR (GABION WALL) UNTUK					
MENGAWAL PERGERAKAN TANAH DI JALAN KELAH 3/2, TAMAN SERI KELAH, BATANG KALI					
SENARAI KUANTITI					
Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>					
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. <i>Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)</i> b. <i>Insuran Tanggungan Awam.</i>	L.Sum			
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. <i>Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan.</i> b. <i>Papan tanda projek (saiz kecil) 1 unit</i> c. <i>Set papan tanda kerja sementara & kawalan lalulintas</i>	L.Sum			
3	Kos kerja awalan / persediaan yang bersangkutan dengan skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utility yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan	L.Sum			
4	PERUNTUKAN SEMENTARA Kos Sementara bagi kerja luar jangka / kuantiti tidak pasti tertakluk kelulusan Pegawai/Wakil Penguasa Kos Sementara ini akan ditolak jika tidak digunakan	P.Sum			5,000.00
<u>KERJA MEMBINA DINDING BATU (GABION WALL)</u>					
1	Kerja-kerja mengorek tanah/sisa runtuh tanah termasuk menyediakan tapak/platform utk binaan dinding	m3	1,040.00		
2	Bekal & bina dasar tapak yg kukuh dgn lapisan batuan gravel / batu hampar & kerja merta & padat dgn tebal minima tidak kurang 200mm.	m3	130.00		
3	Bekal & pasang, bina batu sangkar (gabion wall) jenis galvanised heavy duty steel cage termasuk batu gunung mengikut susunan 3:2:1 - (65m x 4m x 3m)	m3	780.00		
4	Bekal & pasang lapisan Geotextile jenis heavy duty pada seluruh permukaan belakang dinding gabion (sebelum tambakan tanah dibuat) termasuk kerja berkaitan.	m2	260.00		
5	Bekal & tambak lapisan tanah / pasir dari sumber yang diluluskan termasuk kerja pemadatan pada setiap lapisan ketebalan 300mm sehingga ke paras yg dikehendakki. Anggaran kuantiti 65m x 1m x 4m. Skop termasuk mengadakan permukaan cerun yang sempurna & pemadatan guna jentera .	m3	300.00		
Jumlah dibawa ke hadapan					
Nota : Semua kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak bina.					

[illegible]