

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA LANGAT
Sebutharga Untuk Kerja JPS Selangor Di Daerah Kuala Langat

Sebutharga No. JPS/P/KL/P33-15000/20/2026(SH)

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN TEBING PARIT DI KAMPUNG BATU 9 KEBUN BAHARU SERTA
 KERJA BERKAITAN, MUKIM TELOK PANGLIMA GARANG, DAERAH KUALA LANGAT**

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1.0	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT AM</u>				
	1.1 Keperluan -keperluan di dalam syarat-syarat sebutharga.				
	a) Insurans Liabiliti Awam (<i>Public Liability</i>)	Harga Pukul	-		
	b) Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO)	Harga Pukul	-		
	c) Insurans Kerja. (Workmanship)	Harga Pukul	-		
	1.4 Menyediakan laporan kerja bergambar dalam dua (2) salinan bentuk 'soft copy' dan 'hard copy'. Laporan hendaklah terdapat gambar sebelum kerja, semasa kerja, dan selepas kerja bagi semua aktiviti yang terlibat. (OTG Drive > 32GB)	Harga Pukul	-		
		Harga Pukul	-		
	1.5 Kerja-kerja permulaan termasuk papan tanda, mobilasi, dimobilasi segala jentera dan peralatan yang digunakan.				
	1.6 Pengawasan lalu lintas dan keselamatan di tapak sepanjang kerja-kerja pembinaan dijalankan. Pemborong diwajibkan menyediakan papan tanda beserta logo AMARAN KERJA-KERJA JPS SEDANG DIJALANKAN (mengikut piawaian JPS) untuk keselamatan dan pengetahuan orang ramai.	Harga Pukul	-		
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i>				
2.0	<u>KERJA-KERJA PEMBINAAN LONGKANG</u> Membekal segala peralatan, jentera, pekerja, loji dan sebagainya untuk melaksanakan kerja-kerja berikut mengikut penentuan kerja bagi meningkatkan pembinaan longkang seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.				
	2.1 Penyediaan tapak untuk 1800mm longkang konkrit dengan kedalaman longkang 1.2m. Kerja termasuk membuang segala halangan di dalam parit sedia ada	m	180		
	2.2 Membekal dan memadat crusher run setebal 300mm sebagai longkang termasuk semua diperlukan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa	m ³	115		
	2.3 Membekal, dan memasang longkang konkrit tanpa aliran cuaca kering 1800mm lebar x1200mm dalam seperti spesifikasi	m	145		
	2.4 Membekal, dan memasang longkang konkrit berpenutup (<i>box culvert</i>) tanpa aliran cuaca kering 1800mm lebar x 1200mm dalam seperti spesifikasi	nos	25		
	2.5 Membina <i>capping beam</i> di sepanjang longkang konkrit (2 side). Kerja termasuk meletakkan dan pemadatan konkrit beam, tapak acuan (<i>formwork</i>), buruh untuk memotong, membengkok dan meletakkan besi bersaiz 12mm (<i>high tensile</i>) dan 10mm (<i>mild tensile</i>)	m	170		
	2.6 Membekal dan menurap 150mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan	m ²	200		
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	Jumlah Dari Muka Sebelah (semua kuantiti adalah sementara) 2.7 Membekal dan menurap 50mm tebal lapisan haus (macam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disembur pada kadar 2 liter/ meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan 2.8 Kerja-kerja pembersihan awam dengan membongkar longkang konkrit sedia ada termasuk headwall, wingwall dan papak asas tidak melebihi kedalaman 2m. 2.9 Membekal dan memadat tanah jenis laterit bagi menutup semula sisi longkang konkrit	m ² sum m ²	200 340		
Jumlah di bawa ke sebelah					

Tandatangan Penyebutharga:

Nama Penyebutharga:

No. Kad Pengenalan:

No. Telefon:



Tandatangan Saksi:

Nama Saksi:

No. Kad Pengenalan:

No. Telefon:

Tempoh Siap: **LAPAN (8) MINGGU**