

**MEMASANG LANTERA LAMPU JALAN JENIS LED DI KAWASAN PERUMAHAN PUTRA MAHKOTA 7/2 DAN PUTRA MAHKOTA 7/3, PUTRA HEIGHTS, MB SUBANG JAYA**

**NO. FAIL: MBSJ.KUB.400-5/7/1157**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p><b>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SET LAMPU LED</b></p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis LED <b>100W/240V</b> berkadaran CCT 3500K lengkap dengan internal surge protective device (SPD<math>\geq</math> 15kA), IP of LED luminaires <math>\geq</math> IP66, lumen output of LED luminaires <math>\geq</math> 120lm/W. Input voltage must be variable range from 120V-277V, driver system from intelligent and programmable type, LED Driver Complete With 1-10V Dimming Funtion, dan Ready With NEMA Socket and Dummy Link dari jenis yang diluluskan dengan jaminan produk selama 5 tahun dan mempunyai kelulusan SIRIM/JKR EMAL/ST termasuk aksesori berkaitan dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. Harga termasuk kerja-kerja menanggal lampu sediaada / melupus dan kerja-kerja berkaitan.</p> <p>NOTA: Pihak penender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</p>	Nos	171		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>external SPD</i> (SPD<math>\geq</math> 20kA) pada <i>servis door</i> mengikut dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	Nos	171		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang kelengkapan di dalam <i>service door</i> (fius pemutus HRC, <i>Neutral link</i>, wayar 2.5mm PVC dari <i>service door</i> ke lantera, <i>Backing board</i>, <i>heat shrink</i>) termasuk untuk tiang <i>single arm</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	Nos	171		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM):</b>					