

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
TAJUK KERJA : KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA METER PANEL DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI SERI BAKAWALI (BLOK D)					
TEMPOH SIAP KERJA (ANGGARAN) : 12 MINGGU					
SENARAI KUANTITI (Semua kuantiti yg diberi adalah sementara & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)				Helaian : 1 / 1	
Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
1.0	<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>				
1.1	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insurans Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insurans Tanggungan Awam	L.S	1		
1.2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan kemajuan, gambar projek & yg berkaitan. b. Papan tanda projek c. Papan tanda kerja sementara di kawasan awam	L.S L.S L.S	1 1 1		
1.3	Kos kerja awalan/ persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg dibenarkan.	L.S	1		
1.4	Kos sewaan jentera skylift/crane dan jentera yang bersesuaian sepanjang tempoh pelaksanaan kerja-kerja pendawaian semula meter panel.	L.S	1		
1.5	Kos membuka, menanggalkan dan mengalihkan / menanggalkan trunking dan sistem pendawaian sediaada termasuk kerja-kerja berkaitan	L.S	1		
2.0	<u>PERUNTUKAN SEMENTARA</u>				
2.1	Kos kerja sementara bagi kerja luar jangka / skop tambahan seperti yg diarahkan & diluluskan oleh Peg. Penguasa Majlis. Skop ini akan ditolak sekiranya ia tidak digunakan	p.s	1		5,000.00
3.0	<u>SKOP UTAMA</u>				
	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR				
3.1	Trunking Keluli 1.2mm l/d penutup (H x W) a. 50mm x 50mm b) 50mm x 100mm	m m	320 60		
3.2	Membekal dan memasang kabel submain di dalam conduit keluli a) 2 x 16mm l/d pengalir perlindungan	m	12,000		
Jumlah di bawa hadapan					

SENARAI KUANTITI					Helaian :2 / 2
(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)					
Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
Jumlah di bawa kehadapan					
3.3	Sistem Perlindungan Kilat dan Sistem Pembumian				
	Membekal dan memasang bahagian-bahagian komponen mengikut				
	a) Elektrod bumi kuprum 2 x 16mm garis pusat x 1500mm termasuk penyambungan 'exhotermic welding' dan ruangan pemeriksaan konkrit dengan penutup boleh tanggal pasang jenis tahan lasak (heavy duty)	set	16		
	<u>Bekal dan pasang perkakasan lampu termasuk kerja-kerja pendawaian yang berkaitan</u>				
3.4	Anti Corrosive/Weatherproof LED T8 Single Circuit Casing For T8 LED 4ft single termasuk lampu Oppl LED T8 18W 4FT	set	80		
3.5	Bekal & pasang PNE Emergency Light PEL- PEL-28R-LED termasuk kerja-kerja pendawaian	set	64		
3.6	Bekal dan pasang kotak agihan DB l/d aksesori dalaman untuk kawalan lampu tangga dan common area termasuk pengujian	set	4		
JUMLAH KESELURUHAN DI BAWA KE BORANG SEBUT HARGA					