

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BESAR,  
KAMPUNG BUKIT LANCHUNG, PUTRA HEIGHTS, SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
A	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja pra - turapan jalan</b></p> <p>Kerja-kerja membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)</p>	M2	18,000		
B	<p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan <b>bituminous tack coat</b> jenis <b>Rapid Setting (RS-1K)</b> seperti arahan Pegawai Pengguna atau wakil Pegawai Pengguna dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)</p>	M2	18,000		
C	<p>Kerja-kerja menghampar, meratakan serta memadatkan <b>TURAPAN AC14 tebal minima 40mm</b> selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)</p>	M2	18,000		
	<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b>				