

# Dokumen Meja Terkawal

## JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<b><u>KERJA-KERJA BATU</u></b>		
A	Dinding batu disusun rambang dan tidak diikat (tidak menggunakan 'mortar') (batu kapur)	M3	361.80
B	Dinding batu disusun rambang dan tidak diikat (tidak menggunakan 'mortar') (batu pejal)	M3	366.00
C	Dinding batu disusun rambang dan diikat dengan simen mortar (1:3) (batu kapur)	M3	410.00
D	Dinding batu disusun rambang dan diikat dengan simen mortar (1:3) (batu pejal)	M3	395.50
E	Dinding batu bercorak ikatan rambang lapisan seragam dan diikat dengan simen mortar (1:3) (batu kapur)	M3	414.70
F	Dinding batu bercorak ikatan rambang lapisan seragam dan diikat dengan simen mortar (1:3) (batu pejal)	M3	400.00
G	LEBIHKAN harga dinding untuk dikemas sejati dan dikemas ikat pada sebelah muka (batu kapur)	M2	45.40
H	LEBIHKAN harga dinding untuk dikemas sejati dan dikemas ikat pada sebelah muka (batu pejal)	M2	54.50
J	Upah mencungkil sendi-sendi dinding yang lama dan dikemasikat semula dengan simen mortar (1:3) (batu kapur)	M2	30.20
K	Upah mencungkil sendi-sendi dinding yang lama dan dikemasikat semula dengan simen mortar (1:3) (batu pejal)	M2	30.20
L	Memecahkan dinding-dinding batu (batu kapur)	M3	55.20
M	Memecahkan dinding-dinding batu (batu pejal)	M3	55.20