

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN US. 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA MEMBINA PERHENTIAN BAS</b></p> <p><b>Kerja-kerja Pengalihan Papan Tanda</b></p> <p>A Kerja-kerja pengalihan papan tanda sedia ada sebanyak dua (2) unit ke lokasi baru serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.</p> <p><b>Kerja-kerja Asas Pad dan Tiang</b></p> <p><b>Kerja-kerja Penggalian</b></p> <p>B Kerja-kerja penggalian lubang dengan kedalaman melebihi 500mm tidak melebihi 1.00 meter dalam untuk membina asas dengan saiz keseluruhan 350mm (P) x 350mm (L) x 650mm (T) termasuk menerima 150mm <i>hardcore</i> bagi asas pad dan membuang sisa penggalian di tempat yang dibenarkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. (rujuk Lukisan Terperinci LUK. 4)</p> <p><b>Kerja-kerja Hardcore</b></p> <p>C Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan lapisan <i>hardcore</i> tebal 150mm dan dimampatkan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P. (rujuk Lukisan Terperinci LUK. 4)</p> <p><b>Kerja-kerja Acuan Konkrit (<i>Formwork</i>)</b></p> <p>D Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) untuk membina asas dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p><b>Kerja-kerja Besi (<i>Reinforcement</i>)</b></p> <p>E Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A10 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi dengan 2 lapisan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. (rujuk Lukisan Terperinci LUK. 4)</p> <p><b>Kerja-kerja Tiang</b></p> <p>F Kerja-kerja membekal dan memasang tiang dari jenis MS paip (G.I) 100mm diameter termasuk memasang 6mm tebal <i>M.S plate</i> pada dasar tiang serta kerja-kerja mengimpal, mengecat, memasang <i>bolt &amp; nut</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. (rujuk Lukisan Terperinci LUK. 4)</p> <p><b>Kerja-kerja Konkrit</b></p> <p>G Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 20 (1:2:4-20mm) sebagai asas dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. (rujuk Lukisan Terperinci LUK. 4)</p>				
		Borong	-		
		Nos	8		
		M2	1		
		M2	8		
		M2	2		
		M	22		
		M3	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b></p> <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA MEMBINA PERHENTIAN BAS. (samb...)</b></p> <p><b>Kerja-kerja <i>Beam</i></b></p> <p><b>Kerja-kerja Mengikat <i>Beam</i></b></p> <p>A Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis high tensile - Y10 bagi kerja-kerja mengikat antara <i>beam</i> baru dan <i>beam</i> longkang sedia ada serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p><b>Kerja-kerja Acuan Konkrit (<i>Formwork</i>)</b></p> <p>B Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) untuk membina asas dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p><b>Kerja-kerja Besi (<i>Reinforcement</i>)</b></p> <p>C Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis high tensile - 8Y10 dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p>D Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok dan memasang besi tetulang dari jenis mild steel - R6 diameter sebagai link, stirrups dan binders 150mm c/c dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p><b>Kerja-kerja Konkrit</b></p> <p>E Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 20 (1:2:4-20mm) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. (rujuk Lukisan Terperinci LUK. 4)</p>				
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b>				
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( <i>Provisional Quantity</i> ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	<b>KERJA-KERJA MEMBINA PERHENTIAN BAS. (samb...)</b>				
	<b>Kerja-kerja Slab (Lantai)</b>				
	<b>Kerja-kerja Penggalian</b>				
A	Kerja-kerja menggali tanah ke paras (dengan tangan) dan membuang sisa penggalian di tempat yang dibenarkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	2		
	<b>Kerja-kerja Hardcore</b>				
B	Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan lapisan <i>hardcore</i> tebal 150mm dan dimampatkan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P. (rujuk Lukisan Terperinci LUK. 4)	M2	25		
	<b>Kerja-kerja Acuan Konkrit (<i>Formwork</i>)</b>				
C	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi ( <i>formwork</i> ) untuk membina asas dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	5		
	<b>Kerja-kerja Konkrit</b>				
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 20 (1:2:4-20mm) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. (rujuk Lukisan Terperinci LUK. 4)	M3	3		
	<b>Kerja-kerja Jubin</b>				
E	Kerja-kerja menurap simen dan pasir (1:3) atau skrid dilepa licin untuk menerima jubin lantai 20mm tebal dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	25		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm jubin homogenous ( <i>anti-slip homogenous tiles</i> ) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	23		
G	Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm <i>outdoor tactile flooring</i> termasuk <i>warning indicator</i> untuk kemudahan OKU dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Nos	28		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b>				
	<b>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</b>				
	<b>KERJA-KERJA MEMBINA PERHENTIAN BAS. (samb...)</b>				
	<b>Kerja-kerja Bumbung</b>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka dari jenis MS paip (G.I) 75mm diameter termasuk kerja-kerja mengimpal, mengecat, memasang <i>blot &amp; nut</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	9		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka dari jenis MS paip (G.I) 65mm diameter termasuk kerja-kerja mengimpal, mengecat, memasang <i>blot &amp; nut</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	25		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka dari jenis MS paip (G.I) 50mm diameter termasuk kerja-kerja mengimpal, mengecat, memasang <i>blot &amp; nut</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	17		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung jenis <i>metal deck roofing at 7° pitch</i> termasuk kerja-kerja mengimpal, mengecat, memasang <i>bolt &amp; nut</i> dan lain-lain kerja berkaitan. (sila rujuk lukisan terperinci) mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	18		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang siling jenis <i>aluminium strips ceiling</i> (sila rujuk lukisan terperinci) mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	18		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang aluminium (di bahagian tepi bumbung) seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	4		
	<b>Kerja-kerja Gutter</b>				
G	Kerja-kerja membekal dan memasang G.I gutter tolok SWG-16 saiz 200mm diameter termasuk penyambungan, pemotongan dan lain-lain keperluan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	5		
H	Kerja-kerja membekal dan memasang 100mm diameter salur tegak air hujan mengikut MS 1063 dengan sambungan soket dan dipasang pada dinding dengan <i>bolt</i> dan pendakap serta penapis sampah jenis <i>wire mesh</i> di atas permukaan sebelum air masuk seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	5		
J	Tambahan untuk liku	Nos	4		
K	Tambahan untuk hujung penutup	Nos	2		
L	Tambahan untuk kepala air keluar ( <i>down spout head</i> )	Nos	2		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

**CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b>				
	<b>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</b>				
	<b>KERJA-KERJA MEMBINA PERHENTIAN BAS. (samb...)</b>				
	<b>Kerja-kerja <i>Handrail</i></b>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>railing</i> dari <i>M.S tubing stainless steel</i> 100mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan aksesori serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	6		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>railing</i> dari <i>M.S tubing stainless steel</i> 75mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan aksesori serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	13		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>railing</i> dari <i>M.S tubing stainless steel</i> 50mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan aksesori serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	17		
D	Kerja-kerja menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak melebihi 0.25 meter (dengan tangan) serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Nos	2		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 20 (1:2:4-20mm) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	1		
	<b>Kerja-kerja Tempat Duduk</b>				
F	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>railing</i> dari <i>M.S tubing stainless steel</i> 100mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan aksesori serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	16		
G	Kerja-kerja menggali lubang untuk tiang atau tapak tidak melebihi 0.25 meter (dengan tangan) serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Nos	8		
H	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit <i>ready mixed</i> Gred 20 (1:2:4-20mm) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b></p> <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA MEMBINA PERHENTIAN BAS. (samb...)</b></p> <p><b>Kerja-kerja Ramp</b></p> <p><b>Kerja-kerja Penggalian</b></p> <p>A Kerja-kerja menggali tanah ke paras (dengan tangan) dan membuang sisa penggalian di tempat yang dibenarkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p><b>Kerja-kerja Crusher Run</b></p> <p>B Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat lapisan <i>crusher run</i> 100mm tebal atau bahan dasar pejalan kaki yang setara dan diluluskan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p><b>Kerja-kerja Acuan Konkrit (<i>Formwork</i>)</b></p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) untuk membina asas dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p><b>Kerja-kerja Besi (<i>Reinforcement</i>)</b></p> <p>D Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p><b>Kerja-kerja Konkrit</b></p> <p>E Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit untuk lantai apron 100mm tebal Gred 20 (1:2:4-20mm) dan peralatan kelengkapan memadat <i>vibrator</i> termasuk kemasan <i>broom finish</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>				
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b></p> <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA MEMBINA PERHENTIAN BAS. (samb...)</b>  <b>Kerja-kerja Laluan Pejalan Kaki</b>  <b>Kerja-kerja Penggalian</b></p>				
A	<p>Kerja-kerja menggali tanah ke paras (dengan tangan) dan membuang sisa penggalian di tempat yang dibenarkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M3	12		
B	<p><b>Kerja-kerja <i>Crusher Run</i></b>  Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat lapisan <i>crusher run</i> 100mm tebal atau bahan dasar pejalan kaki yang setara dan diluluskan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	80		
C	<p><b>Kerja-kerja Acuan Konkrit (<i>Formwork</i>)</b>  Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) untuk membina asas dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	22		
D	<p><b>Kerja-kerja Besi (<i>Reinforcement</i>)</b>  Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	80		
E	<p><b>Kerja-kerja Konkrit</b>  Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit untuk lantai apron 100mm tebal Gred 20 (1:2:4-20mm) dan peralatan kelengkapan memadat <i>vibrator</i> termasuk kemasan <i>broom finish</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M3	8		
F	<p><b>Kerja-kerja Kemasan</b>  Kerja-kerja membekal, merata dan menyiapkan 20mm corak <i>imprint</i> dan <i>colour finish</i> termasuk <i>powder coating</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	80		
G	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm <i>outdoor tactile flooring</i> termasuk <i>warning indicator</i> untuk kemudahan OKU dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	Nos	179		
H	<p>Kerja-kerja membekal dan menanam rumput serta tanah hitam setebal 50mm untuk menanam rapat (<i>close turfing</i>) pada sepanjang laluan pejalan kaki (dikedua-dua belah) dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p><b>*pemantauan dan penyiraman sehingga rumput hidup.</b></p>	M2	80		
<b>JUMLAH DIBAWA RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

**CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA JALAN</b></p>				
A	Kerja-kerja menanggalkan dan membuang susur jalan sedia ada serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	64		
B	Kerja-kerja membersihkan tapak bina dari pokok-pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan dibuang di tempat buangan yang disediakan oleh kontraktor dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	41		
C	Kerja-kerja penggalian ke aras laras bermula dari aras bentukan termasuk membentuk curam dan cambers bagi mendapatkan aras seperti yang ditentukan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	46		
D	Kerja-kerja membekal dan memadat 100mm tebal pasir ( <i>sand blinding</i> ) untuk membina lapisan <i>road-base</i> dari jenis yang diluluskan mengikut standard JKR dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	58		
E	Kerja-kerja membekal dan memadat 300mm tebal <i>crusher run</i> untuk membina lapisan <i>road-base</i> dari jenis yang diluluskan mengikut standard JKR dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	58		
F	Kerja-kerja membekal dan memadat 60mm tebal lapisan haus premix sebagai <i>binder course (AC-28mm)</i> termasuk satu lapisan <i>bituminous prime coat</i> jenis SS-1K disembur pada kadar 0.5-1.0 liter/m <sup>2</sup> dan dimampatkan dengan mesin penggelek dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	58		
G	Kerja-kerja membekal dan memadat 50mm tebal lapisan haus premix sebagai <i>wearing course (AC-14mm)</i> termasuk satu lapisan <i>bituminous rapid setting (RS-1K tact coat)</i> disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m <sup>2</sup> dan dimampatkan dengan mesin penggelek dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	58		
H	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <i>hot-applied thermoplastic</i> warna putih (Rumusan AC14) untuk membuat garisan jalan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	7		
J	Kerja-kerja membekal dan mengecat jenis <i>reflective thermoplastic</i> warna putih untuk membuat perkataan <b>BAS SAHAJA</b> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					



Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b></p> <p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA JALAN. (samb...)</b></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <i>hot-applied thermoplastic</i> warna kuning (Rumusan AC14) untuk petak bas dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	2		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang baru susur jalan ( <i>kerb</i> ) saiz 228mm x 228mm jenis <i>cast in-situ</i> dengan bancuhan <i>ready-mix concrete</i> (1:1:2) Gred 30 dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	64		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang 225mm diameter longkang separuh bulat jenis tembikar bergilap termasuk kerja-kerja penggalian dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	20		
<b>JUMLAH DIBAWA RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA ELEKTRIK</b></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang solar panel dilengkapi dengan solar <i>switch box</i> termasuk pengujian, mengujilari dan pengesahan sehingga siap sedia dikendalikan dan beroperasi dengan sempurna dan memuaskan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Nos	1		
B	Kerja-kerja <i>LED downlight lamp with wire mesh covered</i> termasuk kerja-kerja pendawaian dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Nos	6		
<b>JUMLAH DIBAWA RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA BERKAITAN</b></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang baru <i>Acrylic Panel</i> (papan iklan) <i>to manufacture detail</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Nos	2		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>rubbish bin</i> dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Nos	2		
<b>JUMLAH DIBAWA RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN MEMBINA SEBUAH PERHENTIAN BAS DI HADAPAN KAWASAN USJ 11/4, DI PERSIMPANGAN JALAN TUJUAN DAN SUSUR MASUK KE JALAN USJ 11/4H, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (<i>Provisional Quantity</i>), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><b>KERJA-KERJA AKHIRAN DAN PEMBERSIHAN TAPAK</b></p> <p>Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain berkaitan ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta pembaikan semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak.</p>	Borong	-		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					